

This is a reproduction of a library book that was digitized by Google as part of an ongoing effort to preserve the information in books and make it universally accessible.

GoogleTM books

<https://books.google.com>





Det här är en digital kopia av en bok som har bevarats i generationer på bibliotekens hyllor innan Google omsorgsfullt skannade in den. Det är en del av ett projekt för att göra all världens böcker möjliga att upptäcka på nätet.

Den har överlevt så länge att upphovsrätten har utgått och boken har blivit allmän egendom. En bok i allmän egendom är en bok som aldrig har varit belagd med upphovsrätt eller vars skyddstid har löpt ut. Huruvida en bok har blivit allmän egendom eller inte varierar från land till land. Sådana böcker är portar till det förflutna och representerar ett överflöd av historia, kultur och kunskap som många gånger är svårt att upptäcka.

Markeringar, noteringar och andra marginalanteckningar i den ursprungliga boken finns med i filen. Det är en påminnelse om bokens långa färd från förlaget till ett bibliotek och slutligen till dig.

Riktlinjer för användning

Google är stolt över att digitalisera böcker som har blivit allmän egendom i samarbete med bibliotek och göra dem tillgängliga för alla. Dessa böcker tillhör mänskligheten, och vi förvaltar bara kulturarvet. Men det här arbetet kostar mycket pengar, så för att vi ska kunna fortsätta att tillhandahålla denna resurs, har vi vidtagit åtgärder för att förhindra kommersiella företags missbruk. Vi har bland annat infört tekniska inskränkningar för automatiserade frågor.

Vi ber dig även att:

- Endast använda filerna utan ekonomisk vinning i åtanke
Vi har tagit fram Google boksökning för att det ska användas av enskilda personer, och vi vill att du använder dessa filer för enskilt, ideellt bruk.
- Avstå från automatiska frågor
Skicka inte automatiska frågor av något slag till Googles system. Om du forskar i maskinöversättning, textigenkänning eller andra områden där det är intressant att få tillgång till stora mängder text, ta då kontakt med oss. Vi ser gärna att material som är allmän egendom används för dessa syften och kan kanske hjälpa till om du har ytterligare behov.
- Bibehålla upphovsmärket
Googles "vattenstämpel" som finns i varje fil är nödvändig för att informera allmänheten om det här projektet och att hjälpa dem att hitta ytterligare material på Google boksökning. Ta inte bort den.
- Håll dig på rätt sida om lagen
Oavsett vad du gör ska du komma ihåg att du bär ansvaret för att se till att det du gör är lagligt. Förutsatt inte att en bok har blivit allmän egendom i andra länder bara för att vi tror att den har blivit det för läsare i USA. Huruvida en bok skyddas av upphovsrätt skiljer sig åt från land till land, och vi kan inte ge dig några råd om det är tillåtet att använda en viss bok på ett särskilt sätt. Förutsatt inte att en bok går att använda på vilket sätt som helst var som helst i världen bara för att den dyker upp i Google boksökning. Skadeståndet för upphovsrättsbrott kan vara mycket högt.

Om Google boksökning

Googles mål är att ordna världens information och göra den användbar och tillgänglig överallt. Google boksökning hjälper läsare att upptäcka världens böcker och författare och förläggare att nå nya målgrupper. Du kan söka igenom all text i den här boken på webben på följande länk <http://books.google.com/>

Stanford University Libraries



3 6105 219 819 088



NUCKÖMÅLET

I.

INLEDNING OCK LJUDLÄRA

AKADEMISK AVHANDLING

AV

GIDEON DANELL

Uppsala

STOCKHOLM

KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

1905

~~3788~~
~~U68D~~

UNCLASSSED

Digitized by Google



**STANFORD
UNIVERSITY
LIBRARIES**

LIBRARY
LELAND STANFORD JUNIOR
UNIVERSITY

NUCKÖMÅLET

I.

INLEDNING OCK LJUDLÄRA

AKADEMISK AVHANDLING

SOM MED TILLSTÅND AV

FILOSOFISKA FAKULTETENS I UPSALA
HUMANISTISKA SEKTION

FÖR VINNANDE AV FILOSOFISK DOKTORSGRAD

TILL OFFENTLIG GRANSKNING FRAMSTÄLLES

AV

GIDEON DANELL

FILOSOFIE LICENTIAT / AV ÖSTGÖTA NATION

Å LÄROSALEN N:O IV

LÖRDAGEN DEN 28 OKT. 1905 KL. 10 P. M.

STOCKHOLM

KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

1905

116

УРАГУ
НОРАУ. ГОРАТ? ОРА. ОУ
УТРАДУ

128:01

Förarbetena till följande behandling av Nuckömålet påbegyntes redan vårterminen 1899. Förf:s uppmärksamhet hade — genom professor K. B. WIKLUND — fästs därvid, att i Upsala vistades en person, som hade denna estsvenska munart till sitt modersmål, nämligen dåvarande teologie studeranden J. BLEES; ock tack vare herr Blees' stora tillmötesgående ock villighet att offra tid för ändamålet, hade jag under de närmaste terminerna ett godt tillfälle att i Upsala göra undersökningar rörande nämnda dialekt. Under fortgången av detta materialsamlade visade det sig emellertid alltmer nödvändigt att få på ort ock ställe fortsätta studierna, ock tvänne besök i Estland under somrarna 1900 ock 1901 (i sju, resp. fem veckors tid, varav största delen tillbraktes inom Nuckö) beredde mig tillfälle att kontrollera ock utvidga ljudanalysen såväl som formläroundersökningen samt betydligt tillöka samlingen av ord ock täxter.

Förutom den härmed publicerade första delen av mina studier över Nuckömålet, innehållande en allmän inledning ock ljudlära, är det min avsikt att framdeles utgiva en formlära för målet samt täxter ock lexikon.

För ett frikostigt reseanslag, varmed *Svenska Akademien* behagade understödja den första av de omnämnda resorna till Estland, beder förf. härmed få till Akademien framföra en vördtam tacksägelse.

Ett tack må även härmed riktas till såväl min förste meddelare, Pastor Blees, som alla de personer inom Nuckö, vilka på olika sätt underlättat mitt arbete, — särskilt vill jag här uttrycka min förbindelse till Herr Baron GUSTAV TAUBE å Rickholtz med familj för åtnjuten gästfrihet somrarna 1900 och 1901.

VÅRDL

4

DANELL, GIDEON DANELL

Till landsmålstidskriftens redaktör, professor LUNDELL, stannar jag ävenledes i stor förbindelse.

Må det slutligen tillåtas mig att här uttala ett tack till lärare ock kamrater i Upsala för all hjälp ock intresse under det studiearbete, som med denna avhandlings publicering avslutas.

Upsala i oktober 1905.

GIDEON DANELL.

Beträffande stavningen bör den anmärkningen göras, att stumt **h** är bibehållet framför **j** ock **v** i lexikonets högsvenska uppslagsformer, även när dessa citeras i arbetet för övrigt. Eljest är landsmålstidskriftens nystavning följd.

I avhandlingen anföras stundom dialektformer från Östergötland ock Västergötland efter egna undersökningar. Desamma utmärkas med ög., resp. vg. ock skrivas med landsmålsalfabet. När ingen närmare fyndort angives, gälla de åtminstone Vesterlösa socken i Vifolka härad av Östergötland, resp. Ryda socken av Barne härad i Västergötland.

Övriga förkortningar, förutom de i inledn. angivna, torde icke vålla någon svårighet.

Inledning.

Med Nuckö-målet avses i detta arbete den väsentligen enhetliga svenska dialekt, som talas inom Nuckö socken på ock invid Estlands nordvästra kust. Denna socken omfattar icke endast den gamla ön Nuckö *noka* (även *noka-are* »Nuckö-ön»), vilken numera, i följd av den baltiska landhöjningen, är förbunden med fastlandet, utan därjämte två kommuner på kuststräckan därintill, Rickholtz *rikol-velde* ock Suttlep *sutlop-velde* samt den lilla ön Odensholm *holmen* (av öns egna inbyggare vanligen benämnd *von bak* »vår backe»).

Socknens största längd är rakt i norr ock söder, från udden Spitham *sputamb* i Rickholtz — vilken udde utgör det estländska fastlandets yttersta punkt i nordväst — ock till sydligaste kanten av själva Nuckö (i byarna Österby *æistorbe* ock Schottanäs *skotanes*), samt utgör ungefär 28 kilometer. Största bredden, från udden Ramsen *ramsen* på Nuckö västra kust till östliga kanten av Suttleps område, är ungefär 15 kilometer. Suttlep ock Rickholtz begränsas i söder ock öster av — de helt ock hållet estniska — socknarna Pönal ock Kreutz; för övrigt omgives Nuckö socken på alla håll av Östersjön. Från Ormsö är Nuckö skilt genom ett 3 km. brett sund. Ön Odensholm ligger en knapp nymil ut i sjön, nordväst från Spithams udde. Den är ungefär en halv nymil lång, i riktningen nordväst-sydost, samt 1—2 km. bred.¹

¹) En rätt tillfredsställande karta över området finnes i de litograferade bilagorna till Russwurms »Eibofolke» (Tab. II). Förutom av denna karta har förf. för uppgifterna härövan haft ledning av dr HENRY LANGES *Karte von Liv-, Est- und Kurland* 5, Riga 1900 (skala: 1 : 750,000). Några officiella uppgifter ha ej stått mig till buds; riktigheten av mina måttangivelser har jag emellertid kunnat själv på ort ock ställe till en viss grad kontrollera, ock har därvid även haft någon ledning av ortbefolkningens uppgifter.

Svenska språket är icke ensamhärskande inom Nuckö socken. Av de i den lutherska församlingens kyrkobok upptagna 4,464 inbyggare i socknen — dessutom finnas ett par enstaka ortodoxa familjer — äro 2,704 antecknade såsom svenskar, 1,734 såsom ester. Tyskarna (ståndspersonerna) äro 26.¹

Av svenskarna bo 1,074 på själva Nuckö, 1,523 i Rickholtz ock Suttlep samt 107 på Odensholm, där de (jämte en rysk fyrvaktare med familj) utgöra hela befolkningen. Av det övriga området är Rickholtz kommun nästan rent svensk, Suttlep övervägande estnisk, på Nuckö synes svenskan ock estniskan väga ungefär jämt.²

I motsats till vad förr varit händelsen, kan svenskan numera sägas vinna terräng inom socknen på estniskans bekostnad, detta såsom en direkt följd av en upplysningsrörelse i »svensk» anda, som de senaste åren bedrivits inom socknen ock särskilt av ungdomen omfattas med livligt intresse. Det verkliga antalet av svensktalande lär t. o. m. i närvarande stund uppgå till omkr. 2,900 personer.

Materialet för föreliggande arbete är så gott som uteslutande vunnet genom förf:s egna undersökningar av nutida Nuckösmål. Endast ett obetydligt tillskott i material har vunnits därigenom att förf. genomgått några s. k. wackenbücher från Nuckö i Riksarkivet i Stockholm, stammande från slutet av 1600-talet (citeras i det följande: Wb, jämte årtal). I dessa »wackenbücher», vilka utgöra förteckningar på samtliga till godsens hörande livegna med uppgifter om deras arbetsprestanda m. m., finner man icke endast äldre namnformer för byarna inom socknen, utan man får tillika en rätt god föreställning om personnamnskicket vid tiden i fråga. Ett material jämnställt med detta har jag ock hämtat ur huvudarbetet om svenskarna i Östersjöprovinserna: C. RUSSWURM, *Eibofolke oder die Schweden*

¹) Siffrorna, från januari 1905, äro meddelade av församlingens klockare.

²) En närmare framställning av de båda språkens ställning till varandra i de olika byarna återfinnes i bil. I.

an den Küsten Ehtlands und auf Runö. Eine historisch-ethnographische Untersuchung. I, II. Reval 1855 (citeras Russw.). Här finnas nämligen samlade en hel del äldre skrivingar av byarnas namn, men tyvärr utan citat ock datering, vadan detta material måste användas med en viss försiktighet. I urkunder, som Russw. avtryckt (I, ss. 187—254), finner man ock äldre namnformer, även av personnamn, samt ett par ens-taka andra ord.

Det huvudsakligaste materialet har emellertid, som sagt, vunnits genom direkt undersökning av nu levande Nucköbors språk. De personer, som härvid varit förf. mest bejärliga såsom meddelare, äro:

pastor JACOB BLEES (född i Rickholtz 1865, överflyttad till Sverige 1888) har biträtt mig alltsedan våren 1899, på de senare åren endast skriftligen;

under förf:s vistelse inom Nuckö somrarna 1900 ock 1901 anlitades huvudsakligen följande personer:

den nyssnämndes brorson NIKOLAI BLEES, numera skollärare; född 1883 ock uppfödd i byn Höbring i Rickholtz;

skolläraren JOHAN BRANDT i Höbring i Rickholtz, född i Suttlep, jämte dennes son VALDEMAR, född 1882 i Höbring;

skolläraren ock klockaren JOHAN NYMANN på Nuckö (född 1859 i Suttlep, har vistats där till 1883, på Odensholm såsom lärare 1883—1892, sedan på Nuckö) jämte hans familj ock tjänstefolk, särskilt sonen, skolläraren JOEL NYMANN, född 1882. Klockaren Johan Nymanns jälp har varit mig särdeles värdefull, bl. a. därigenom att han — av eget initiativ — hade påbegynt vidlyftiga lexikaliska anteckningar över sitt mål (för bokstäverna A—D), vilka anteckningar vi tillsammans genomgått;

skolläraren HANS PÖHL¹ (född 1876 i Dirslet by i Suttlep, 1893—1901 i Österby på Nuckö), ävensom hans broder JOHANNES PÖHL (f. 1883), likaledes skollärare (sedan 1901).

Förutom de här nämnda använde jag under vistelsen inom Nuckö åtskilliga mera tillfälliga meddelare, särskilt personer från byarna Rickholtz, Höbring, Pai ock Spitham inom Rickholtz, Gutanäs ock Österby på Nuckö samt från Odensholm.

¹) Sedan hösten 1904 klockare i svensk-finska församlingen i Reval samt föreståndare för ett sjömanshem därstädes.

Härr HANS PÖHL hade jag även tillfälle att något anlita under sommaren 1903, då han vistades i Sverige.¹

Slutligen skall nämnas en medjälpare, som förf. varit nog lycklig att ha tillgång till under själva utarbetandet av avhandlingen, nämligen snickaren KARL WÄLJA från Österby på Nuckö, vilken vistats i Uppsala från hösten 1904. WÄLJA, som är född 1879, är visserligen till bördan est, men han har i över tio års tid haft dagligt umgänge med svenskar, därvid begagnande deras språk. Hans Nuckö-svenska är också icke blott flytande, utan förefaller i det hela korrekt. En ganska stor försiktighet har naturligtvis måst iakttagas vis-à-vis W:s uppgifter, men i många fall har han varit förf. till stor hjälp, särskilt genom konkreta betydelseangivelser för en del ord.

Materialsamlingen är företagen med huvudsakligt avseende fästad vid ljud- ock formlära, därvid även ordbildning i den senare inbegripen. En del syntaktiska notiser ha erhållits under arbetet med formläran, men någon mera sammanhängande framställning av målets syntax har ej kunnat ingå i arbetets plan. Täckter på dialekten få lemna någon ersättning härför. Ungefär 100 oktavsidor dylika täckter ingå i min materialsamling. Ord-samlingen omfattar cirka 6,000 ord.

Vid insamlandet av detta mitt material har jag haft en ovärderlig hjälp av den tryckta litteratur, som redan finnes om Nuckö-målet ock andra estsvenska mål. De arbeten, som härvid framför andra böra nämnas, äro följande två:

HERMAN VENDELL, *Laut- und Formlehre der schwedischen Mundarten in den Kirchspielen Ormsö und Nuckö in Ehistland. Academische Abhandlung. Helsingfors 1881* (citeras Vend. Gram.); samt

A. O. FREUDENTHAL och H. A. VENDELL, *Ordbok öfver estländsk-svenska dialekterna. Helsingfors 1886* (citeras Fr.-V. Ordb.).

¹) Vid ett hr P:s besök i Uppsala i sept. s. å. företogs av universitetslektorn ERNST A. MEYER en serie experimentalfonetiska undersökningar av hans språk. Resultatet av dessa undersökningar kommer att med det snaraste publiceras.

Det förstnämnda av dessa arbeten, VENDELLS grammatik över Ormsö- och Nuckömålen, mottogs redan vid sitt framträdande av skarp kritik — se NOREENS recension i Sv. Im. II, 1 ff. — och nyligen har dess egen författare i viss mån desavuerat detsamma genom att förklara det för »ett föråldrat och otillfredsställande arbete». ¹

Då docent VENDELL härigenom på sätt och vis gått min kritik av hans arbete i förväg, kan jag få inskränka mig till att hänvisa till den positiva framställningen i mitt föreliggande arbete och den kritik av enstaka partier hos VENDELL, som därvid ger sig själv (märk särskilt ljudläran, kap. I). Endast det vill jag redan här nämna, utan att kunna f. n. ingå på någon bevisning, att, för så vitt jag hitintills lärt känna Ormsödialekten (genom sammanlagt två veckors vistelse på ön), synes det mig, som om ett grundfel i VENDELLS grammatik vore, att han alldeles för litet särhållit Ormsö- och Nucködialekterna och därvid oftare generaliserat Ormsö-former såsom gällande även Nuckö än tvärtom.

Fr.-V. Ordb. är VENDELLS Gram. överlägsen genom en något ändamålsenligare ljudbeteckning ² och relativt större tillförlitlighet. Den har också fått ett välvilligare mottagande av fackkritiken (se Lundell i Sv. Im. VI, clxij ff.). Många fel återstå emellertid att rätta.

En brist, som går igen från Gram., är att vid substantiv anföras av böjningsformer endast pluralformen. För att kunna avgöra, huru ett substantiv böjes i Nuckö- och Ormsö-målen, måste man emellertid i en mängd fall utom pluralen även känna best. sing. Detta framgår f. ö. av den översikt över substantivböjningen, som lemnas i Ordb. s. 9: *bakk*, -an, -ar *backe*, gentemot *stükk*, -én, -ar *stock* ³; likaså *spilt*, -a, -ar *spilta*, gentemot *brú*, -è, -ar *brud*. Vore det så, att denna uppdelning av substantivböjningen ännu i dessa dialekter troget återgäve skillnaden mellan starka och långstaviga svaga substantiv, så skulle ju uraktlåtenheten ej varit svår. Men så är nu långt ifrån regelmässigt förhållandet.

¹) I företalet till Östsv. Ordb., s. VI.

²) Jfr om densamma nedan i ljudläran, kap. I.

³) Bör vara för Nuckö *stok*, enligt Ordb:s beteckning *stukk*.

Av mera iögonenfallande fel, som upprepa sig bland Nuckö-orden i Ordb., må nämnas:

supradentalt **n** (**n**) för dentalt sådant efter lång vokal; t. ex. **biön** m. björn (för *b₂ön*), **hón** n. horn m. m. (för *h₂ön*), **ián** n. järn (för *i₂an*);

ofta tjockt **l** för vanligt dentalt **l**; t. ex. **hola** hvad; **käld** n. större kärl (för *kæld*); **kälg** ock **kälgg** f. käring (för *kælyg*); **välg** l. **väligg** l. **välgg** m. välling (för *vælyg*).

F. ö. äro felaktigheterna av så mångskiftande ock oberäknelig natur, att en fullständig kritik av denna Ordb. icke gärna kan lemnas annat än i form av ett helt ock hållet nytt arbete. För att ge en föreställning om graden av tillförlitlighet hos ifrågavarande arbete avtrycker jag härnedan dess uppgifter från Nuckö på ett par godtyckligt valda spalter ock förser desamma med de rättelser, jag måste göra på grund av mina egna undersökningar.

S. 80 a:

| Ordb.: | Bör vara: ¹ |
|---|--|
| ház , pl. -ar , m. Hare. | hás , -n, -ér, m. Hare. |
| házugul , pl. -uglar , f. Har- uggla, strix aluco. | hasugul , -gla , -glar , f. »Har- uggla», kattuggla(?) ² |
| hát , ut. pl., n. Hat. | Riktigt. |
| hát , ut. pl., n. Klåda. | Riktigt. |
| hávur , ut. pl., m. Hafre. | hávur (Nu. Su.) eller havur (Fv. Bv.), ut. pl., m. Havre. |
| hávurgräs , ut. pl., n. Vildhafre, avena fatua. | hávurgräss eller havurgräss , -gräse , ut. pl., n. Blandsäd (havre, uppblandad med korn eller ärter; användes som fo- der). |
| hávuswè : Bynamn. | hávusvè (Nu. Su.) eller havu- svè (Fv. Bv.); Bynamn (Hafver- sved, i Fv.). |

¹) Jag använder här (så vitt möjligt) Ordb:s ljudbeteckning.

²) Även Ordb. har en form med kort **a** (s. 79 a), för vilken med orätt anges betydelsen 'uv'. Det är ej otänkbart, att man kan få höra ordet uttalat med långt **a**, detta genom association med det enkla **hás**; men att dessa båda former skulle beteckna två olika slags fåglar, är a priori otroligt ock bestrides också på det bestämdaste av mina meddelare.

| | |
|---|---------------------------------------|
| he, pron. pers. o. dem. Det, detta. | hè (svagtonig form). Det, det där. |
| hednigg, pl. hedniggar, m. Hedning. | hädnigg, -èn, -ar, m. Hedning. |
| hemm, gen. hems, hemsä l. hemsar, pron. interr. Hvem. | hämm, gen. -s; sjst. gen. -sa. Hvem. |
| hé, pron. pers. o. dem. se he. | heo (starktonig form). Det, det där. |
| hégur 1) oböjl. adj. Höger. | — — oböjl. adj. Höger. |
| 2) adv. Åt höger, till höger. | ot (h)égur, tè hégur, åt, till höger. |

S. 180 a:

| | |
|---|---|
| räns, pret. o. sup. ränsa, vb. tr. Rena, rensa. | Är medvetet lån från högsv. Den genuina formen är rais, som även anföres av Ordb. (s. 169 b). Betyd. rensa. |
| ränt, pl. räntar, f. Ränta. | ränt, -e, -ar, f. Arrendeavgift. (Ränta på skuld heter sints, n., -è, -ér). |
| räntnik, pl. räntnikar, m. Arrendator. | räntnik, -èn, -ér, m. Arrendator. |
| räps, pret. o. sup. räpsa, vb. tr. Räfsa. | Riktigt. |
| räps, pl. räpsar, f. Räfsa. | Riktigt (bf. sg. -a). |
| räsn, frågeord: Männe, måtro. NO. | Ej känt för mina meddelare. Ormsöord? |
| rätik, pl. rätikar, f. Rättika. | Högsvenskt lån, föga känt. |
| rävagát, pl. -gäter, n. Räflya. | Riktigt. |
| rävakúl, pl. kúlar, f. Räflya. | Riktigt (bf. sg. -a). |
| rävalibb, pl. -libbar, f. Räfhona. | Riktigt (bf. sg. -a). |
| rävamór, pl. -mórar, f. Räfhona. | Riktigt (bf. sg. -a). |
| rävarumpsgräs, ut. pl., n. Reformsgräs, törel, euphorbia. | Ej känt för mina meddelare (skulle vara -gräss). |

Såsom härav framgår, kan man icke lita på Ordb:s vare sig former eller betydelseangivningar. Stundom äro felen av den art, att man har nog så svårt att förstå deras upprinnelse. Å s. 46 a finner man t. ex. ett ord **dürakstükk** m. = övre dörrkarm;

bör vara **dürastukk**. Så som ordet står skrivet, måste det för en estsvensk betyda så mycket som en 'skojarstock' i. d. (av Ordb:s näst föregående ord *durak*, -en, -er m. = narr, särskilt den som tappar i kortspelet med samma namn¹; Ordb. har felaktigt långt **k** ock plur. -ar samt en något missvisande översättning). Jag har flera gånger kunnat konstatera, att formen **dürakstukk** endast väcker förvåning ock löje hos Nucköbor. Är det manne ett skämt av en humoristisk meddelare som språkvetenskapen har att tacka för detta nya »ord», eller kan det vara endast missförstånd av upptecknaren? Att det icke är enbart tryckfel, framgår därav, att ordet finnes även i Gram. (s. 25). Det skrives där **durakstukk** ock göres till föremål för några, minst sagt, vågade etymologiska funderingar (nord. *dörr* + isl. *hurð* + isl. *rakki*!).

Ännu ett exempel. S. 142 a översätter Ordb. *malvód*, m. (bör vara **malvud**²) med 'ledstav på pinnvagn'. Man står undrande ock spörjande inför det nya ordet 'ledstav', tils man upptäcker, att RUSSWURM (II, s. 342) översatt ifrågavarande dialektord med 'leiterstab am wagen', en översättning som upptagits av VENDELL i Gram. (s. 89). Ordet betyder 'marstake' (som bekant benämning på de fyra upprättstående stakarna på arbetsvagn eller -kälke).

Icke håller på Ordb:s uppgifter om ord ur andra språk, som inlånats i estsvenska, kan man obetingat lita. De estniska orden synes i allmänhet dock vara mindre att anmärka mot (estn. *õ* särhålles ej från *ö*, utan båda sammanfattas i den senare typen). Bland de lågtyska ord, som Ordb. anför, har jag antecknat ett par grövre felaktigheter. S. 70 a jämföres det estsv. advärbet *grall* 'alldeles' (även = 'noga', 'noggrant') med ett lty. *grall*, som skulle betyda 'klart, skarpt'. Ett sådant ord existerar emellertid icke i lty., enligt de vanliga ordböckerna att dömma.³ Eller

¹) Lån af ry. *дуракъ* genom estn. *turak* 'narr, heruntergekommenener mensch, ein in einem spiele verlierender' ock balt. ty. *duraok* med ungefär samma betydelse.

²) Ordb:s tvänne andra former för ordet, **marvud** ock **marvul**, har jag ej kunnat verifiera, men allt talar för att de verkliga finnas eller ha funnits inom Nuckö.

³) Ordb. nämner ingenstädes, vilka lexikon den använt för lånordens räkning.

skulle det vara det mlty. adjektivet **gral**, **gralle** 'zornig, böse' (i advärbiell användning) som åsyftas? Huru som helst är ordet tydligen ett inhemskt nordiskt ord, förutsättande ett ***granla** jämte det fsv. **granlika** i samma betydelse¹. — Ett liknande fall finner man s. 125 a, där det allmänt estsv. adverbet **léalé**, **léalit** (*lele*, *lelet*) 'tyst, sakta, lätt', uppgives vara lånat från ett 'lty. **léslich**, id.' Det enda lty. ord jag kunnat finna, som till formen påminner om detta 'léslich', är **leslik** adj. Dess betydelse är 'leserlich, lesbar'. F. ö. är även *lele(t)* ett inhemskt ord i estsv. Det skulle vara ett hsv. »lätligt» — 'lätt' heter i N. *letor* — ock motsvaras av ett *hole(t)*, *hole(t)*² 'hårt, fort', hsv. »hårdligt». (Ordb:s översättning av detta **héalé**, **héalit** med 'högligen' är felaktig).

Beträffande de ryska orden är den allmänna anmärkningen att göra, att man av Ordb:s framställning får den uppfattningen, att dessa ryska ord skulle ha direkt inlånats i estsv., något som knappast i ett enda fall torde vara händelsen (jfr härom nedan s. 32).

Först sedan mitt egentliga materialsamlande var avslutat, utkom *Ordbok över de östsvenska dialekterna* av HERMAN VENDELL. 1:a h. Helsingfors 1904 (citeras Östsv. Ordb.). Något nytt språkods från Nuckö utöver vad som förekommer i Fr.-V:s Ordb. har jag ej kunnat finna i det utkomna första häftet av denna nya, stort anlagda ordbok; detta ehuru i företalet handskrivna orduppteckningar av pastor J. BLEES anföras såsom ny källa. Enligt arbetets plan (s. V) återfinner man icke i detsamma »högsvenska ord» (d. v. s. med högsvenskan gemensamma ord), såvida de icke »förekomma under en mångfald (ofta mycket märkliga) former» eller ock ha »en för skriftspråket främmande betydelse». Alltså saknas t. ex. i betydlig utsträckning så viktiga ord som de starka värben, likaså en mängd vanliga, enkla substantiv, vilka emellertid kunna återfinnas ingående i sammansättningar såsom dessas första led. Detta blir, speciellt då det gäller Nuckömålet, ej så litet vilseledande, emedan de flästa substantiv i denna dialekt såsom första sammansättnings-

¹) Även i dalm. finnes ett **grann[e]l[ig]a** adv., i betydelsen 'alldeles' m. m. (Sv. lm. IV. 2: 66).

²) Med *l* från motsatsordet *lele(t)*.

leder, äro underkastade särskilda förändringar. Uteslutna äro vidare »otvetydiga» finska ock estniska lånord. — Om ljudbeteckningen i denna Östsv. ordbok, se nedan i ljudläran, kap. I.

Vid materialets bearbetande har förf. naturligtvis — för ljudlärans räkning — haft synnerligt stor nytta av HULTMANS sammanfattande framställning av *De östsvenska dialekterna* (i *Finländska bidrag till svensk språk- och folklifsforskning*, Helsingfors 1894; citeras av mig Hultm.), om också detta i mitt arbete måst komma till synes genom den kritik, jag på åtskilliga punkter måst underkasta HULTMANS framställning. Till god del återfaller f. ö. denna kritik på HULTMANS källor, de två först nämnda arbetena.

Jag har vidare tillgodogjort mig HESSELMANS viktiga undersökningar om *Stafvelseförlängning och vokalkvalitet* i östsvenska dialekter (Upsala 1902; citeras Hess.). Även mot detta arbete har jag emellertid måst opponera i ett par punkter (se nedan ljudläran, kap. IV).

Innan vi övergå till framställningen av målets ljudlära, må några ord först nämnas till en mera allmän karakteristik av vår dialekt.

Jag har ovan kallat Nuckömålet en väsentligen enhetlig dialekt. Någon fullständigare enhetlighet kan man ju ej vänta sig på ett så pass stort språkområde som det ifrågavarande, med i mångt ock mycket olikartade förhållanden i olika delar av detsamma. På Odensholm med dess självständiga, rent svenska fiskare- ock sjömansbefolkning måste t. ex. språkets karakter i mycket bli en annan än hos de fattiga bönderna i Suttlep, som leva under ett starkt estniskt inflytande. Dock, såvitt jag kunnat finna genom mina undersökningar — dessa kunna icke göra anspråk på någon slags fullständighet, minst när det gäller lokala ock individuella avvikelser — synes formsystemet vara i det allra närmaste likartat över hela området. Ock de skiftningar, jag funnit inom ljudlärans gebit, äro icke mera genomgripande eller invecklade, än att en enhetlig behandling för hela området lätt låter genomföra sig.

Däremot skiljer sig dialekten på Ormsö från Nuckömålet i så viktiga punkter både inom formläran ock ljudläran, att det

redan från min första bekantskap med Ormsödialekten stått klart för mig, att vid en monografisk framställning dessa båda mål måste hållas isär, om någon reda skall kunna ernås. Mina anteckningar från Ormsö äro varken så fullständiga eller så genomarbetade, att jag f. n. kan ingå på bevisning av detta mitt påstående, utan måste jag hänvisa till en särskild framställning av Ormsömålet, som jag hoppas i framtiden kunna lemna. Själva folkkarakteren på Ormsö synes f. ö. vara så skild från den inom Nuckö — Ormsöbon står i allmänhet lägre — att det ej väcker förundran, om språkutvecklingen gått olika vägar. Trots grannskapet råder det ej håller något livligare umgänge mellan Ormsö ock Nuckö.

Med hänsyn till de lokala skiljaktigheterna har jag trott mig kunna uppdelat Nuckömålets språkområde i fem mindre delar. Dessa äro:

- 1) Odensholm (förkortas Oh.);
- 2) det s. k. *bak-velde*, »Bakvældet» (Bv.), d. v. s. den trakt inom Rickholtz, som ligger längst bort från härrgården, eller med andra ord de tre nordligaste byarna Spitham, Roslep ock Bergsby;
- 3) *fra-velde*, »Framvældet» (Fv.), de övriga byarna inom Rickholtz;
- 4) Suttlep (Su.);
- 5) återstår så själva Nuckö-halvön (Nu.), ett tämligen stort område, vilket säkerligen inom sig rymmer många språkliga skiftningar, som undgått min uppmärksamhet.

Några mera iögonenfallande karakteristika för dessa områden må här meddelas (f. ö. hänvisas till kap. I ock III i ljudläran).

Odensholmsspråket — varom jag endast kunnat taga en rätt flyktig kännedom — synes, som naturligt är, ha bevarat sig mäst rent från det estniska inflytandet, såväl i ordförråd som i ljudsystemet. Det högsvenska inflytandet är däremot här mycket starkt, ock många av den yngre generationen tala snarare (finländsk) högsvenska än Nuckömål. Kort u har på Odensholm bevarats såsom u-ljud i flera ställningar än i det övriga Nuckömålet. En del oursprungliga diftongeringar av lång vokal har Odensholm gemensamma med Rickholtz.

Det mäst utmärkande draget för *bak-velde* är, att samtliga supradentaler (uppkomna av r eller kakuminalt l + dental) övergått till vanliga dentaler, medan i det övriga området de flesta supradentaler bevarats såsom sådana. Exempel erbjuder följande fras, varmed *fra-velse* (= inbyggarna i *fra-velde*) härma *bak-velse*: *ta hos-bostn o bost-molda, ga ut ot noða-sia fosta bak-fære kostans-fotn, o sa bosta-du de* = tag hårborsten ock 'borsthon', gå ut åt nordsidan om förstun bakom skorstensfoten, ock sedan borstar du dig. I *fra-velde* skulle däremot samma fras lyda som följer: *ta hos-bostn o bost-molda, go ut ot noða-sia fosta bakfære kostans-fotn, o sia bosta-du de*. Som *bak-velse* numera äro medvetna om detta »fel» i sitt tal, göra de sig ofta nog, i sin iver att tala rätt, skyldiga till motsatt fel, så att de t. ex. förväxla *hasn* haren med *hasn* halsen o. s. v.

Nucköspråket i inskränkt mening utmärkes genom att kort ä framför kakuminalt l är ersatt av o. Likaså synes det vara en tendens hos o att övergå till samma ljud i samma ställning. En inom socknen allmänt känd härmningsramsa belyser även dessa övergångar: *stik tok-knn e stolpan o holvo-stolpan opa kotkan, sæte holmen o holma fære kotkan o ke-te noka* = stick täljkniven i stolpen ock vält (»hvälvra») stolpen på kälken, sätt Hjalmen ock Hjalma för kälken ock kör till Nuckö. På mera ordinärt Nuckömål skulle denna fras lyda: *stik tæk-knn e stolpan o hækvo-stolpan opa kækkan, sæte hækmen o hækma fære kækkan o ke-te noka*. — På Nuckö ock i Suttlep har stavelseförlängning inträtt i de fall, som åskådliggöras av exemplen: *havor* m. havre, *gamok* adj. gammal, *butn* n. botten. I Rickholtz (ock på Odensholm?) heta däremot dessa ord *havor*, *gamok*, *butn*.

I Suttlep synes kort u nästan fullständigt ha utträngts av o. Här är f. ö., av naturliga skäl (jfr ovan s. 14), det estniska inflytandet starkast, vilket framför allt visar sig i ordförrådet, men även i ljudsystemet (se s. 53).

De estsvenska dialekterna i allmänhet, ock icke minst Nuckömålet, ha namn om sig att vara synnerligen ålderdomliga. Otvivelaktigt är nog också, att vår dialekt förete åtskilliga ålderdomliga drag. Men lika säkert är ock, att betydelsen härav högeligen överdrivits, särskilt av VENDELL, som av sin förkärlek

för urnordiskt ock »gotiskt» språkgods i estsvenskan låtit förleda sig att upptäcka ålderdomliga drag, även där sådana alls icke funnits.

Bland mera betydande arkaismer, som sålunda med orätt av VENDELL tillagts Nuckö-målet, må nämnas:

former sådana som *nät* *nät*, *skäp* *skepp*, alltså med kort vokal + kort slutljudande kons., upptagas från Nuckö både i Gram. ock Ordb. En riktigare framställning gives emellertid av Hultm. § 9,4, 52 (på grund av egna förstahandsundersökningar?);

förbindelsen lång vokal + lång kons. angives i Gram. s. 64 tillhöra målet. Som ex. anföras formerna *fritt* *fritt*, *hwitt* *vitt*, *gródd* *grodd*. Liknande former träffas i Ordb., ock i enlighet med dessa uppgifter anför Hultm. § 2,16 såsom ett arkaistiskt drag, gällande bl. a. samtliga de estsv. dialekterna, att en dylik förbindelse där bevarats. Häremot måste jag för Nuckö-målets vidkommande inlägga gensaga, i det jag hänvisar till min framställning nedan i ljudläran, särskilt kap. II (de från Gram. anförda exemplen böra skrivas: *frit*, *hoit*, *grød*).¹

Bland verkligt existerande arkaismer inom ljudlärans område må här nämnas de, som synas viktigast:

förbindelsen kort vok. + kort kons. är i allmänhet bevarad framför följande vokal. i ock u ha härvid oftast bevarats såsom slutna ljud. Ex. *gale* sup. *gal(i)t*, *vita* vb *veta*, *skuro* f. *skåra*;

monoftongeringen av de samnordiska fallande diftongerna har i allmänhet uteblivit, t. ex. *stærn* m. *sten*, *ay* f. *öga*, *ay* f. *ö*;

i avseende på de stigande diftongerna kan märkas, att *iö* bevarats, t. ex. *snæ* m. *snö*, *sæ* m. *sjö*;

halvvokalen i kvarstår i de flästa ställningar, ock framför densamma förbli *d*, *g*, *k*, *l*, *s*, *t*, *sk* ock *st* oförändrade, t. ex.

jul f. *jul*

grød ipf. sup. *gjorde* *gjort*

bærn m. *björn*

kjæl m. *kjortel*

spærn vb *spjärna*

sjæ vb »*sjuda*»

bærjar pres. sg. *börjar*

tjæn vb *tjäna*

æpkæ f. bf. sg. *änkan*

skjæt vb *skjuta*

djær n. *djur*

stjæn m. *stjärna*;

¹) På Ormsö synes en dylik ljudförbindelse verkligt finnas, eller kanske snarare lång vok. + halvlång kons., men denna utgör ingalunda någon direkt motsvarighet till den gamla förbindelsen av liknande art. Jfr ex. *sæt* adj. n. *sött*, *keð* ipf. sup. *körde* *kört* med följ.: *flæt* f. *fläta*, *træt* vb *träta*, *net* f. *natt*.

g, k ock **sk** ha ock bevarat sitt 'hårda' uttal framför främre vokal, t. ex. *gæra* vb göra, *kimb* m. tunnstav, *skæra* vb skära. **g** har icke håller uppmjukats till **j** efter **r** ock kakuminalt **l**, t. ex. *sorg* f. sorg, *talg* m. talg;

kons.-förbindelserna **ld, mb, nd, gg** ha icke assimilerats, t. ex.

sold n. såll *blind* adj. blind

lomb n. lam *dygge* f. dynga.¹

Jämte dessa konservativa drag visar emellertid dialekten talrika ock i hela ljudsystemet ingripande prov på en säregen utveckling. Då hela kapp. IV ock V i ljudläran komma att ägnas åt framställningen härav, skola här endast några av de allra viktigaste dragen av denna ursprunglighet omnämnas:

målet har uppgivit skillnaden mellan akut ock grav akcent ock endast bibehållit den förra;

en oskyddad ändelsevokal efter lång eller svagtonig stavelse har apokoperats, t. ex.

hen f. hūna *kast* vb kasta

bak m. backe *arbet* vb arbeta;

då ett halvvokaliskt i härvid kommit i slutljud, har det vokaliserats, t. ex. *kærke* f. kyrka, *rise* f. ryssja;

delabialisering av vokalerna **y** ock **ö** samt diftongen **öy**, t. ex. *nȳ* adj. ny, *bekar* f. ob. pl. böcker, *kæt* n. kött, *aȳ* f. ö;

lång vokal ock diftong förkortas, resp. reduceras i första sammansättningsled, t. ex. *isbȳn* m. isbjörn, *stængod* m. sten-(gärdes)gård, *ubrun* f. ögonbryn;

märk även den sandhi-företeelse, som omnämnas s. 50 ff. (§ 37).

Inom **formläran** finner man ålderdomliga drag särskilt hos adjektiven ock en del pronomina.

Adjektiven ha nämligen bevarat de gamla starka ändelserna både för nominativen ock ackusativen i singularis. Emellertid

¹) Det av Pipping Gotl. stud. s. 180 ff. påvisade högst ålderdomliga draget i gutniskan, att urg. **auh** där uppträder såsom **au**, kan icke spåras i Nuckömålet. Det enda ifrågakommande exemplet är adj. 'hög'. Detta heter visserligen *hay*; men starka neutralformen *huft* (← *haukt*) visar, att det är ett **3** ock **ej** ett **h** som bortfallit i *hay*. Jfr *flay* ipf. sg. flög, *ay* f. öga. — Icke håller finnes skäl att för estsvenskans vidkommande antaga den vidsträcktare formulering av i-omljudslagen, som Pipping anf. arb. s. 95 ff. bevisat för gutniskans räkning.

ha desammas funktion förskjutits, såtillvida att nominativändelserna användas i predikativ ställning ock akkusativändelserna i attributiv, t. ex.

pred. *starkor stark starft* *ipendor ipe ipet*
attr. *starkan starka starft* *ipran ipra ipet.*

I pluralis äro ändelserna bibehållna i predikativ ställning (-or, -ar, —). I attributiv ställning har adjektivet blivit oböjt, vilket i mask. ock neutr. beror på ljudlagsenlig motsvarighet till de gamla akkusativändelserna. — Adjektivets svaga böjning har, också i följd av apokopperingslagen, helt ock hållet upphävt. Som svag form fungerar 'rena stammen': *stark* stark, *ipe* öppen.

Mot det hsv. adjektiv-suffixet -ig svarar i målet det gamla suffixet -ött, som utvecklats till -ot, -at, t. ex. *bosot* bossig, *brökat* brokig.

Plur. av 3 pers. pron. heter i målet (under satsbetoning):

m. *tæ* f. *torr* n. *tomm*
(runsv. pair) (fgutn. pār) (fsv. dat. pl. pom).

Med den sistnämnda formen, n. pl., kan målet, i likhet med fornspråket, sammanfatta personer av skilda kön. Men dessutom har denna form erhållit en ny, högst märklig funktion. Den utgör nämligen ett 3 pers. 'hövlighetspronomen', motsvarande 'ni' i 2 pers. En person, som vid tilltal benämnes 'ni' ock icke 'du', kan icke omtalas såsom 'han' eller 'hon', utan kallas *tomm*, ock predikatet till detta 'dom' sättes i pluralis (alldeles som vid 'ni').

Några pronominalformer, som börja med samnord. p, ha bibehållit det ålderdomliga draget att ha olika begynnelsekonsonant i starktonig ock svagtonig ställning i satsen, i förra fallet *t-* (så även alltid efter paus), i det senare *d-*, t. ex.

tu(ɔ) ~ du *tæ(ɔ) ~ dæ, da* de (m.).

De possessiva ock flera andra pronomina ha i målet bevarat fullständig genusböjning.

Likaså har räkneordet 'två' formerna

m. *fə* f. *for* n. *tu*.

Vid substantiven ock värben skall jag uppehålla mig något längre ock i detta sammanhang lemna en förberedande översikt över dessa de båda största ordklassernas flexion i målet, en översikt som är så gott som nödvändig att äga på många punkter i den följande framställningen av ljudläran.

Substantivens flexion är i det hela mycket ousprunglig.

Av kasusflexion återstår endast en föga livskraftig genitivbildning (alltid på *-s*). Som casus rectus har i allmänhet den gamla akkusativen undanträngt nominativus.

För att bestämma substantivens deklination i målet har man följaktligen icke att taga hänsyn till kasusböjningen; jämte numerusflexionen (pluralens bildning) är det slutartikelflexionen (bestämd forms bildning) som härvidlag är av bestämmande betydelse. Deklinationerna uppdelas lämpligast efter de tre genera.

Ett skema över målets regelbundna deklinationer ter sig som följer:

Maskuliner.

| | | | | | |
|---------|--------------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|
| m. 1. | fisk: | <i>fisk</i> | <i>fisken</i> | <i>fiskar</i> | <i>fiska</i> |
| | båt: | <i>bøt</i> | <i>bøtn</i> | <i>bøtar</i> | <i>bøta</i> |
| | del: | <i>daɹl</i> | <i>daɹln</i> | <i>daɹlar</i> | <i>daɹla</i> |
| | köl: | <i>kēl</i> | <i>kēn</i> | <i>kēlar</i> | <i>kēla</i> |
| | sten: | <i>stain</i> | <i>stain</i> | <i>stainar</i> | <i>staina</i> |
| | åker: | <i>okor</i> | <i>okon</i> | <i>okrar</i> | <i>okra</i> |
| | hyvel: | <i>hævol</i> | <i>hævon</i> | <i>hævlar</i> | <i>hævla</i> |
| | bibel: | <i>bibol</i> | <i>biboln</i> | <i>biblar</i> | <i>bibla</i> |
| | »bändsel» ¹ : | <i>bænsɹ</i> | <i>bænsɹn</i> | <i>bænslar</i> | <i>bænsla</i> |
| m. 1 a. | lägg: | <i>læg</i> | <i>lægen</i> | <i>lægjar</i> | <i>lægja</i> |
| | hulling: | <i>huldɹgg</i> | <i>huldɹggen</i> | <i>huldɹggjar</i> | <i>huldɹggja</i> |
| m. 1 b. | morgon: | <i>more</i> | <i>moren</i> | <i>morjar</i> | <i>morja</i> |
| | »ök» ² : | <i>aɹke</i> | <i>aɹken</i> | <i>aɹkjar</i> | <i>aɹkja</i> |
| m. 2. | smed: | <i>smē</i> | <i>smēen</i> | <i>smēer</i> | <i>smēe</i> |
| | gris: | <i>grɹs</i> | <i>grɹsn</i> | <i>grɹser</i> | <i>grɹse</i> |
| | härre: | <i>hær</i> | <i>hærn</i> | <i>hæyer</i> | <i>hære</i> |
| | ål: | <i>ol</i> | <i>on</i> | <i>ol'er</i> | <i>ol'e</i> |
| | finne ³ : | <i>fɹn</i> | <i>fɹn</i> | <i>fɹner</i> | <i>fɹne</i> |
| | fiskare: | <i>fiskjar</i> | <i>fiskjan</i> | <i>fiskjarer</i> | <i>fiskjare</i> |
| | hammare: | <i>homar</i> | <i>homan</i> | <i>homarer</i> | <i>homare</i> |
| | axel (hjul-): | <i>aksat</i> | <i>aksan</i> | <i>aksat'er</i> | <i>aksat'e</i> |

¹) öglä.

²) häst.

³) Folknamn.

| | | | | | |
|-------|---------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| m. 3. | droppe: | <i>drupa</i> | <i>drupan</i> | <i>drupar</i> | <i>drupa</i> |
| | hage: | <i>hoa</i> | <i>hoan</i> | <i>hoar</i> | <i>hoa</i> |
| m. 4. | ände: | <i>end</i> | <i>endan</i> | <i>endar</i> | <i>enda.</i> |

Femininer.

| | | | | | |
|---------|----------------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| f. 1. | nål: | <i>nøt</i> | <i>nøke</i> | <i>nøtar</i> | <i>nøkana</i> |
| | sorg: | <i>sorg</i> | <i>sorge</i> | <i>sorgar</i> | <i>sorgana</i> |
| f. 1 a. | äng: | <i>egg</i> | <i>egge</i> | <i>eggjar</i> | <i>eggjana</i> |
| f. 2. | höna: | <i>hen</i> | <i>hena</i> | <i>henar</i> | <i>henana</i> |
| | butelj: | <i>potel</i> | <i>potela</i> | <i>potelar</i> | <i>potelana</i> |
| | ljustra: | <i>ljustor</i> | <i>ljustra</i> | <i>ljustrar</i> | <i>ljustrana</i> |
| | bubbla: | <i>bubbot</i> | <i>bubbla</i> | <i>bubblar</i> | <i>bubblana</i> |
| | »kartoffel» ¹ : | <i>tufol</i> | <i>tufla</i> | <i>tuflar</i> | <i>tuflana</i> |
| | socken: | <i>søkon</i> | <i>søkna</i> | <i>søknar</i> | <i>søknana</i> |
| | gata: | <i>gatn</i> | <i>gatna</i> | <i>gatnar</i> | <i>gatnana</i> |
| f. 2 a. | kyrka: | <i>kærke</i> | <i>kærkja</i> | <i>kærkjar</i> | <i>kærkjana</i> |
| | byssja: | <i>bise</i> | <i>bisja</i> | <i>bisjar</i> | <i>bisjana</i> |
| | estn. kari ² : | <i>kare</i> | <i>karja</i> | <i>karjar</i> | <i>karjana</i> |
| | al: | <i>qte</i> | <i>qlja</i> | <i>qljjar</i> | <i>qljjana</i> |
| f. 3. | vecka: | <i>viko</i> | <i>viko</i> | <i>vikor</i> | <i>vikona</i> |
| | lada: | <i>lavo</i> | <i>lavo</i> | <i>lavor</i> | <i>lavona</i> |
| | näsa: | <i>næsa</i> | <i>næsa</i> | <i>næsar</i> | <i>næsana</i> |
| | »broka» ³ : | <i>brøka</i> | <i>brøka</i> | <i>brøkar</i> | <i>brøkana</i> |
| f. 4. | get: | <i>gajt</i> | <i>gajte</i> | <i>gajtor</i> | <i>gajtre</i> |
| f. 4 a. | bok: | <i>bøk</i> | <i>bøke</i> | <i>bøkor</i> | <i>bøkne</i> |
| | natt: | <i>nøt</i> | <i>nøte</i> | <i>nøtor</i> | <i>nøtre.</i> |

Neutrer.

| | | | | | |
|-------|---------|--------------|---------------|----------------|-----------------|
| n. 1. | band: | <i>bønd</i> | <i>bønde</i> | <i>bønder</i> | <i>bøndena</i> |
| | arbete: | <i>arbet</i> | <i>arbete</i> | <i>arbeter</i> | <i>arbetena</i> |
| | horn: | <i>høn</i> | <i>høne</i> | <i>høner</i> | <i>høna</i> |
| | knä: | <i>kne</i> | <i>kne</i> | <i>kneer</i> | <i>kneena</i> |

¹) potatis.²) hjord.³) brokig ko.

| | | | | | |
|---------|-----------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| | bekymmer: | <i>kimbör</i> | <i>kimbre</i> | <i>kimbrer</i> | <i>kimbrena</i> |
| | äpple: | <i>æpol</i> | <i>æpte</i> | <i>æpter</i> | <i>æptena</i> |
| | namn: | <i>namon</i> | <i>namne</i> | <i>namner</i> | <i>namnena</i> |
| | botten: | <i>butn</i> | <i>butne</i> | <i>butner</i> | <i>butnena</i> |
| n. 1 a. | nät: | <i>næt</i> | <i>næte</i> | <i>næter</i> | <i>nætena</i> |
| n. 1 b. | föl: | <i>fēl</i> | <i>fæbe</i> | <i>fæter</i> | <i>fætena</i> |
| | kol: | <i>kōl</i> | <i>kōbe</i> | <i>kōter</i> | <i>kōtena</i> |
| n. 2. | märke: | <i>mærke</i> | <i>mærke</i> | <i>mærker</i> | <i>mærkena</i> |
| | nystan: | <i>nista</i> | <i>nista</i> | <i>nistar</i> | <i>nistana</i> . |

De ordrikaste deklinationerna äro, inom vart ock ett av de tre genera, de som jag kallat m. 1, f. 2 ock n. 1.

Deklinationen m. 1 — med bf. sg. på *-en* eller ljudlagsenlig ombildning härav ock ob. pl. på *-ar* — motsvarar närmast fornspråkets maskulina a-stammar, men har även gjort förvärv från flera andra håll, t. ex. *lē* led m., *mōn* måne, *fōt* fot, *oks* ox. Hit ha ock i allmänhet förts de lånord, som i målet blivit maskulina, för så vitt de ej beteckna person eller djur, t. ex. *at* art, *fruft* frukt, *græns* gräns.

De maskuliner, som beteckna person eller djur, visa tendens att övergå till m. 2 (ob. pl. *-er*), vilken deklination nästan uteslutande består av dylika ord. Dessutom höra nämligen hit endast tvåstaviga maskuliner på *-ar* ock *-al*, vilka hit överförts från a-stamsdeklinationen. Den nämnda tendensen hos person- ock djur-maskuliner att övergå till m. 2 är just för närvarande värksam i målet: en hel del dylika substantiv vackla mellan m. 1 (m. 1 a) ock m. 2. Tendensen i fråga är så stark, att den t. o. m. kan dispensera från den allmänna regeln, att sammansatt substantiv följer sista ledens böjning, t. ex.

fjurr-vigg m. 2 »fyrvinge»¹ ~ *vigg* m. 1 vinge
not-lap m. 2 »nattlapp»² ~ *lap* m. 1 lapp
ræ-stæt m. 2 rödstjört ~ *stæt* m. 1 stjört
plato-sæk m. 2 »pladdersäck»³ ~ *sæk* m. 1 a säck.

Det är egentligen endast mycket vanliga ord som kunna helt ock hållet motstå denna kraftiga tendens till morfologisk ombildning, sådana som *hund* hund, *kalv* kalv, *oks* ox (m. 1),

¹⁾ slända.

²⁾ läderlapp.

³⁾ skvallerbytta.

drægg dräng (m. 1 a), *azke* häst (m. 1 b); ävensom sådana ord som tillhöra en stark formgrupp, t. ex. *arvugg* arvinge, *blindugg* blinding, *bitugg* böckling, *gættugg* geting, *hærvugg* sill, *lættugg* lätting, *spærvugg* sparvhök, *fiugg* tvilling, *ægklugg* änking, vilka liksom en mängd andra tvåstaviga maskuliner på *-ugg* tillhöra m. 1 a.

Deklinationerna m. 3 ock m. 4 inrymma huvudsakligen fornspråkets kortstaviga, resp. långstaviga svaga maskuliner. Åtskilliga av dessa senare ha emellertid övergått till målets m. 1 ock m. 2; särskilt ha alla personliga substantiv på *-are* övergått till m. 2.

Den första feminin-deklinationen (f. 1) representerar i allmänhet fornspråkets starka feminin-deklinationer, både *ō-* ock *i-*stammar, men har inskränkts rätt mycket genom övergångar till f. 2. Denna senare är, som nämnt, målets ordrikaste ock mäst livskraftiga feminin-deklination. Dess grundstomme utgöres av långstaviga svaga femininer. Bland nyförvärven märkas de neutrala *an-*stammarna: öga *au*, öra *aʀ*, järta *hæt*,¹ samt de flästa inlånade femininer.

De kortstaviga svaga femininerna, av vilka de allra flästa ändas på *-o*, den gamla akkusativändelsen, bilda f. 3. Hit ha ock förts alla estniska lånord på (estn.) *-u* ock de flästa dylika på *-a*. Vidare hör hit en nybildad typ: benämningar på husdjur, särskilt kor, efter deras 'teckning', t. ex. *broka* brokig ko, *hoʀta* vit ko l. vitt sto, *hæhma* jälmig ko, *rigza* ko som har en rand längs ryggen av olika färg mot den övriga kroppen.² Denna nya långstaviga typ utan apokopering av slutvokalen stödes måhända i någon mån av att inom deklinationen finnes ett par gamla ord, som blivit långstaviga genom vokalen *a:s* förlängning framför bortfallande *ō*, *z* samt *v*-inskott: *lavo* lada, *lavvo* slaga.

De svaga femininer, som i fornspråket ändades på *-ia*, ha bildat en särskild deklination, f. 2 a, vare sig de äro långstaviga

¹ Hit hör måhända också ordet *haʀm* f. 2 hem; jfr fsv. *hōma*, fvn. *heima* n.

² Av dessa substantiv är det egentligen bf. sg. som är mera livskraftig, i det den tjänstgör såsom nomen proprium för ifrågavarande djur. Det är också tydligen från dessa nomina propria som hela appellativ-typen har sin upprinnelse.


eller (oberäknat det halvvokaliska i) kortstaviga. Till f. 2 a ha vidare förts estniska lånord på -i. Dessutom är att observera, att samtliga trädnamn ha inträtt i denna deklination.¹

Av feminina enstaviga stammar bestå de två sista feminindeklinationerna, f. 4 ock f. 4 a, den senare med (räst av) om-ljud. De maskulina enstaviga stammarna ha däremot icke sammanhållits till en grupp i det nuvarande målet, utan förete olika formationer.

Hos neutrerna är det mäst påfallande draget, att de samtliga ha erhållit pluraländelse, i ty att de, som ändas på konsonant eller starktonig vokal, i ob. pl. tillägga -er, de på svagtonig vokal -r. Till denna senare grupp, n. 2, höra — av det nedärvda ordförrådet — endast några ia-stammar, nämligen de på -ke, -ge, samt ett par neutra på fsv. -an, vilka i följd av den sekundära nasaleringen bortkastat sitt slut-n.

Alla övriga a- ock ia-stammar samt de få ja-stammarna höra till den förra gruppen. Några kortstaviga ha förlängt slutkonsonanten eller vokalen endast i ob. sg. ock bilda härigenom ett par särskilda små deklinationer, n. 1 a ock n. 1 b. Hit höra dock inga ord med ä såsom stamvokal, ty dessa ha förlängt sitt a i alla paradigmformerna ock tillhöra alltså n. 1. Om de neutrala an-stammarna se ovan s. 23.

Jag bifogar en skematisk framställning över huru fornspråkets deklinationssystem tager sig ut i Nuckömålet:



Härvid har likväl icke tagits hänsyn till att trädnamnen från olika deklinationer sammanförts i f. 2 a.

Rörande de substantiviska flexionsformernas funktion är särskilt att anmärka:

¹) Härvid ha säkerligen de bekanta neutrala ia-bildningarna spelat någon roll.

att maskuliner ock neutrer föregångna av ett kardinaltal icke sättas i pluralis, utan i singularis (åtminstone delvis beroende på estniskt inflytande); samt

att bestämda formen har en vidsträcktare användning än vanligen i de nordiska språken, ity att den bl. a. även användes efter genitivattribut (tydligt tyskt inflytande).

Värben ha bevarat numerusflexionen både i presens ock (i vissa konjugationer) imperfektum, ävensom i imperativ. Personböjningen är däremot uppgiven. Konjunktiven, som endast kan sägas förekomma i imperfektum, bildas genom jälpvärket 'skulle' *skuld*, jämte infinitiv.

Som paradigmformer måste för de starka värben följande fåm former upptagas: infinitiv, presens singularis, imperfektum singularis, imperfektum pluralis ock supinum. Presens pluralis är alltid lik infinitiven.

Inom de svaga värben kunna paradigmformerna inskränkas till tre: infinitiv, presens singularis ock imperfektum. Imperfektum är nämligen här lika i singularis ock pluralis, ock supinum är även identiskt med denna imperfekt-form.

Ett skema över konjugationerna följer:

Starka värb.

| | | | | | | |
|--------|-----------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| st. 1. | bita: | <i>bīt</i> | <i>bītor</i> | <i>baīt</i> | <i>bīto</i> | <i>bīte</i> |
| | gnida: | <i>gnī</i> | <i>gnītor</i> | <i>gnaīt</i> | <i>gnīo</i> | <i>gnīe</i> |
| | »risa»: ¹⁾ | <i>rīs</i> | <i>rīsar</i> | <i>raīs</i> | <i>riso</i> | <i>rise</i> |
| | vika: | <i>vīke</i> | <i>vīkor</i> | <i>vaīk</i> | <i>vīko</i> | <i>vīke</i> |
| st. 2. | skjuta: | <i>skūūt</i> | <i>skūūtor</i> | <i>skūūūt</i> | <i>skūūto</i> | <i>skūūte</i> |
| | bjuda: | <i>būū</i> | <i>būūtor</i> | <i>būūūt</i> | <i>būūo</i> | <i>būūe</i> |
| | bryta: | <i>brūūt</i> | <i>brūūtor</i> | <i>braūt</i> | <i>brūto</i> | <i>brūte</i> |
| | flyga: | <i>flūū</i> | <i>flūūtor</i> | <i>flūūūt</i> | <i>flūūo</i> | <i>flūūe</i> |
| | nysa: | <i>nūūs</i> | <i>nūūsar</i> | <i>nūūs</i> | <i>nūūso</i> | <i>nūūse</i> |
| | frysa: | <i>frūūs</i> | <i>frūūsar</i> | <i>fraūs</i> | <i>frūūso</i> | <i>frūūse</i> |
| st. 3. | smälta: | <i>smælt</i> | <i>smæltor</i> | <i>smalt</i> | <i>smulto</i> | <i>smulte</i> |
| | smälla: | <i>smæl</i> | <i>smældor</i> | <i>smal</i> | <i>smulō</i> | <i>smule</i> |
| | binda: | <i>bind</i> | <i>bindor</i> | <i>band</i> | <i>bundo</i> | <i>bunde</i> |

¹⁾ resa sig.

| | | | | | | |
|--------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------|---------------|
| | spinna: | <i>spin</i> | <i>spindor</i> | <i>span</i> | <i>spuno</i> | <i>spune</i> |
| | brygga: | <i>brige</i> | <i>brigor</i> | <i>brag</i> | <i>bruigo</i> | <i>bruige</i> |
| st. 4. | bära: | <i>bæra</i> | <i>bær</i> | <i>bār</i> | <i>{ buuro bqr }</i> | <i>bure</i> |
| | (komma: | <i>koma</i> | <i>komor</i> | <i>kam</i> | <i>{ kom komd }</i> | <i>kome</i>) |
| st. 5. | giva: | <i>gwa</i> | <i>givor</i> | <i>gā(v)</i> | <i>gqv</i> | <i>give</i> |
| | sitta: | <i>sīte</i> | <i>sitor</i> | <i>sat</i> | <i>{ sqt suto }</i> | <i>sute</i> |
| | bedja: | <i>bē</i> | <i>bēor</i> | <i>bā</i> | <i>bēo</i> | <i>bēe</i> |
| | vara: | <i>{ vora vara }</i> | <i>{ æ(r) pl. æra }</i> | <i>vār</i> | <i>vqr</i> | <i>vare</i> |
| st. 6. | fara: | <i>fora</i> | <i>fār</i> | <i>fqr</i> | <i>fqr</i> | <i>fare</i> |
| | »kraka»: ¹ | <i>kroka</i> | <i>krākor</i> | <i>krōk</i> | <i>krōk</i> | <i>krake</i> |
| | gräva: | <i>græva</i> | <i>grævor</i> | <i>grqv</i> | <i>grqv</i> | <i>græve</i> |

Svaga värb.

| | | | | |
|--------|-------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| sv. 1. | kasta: | <i>kast</i> | <i>kastar</i> | <i>kasta</i> |
| | drunkna: | <i>drogkon</i> | <i>drogknar</i> | <i>drogkna</i> |
| | tätna: | <i>tētū</i> | <i>tētnar</i> | <i>tētna</i> |
| | »nyttja» ² : | <i>nite</i> | <i>nitjar</i> | <i>nitja</i> |
| | baka: | <i>boka</i> | <i>bokar</i> | <i>boka</i> |
| sv. 2. | så: | <i>sq</i> | <i>sqor</i> | <i>sqd</i> |
| | gömma: | <i>gaīm</i> | <i>gaīmor</i> | <i>gaīmd</i> |
| | bränna: | <i>bræū</i> | <i>brændor</i> | <i>brænd</i> |
| | tända: | <i>tēnd</i> | <i>tēndor</i> | <i>tēnd</i> |
| | köra: | <i>kēr</i> | <i>kērar</i> | <i>kēd</i> |
| | bygga: | <i>bige</i> | <i>bigor</i> | <i>bigd</i> |
| sv. 3. | »dämpa» ³ : | <i>dæmp</i> | <i>dæmpor</i> | <i>dæmt</i> |
| | knäppa: | <i>knæp</i> | <i>knæpor</i> | <i>knæft</i> |
| | köpa: | <i>kep</i> | <i>kepor</i> | <i>keft</i> |
| | »svepa» ⁴ : | <i>svaīp</i> | <i>svaīpor</i> | <i>svæift</i> |
| | hälla: | <i>hæl</i> | <i>hældor</i> | <i>hælt</i> |

¹⁾ krypa.³⁾ kväva, kvävas.²⁾ spara med.⁴⁾ draga ihop (vårdslöst).

| | | | |
|--------|--------------|---------------|---------------|
| väta: | <i>vet</i> | <i>vetor</i> | <i>vet</i> |
| beta: | <i>hæt</i> | <i>hætor</i> | <i>hætt</i> |
| lysa: | <i>līs</i> | <i>līsar</i> | <i>līst</i> |
| resa: | <i>raīs</i> | <i>raīsar</i> | <i>ræist</i> |
| sänka: | <i>sægke</i> | <i>sægkor</i> | <i>sægt</i> |
| tycka: | <i>tīke</i> | <i>tīkor</i> | <i>tīft</i> |
| söka: | <i>seke</i> | <i>sekor</i> | <i>seft</i> |
| leka: | <i>læke</i> | <i>lækor</i> | <i>læft</i> . |

Som denna tablå ger vid handen, är värbens paradigm-system bättre bevarat än substantivens, ock jag har kunnat, särskilt för de starka värben, bibehålla en historisk uppställning. Dock är härvid att märka, att av 4:e ock 5:e starka konjugationerna knappt flera värb återstå än de ovan som paradigm anförda. Av de reduplicerande värbens konjugation uppvisar målet alltför få ock förvanskade räster, för att de skulle kunna samlas till en konjugationsgrupp. Detsamma gäller præterito-præsentia. Vad de svaga värben angår, talar skemat härövan för sig självt. En del räster av fornspråkets 2:a ock 4:e svaga konjugationer ha icke kunnat medtagas i denna översikt.

Rörande värbens flexion i övrigt må följande här nämnas:

Participium presens bildas av infinitiv med ändelsen *-and*, vars *a* sammansmälter med obetonat ändelse-*a*, samt böjes såsom adjektiv, t. ex. (i mask. sg. pred.)

laupandor gående (av *laup*)

roandor roende (av *ro*)

itandor ätande (av *ita*).

Participium perfektum bildas hos de svaga 2:a ock 3:e konjugationerna genom adjektivändelsers tilläggande direkt till supinums form, t. ex. (i m. sg. pred.) *gaymdor*, *keftor* o. s. v. I 1:a svaga konjugationen är participiet i fråga oböjligt ock lika med supinum, t. ex. *kasta*, *drogkna*. Hos de starka värben förekommer dels en böjlig form, liknande adjektiv på *-e(ndor)*, bildade på supinum, dels en oböjlig lika med supinum, t. ex. *farendor* ~ *fare*.

Bildningen av imperativ singularis kräver särskild utförligare redogörelse. Impt. plur. ändas på *-e*.

Imperfektum ock supinum i passivum ändas på *-st*.

Värbalsubstantiv på *-a* ock *-and* synas kunna bildas av de flästa värb, utan någon skillnad i betydelse dessa båda former

emellan. I de kortstaviga värben sammanfaller den första av dessa former med infinitiven, som även hos de långstaviga kan tjänstgöra som verbalsubstantiv.

Den passiva infinitivformen, på *-as*, användes av många verb hällre såsom substantivisk form, ock härav kan även bildas en bf. sg. på *-ase*.

Vad ordförrådet i målet slutligen vidkommer, så kan man nog å ena sidan påträffa ett ock annat särskilt åldrigt ord (exempelvis *æmt* f. 2 svan, *æke* m. 1 b ök», häst, *fægar* karlar ock *migar* kvinnor¹ med nybildade singularer *fæg* m. 1 ock *mig* f. 2). Men vida mera påfallande är å andra sidan den mängd av säregna bildningar ock betydelseutvecklingar, som målet uppvisar. Som exempel på dessa må uppräknas några ord, som höra till det dagligdags använda språkgodset ock följaktligen väsentligt bidra till att bestämma språkets karakter:

| | |
|---|--|
| <i>hūn</i> <i>hūsa</i> <i>hūt</i> pl. <i>hū</i> pr. denne | <i>æn</i> konj. att |
| <i>tōke-sā</i> pr. sådan ² | <i>som</i> konj. som, äv. än ⁸ |
| <i>tōke-mōd</i> adv. så, sålunda | <i>sā</i> adv. sedan, äv. då ⁹ |
| <i>so</i> adv. så | <i>gole</i> adv. redan ¹⁰ |
| <i>so-sāste</i> adv. sålunda | <i>fila(r)</i> adv. väl, nog |
| <i>hola</i> pr. vad ³ | <i>ætōk</i> adv. en gång ¹¹ |
| <i>hola-mōd</i> adv. huru | <i>ætson</i> adv. en gång ¹² |
| <i>hoves</i> <i>hōs</i> <i>hū</i> adv. huru ⁴ | <i>ætset</i> , <i>ætsetes</i> adv. alltid, i alla fall, dock ¹³ |
| <i>holekan</i> pr. vilken ⁵ | <i>gral ænt</i> alls inte, äv. aldrig ¹⁴ |
| <i>hote</i> adv. när ⁶ | <i>opa</i> prep. ock adv. på ¹⁵ |
| <i>hotes</i> pr. var(je) ⁷ | <i>ute</i> prep. ock adv. i ¹⁶ |
| <i>hætk</i> adv. var | <i>sko</i> sv. 1 se ¹⁷ . |
| <i>hætk-fære</i> adv. varför | |

¹⁾ fsv. *fæpgar* far ock son, *møpgor* mor ock dotter.

²⁾ »tolik samme»; därjämte det enkla *tōke* i samma betyd. (fsv. poliker).

³⁾ »hvad slag».

⁴⁾ »hvad vis».

⁵⁾ »hvad lik».

⁶⁾ »hvad tid».

⁷⁾ ? »hvar tids».

⁸⁾ Efter komparativ.

⁹⁾ Även det obetonade.

¹⁰⁾ Jfr adjektivet *gole* färdig, mogen.

¹¹⁾ »ett tag».

¹²⁾ »ett sinn».

¹³⁾ fvn. *einskis* gen. sg. n.

¹⁴⁾ »grannla inte».

¹⁵⁾ »uppå».

¹⁶⁾ Sällan *e*.

¹⁷⁾ »skåda».

I vår dialekts ordförråd ingå dessutom en stor mängd äldre ock yngre, mer eller mindre införlivade lånord från olika håll.

Det är i dessas inlånande som **inflytandet från andra språk** mäst framträder. Om dessa främmande inflytelser må här följa några ord.

Att först ock främst **estniskan** sedan långliga tider tillbaka har utövat ock ännu i dag alltjämt utövar ett mycket intimt inflytande på estsvenskan, är helt naturligt. Speciellt måste detta gälla svenskan inom Nuckö, där ester bott tillsammans med svenskarna inom själva socknen i säkerligen ett par hundra år. Estniskan är ju dessutom det egentliga folkspråket inom Estland (såväl som i norra hälften av Livland), det språk varmed man kan taga sig fram även utanför den egna socknens gräns, framför allt i staden. De flästa svenskar i den nuvarande generationen, särskilt männen, behärska också jämte sitt modersmål det estniska språket, ock samma förhållande har troligen ägt rum under flera generationer.

Det estniska inflytandet är följaktligen en faktor som man måste ständigt ha ögonen öppna för vid behandlingen av en estsvensk dialekt.

Tydligast visar sig detsamma, såsom sagt, i fråga om ordförrådet, ock därvid icke endast så, att en mängd estniska ord inlånats ock mer eller mindre fullständigt utträngt svenska ord, utan även så till vida, som betydelseinnehållet i svenska ord mången gång förskjutits, betydelsesfären inskränkts eller utvidgats, genom invärkan från närmast motsvarande estniska ord, eller så att nya svenska ord (avledningar ock sammansättningar) skapats genom översättning från estniskan.¹ Grunden härtill ligger naturligtvis i den starka, rent kulturella påvärkan, som ägt rum mellan ester ock svenskar ock som kan sägas ha resulterat i en tämligen enhetlig svensk-estnisk eller kanske rättare estnisk-svensk kultur i dessa trakter. Icke håller bör förglömmas, vilken roll den för båda folken gemensamma natur- omgivningens härvid spelat.

¹) Exempelvis *goar* m. 2 (ut. pl.) »gåare», gikt; jfr estn. *hulkuja*, 'landstreicher, fliegende gicht' (av *hulkuma*, 'umherstreichen, gehen, wallfahrten') m. fl. estn. ord för 'gikt'; *tisklons-aspe* f 2 a »Tysklands-aspe», poppel; jfr estn. *saksa-mä-häb* poppel (Wied. s. 59 a).

Estniskans inflytande på det egentligen grammatiska gebitet (ljudlära, formlära, ordbildning, syntax) har det varit mig svårare att konstatera, framför allt på grund av för ytliga insikter i estniska språkets byggnad. Inom ljudlärans område synes detsamma vara rätt stort. Hit hör utan tvivel estsvenskans avsaknad av akc. 2, likaså att tenues äro oaspirerade. Genom 'nabo-opposition' emot estniskan har Nuckömålet fått sådana former som

blagk n. 1 staket, i st. f. *plank* (jfr estn. *plank* 'zaun').

blær sv. 1 storskrika (lån av ty. *plärren*; jfr estn. *plärisema* 'plärren'),

grisk f. 2 primitivt spjäll (lån av estn. *kriska* 'deckel in der ofen- oder schornsteinröhre').

Estniskan saknar nämligen media i uddljudsställning ock har därför i lånord regelbundet ersatt uddljudande media med motsvarande tenuis.

För behandlingen av de estniska lånorden har förf. i en del fall dragit nytta av RALF SAXÉNS *Finska lånord i östsvenska dialekter* (Sv. Im. XI. 3, citeras: Saxén).

Som estniskt lexikon har använts FERDINAND WIEDEMANN'S stora *Ehstnisch-deutsches Wörterbuch*, S:t Petersburg 1893.

En översikt av estniskans ljud- och formlära har förf. vunnit genom att följa professor K. B. WIKLUNDS föreläsningar i estniska (1901—02).

Tyska är som bekant de högre ståndens språk i Östersjö-provinserna, ock denna baltiska tyska har givetvis övat inflytande på estsvenskan. Densamma visar avvikelser från den vanliga högtyskan, icke blott inom ljudläran (ei, ai uttalas ej, eu, äu som öj, g har blivit j i närheten av betonad främre vokal; r är tungspets-r, e, ä → öppet ä framför r), utan ock i ordförrådet, vilket har påverkats av åtminstone estniska,¹ ryska, lågtyska ock svenska. Denna tyska är i Östersjöprovinserna överklass-språket, ock gent emot densamma bär svenskan, såväl som estniskan ock lettiskan, märket underklass-språk. En svensk, såväl som en est eller lett, som lyckats komma sig upp på den

¹) I södra Livland ock Kurland äro naturligtvis de estniska länen i allmänhet ersatta av lettiska.

sociala skalan över den egentliga bonde- eller arbetareklassen, kan därför icke håller gärna kännas vid sitt gamla språk: han har blivit »tysk», *tysk*, d. v. s. härreman.

Dessa båda begrepp, 'tysk' ock 'härreman', täcka varandra tämligen fullständigt. Under min vistelse på Nuckö hörde jag, hur ett par svensktalande finnar ur härrskapsklassen av Nucköbor, som fullt kände till deras nationalitet, ständigt omtalades såsom »tyskarna», *tyske*. Undantag sådana som detta tjäna naturligtvis endast till att bestyrka regeln, att var ock en, som vill bli ansedd för härrskapsperson, måste tala tyska. Jfr att estn. *saks* i WIEDEMANN'S lexikon översattes med '1) deutscher, ausländer; 2) person von höherem als bäuerlichem stande'; ävensom att *deutsch* i HUPELS nedan nämnda »Idiotikon» tolkas med bl. a. '2) jeder ausländer, auch der däne u. a. m.; 3) wer nicht erbbauer ist; 4) wer keine bauerkleider trägt; 7) was besser ist als man es gewöhnlich bey bauern findet, z. b. deutsche wolle d. i. feine'.

Det ligger under dessa förhållanden i öppen dag, att det tyska inflytandet i vår dialekt icke kan vara obetydligt. Det visar sig (åtminstone) i syntaxen ock i ordförrådet. I fråga om särskilt detta senare komma emellertid tvänne omständigheter i betraktande. Dels har det tyska inflytandet härvidlag ofta korsat sig med det estniska, så att den svenska formen kommit att utgöra en kompromiss mellan den — ursprungliga — tyska ock estniskans inlånade form. Dels har man att räkna med ett lågtyskt inflytande på vår dialekt i forna tider, vilket ofta nog kan vara svårt att numera urskilja från det egentliga baltiskt-tyska. Att lågtyskan ganska långt ned i tiden fortlevat i Östersjöprovinserna såsom ett självständigt talat språk, framgår av följande intressanta notis i A. W. HUPELS *Topographische Nachrichten von Lief- und Ehstland*, I, Riga 1774 (s. 147): »Die platdeutsche [sprache] ist zwar seit 20 jahren sehr aus der mode gekommen, doch wird sie noch in den seestädten häufig, auch auf dem lande in vielen häusern gesprochen. Wer mit seinen bekannten recht vertraut reden will, pflegt sich derselben nicht selten zu bedienen. Bey dem auswärtigen handel ist sie unentbehrlich.»

Många lågtyska lånord har dialekten troligen fått via högsvenskan, jfr nedan.

Mina källor för den baltiska tyskan ha huvudsakligen varit (utom egna första-hands-iakttagelser i Estland) A. W. HUPEL, *Idiotikon der deutschen Sprache in Lief- und Ehstland* (i *Neue Nordische Miscellaneen*, XI & XII, Riga 1795), KARL SALLMANN, *Lexikalische Beiträge zur deutschen Mundart in Estland*. Lpz. 1877 (Jena-dissert.) samt WIEDEMANNNS ovan-nämnda estniskt-tyska lexikon, vars tyska är typiskt baltisk. Värdefulla upplysningar om detta språk har jag dessutom erhållit av en vän av »baltisk» börd, filosofie licentiaten, greve C.-M. STENBOCK.

De ryska lånord, som finnas i målet, äro, såvitt jag kunnat finna, samtliga inlånade över estniskan, en del tillika under tysk påverkan. Något nämnvärt direkt umgänge mellan estsvenskar ock ryssar existerar icke håller ock har säkerligen aldrig existerat.

De få ord av litauisk-lettisk upprinnelse, som jag vid genomgång av THOMSEN, *Berøringer mellem de finske og de baltiske (litauisk-lettiske) sprog* (Kbhvn 1890) funnit i Nuckömålet, äro helt ock hållet att betrakta såsom lån från estniskan.¹

Av delvis annan art än de förut nämnda språkens är högsvenskans inflytande på vår dialekt. Här blir det nämligen fråga om högspråkets, särskilt det religiösa ock kyrkliga språkets, inflytande över vardagsspråket. I väsentlig mån har detta inflytande varit ett litterärt sådant. Läsning av bibeln ock andra böcker av religiöst innehåll, på senare tid även tidningar ock »världsliga» böcker, har spelat den förnämsta rollen. Men även som talspråk har högsvenskan övat inflytande på estsvenskan. Under den tid, då Estland lydde under Sverges krona, har säkerligen svenska språkets ställning i Estland varit framträdande nog. Ännu mot slutet av 1700-talet (år 1774) förklaras det av HUPEL (Topograph. Nachr. s. 147) för nödvändigt att känna »in den

¹) När SAXÉN s. 111 påstår, att estsvenskan påverkats — förutom av estniska ock tyska — även av »litauiska» ock ryska, synes detta åtminstone beträffande den egentliga estsvenskan vara en sanning med modifikation. — Emellertid utlovar VENDELL i Östsv. Ordb. (s. V) att i en snar framtid publicera »en kort eskiss» om lettiska ock litauiska beståndsdelar i estsvenskan.

seestädten». Härtill kommer, att Nucköbor ock övriga estsvenskar hava — ock säkerligen alltjämt haft — sin sjöfart huvudsakligen riktad på Hälsingfors ock övriga finska städer, varigenom de trätt i nära beröring med den finländska högsvenskan. På sista tiden har det högsvenska inflytandet tagit ny fart genom den religiösa rörelse, som med ledning från Sverge gått över de svenskspråkiga orterna i Estland sedan slutet av 1870-talet, samt de sista årens mera allmänt svensk-nationella rörelse, vilken har sitt huvudsäte på Nuckö. Man torde kunna säga, att det är från högsvenskan som en del estsvenska dialekter, däribland Nuckömålet, f. n. mäst hotas i sin existens, liksom det förr varit från estniskan.

Påtagliga moderna lånord från högsvenskan har jag i allmänhet icke medtagit i min behandling av målet, såvida de ej varit särskilt belysande för någon ljud- eller formföreteelse. För övrigt är naturligtvis språket, särskilt i detta avseende, högeligen olika hos olika individer.

I.

LJUDLÄRA.

KAP. I. FONETISK ÖVERSIKT.

I samband med den översikt över dialektens ljudbestånd, som här skall lemnas, kommer jag även att, där så erfordras, motivera den beteckning jag valt. Jag får därvid också anledning att omnämna en del lokala avvikelser inom språkområdet, vilka jag ej ansett mig behöva ta särskild hänsyn till i den därpå följande framställningen.

Såsom lätt framgår av den följande översikten, avser min ljudbeteckning icke att prestera en alltför mycket in i petitesser gående fonetisk skrift. Förutom att jag på flera punkter har saknat förutsättningar för att åstadkomma en sådan, är jag knappast övertygad om nyttan ock värdet därav vid en till sitt egentliga syfte historisk framställning av en dialekt. Det har fastmer varit min strävan att göra beteckningen så enkel ock lätthanterlig, som det varit mig möjligt, utan att förbise några väsentliga ljudnyanser.

A. Enkla vokaler.

§ 1. Målets enkla vokaler äro, enligt min beteckning, följande sju, vilka samtliga förekomma såväl långa som korta: *a, e, i, o, u, ö, æ*. Dessutom förekommer tonlös vokal: *ɔ*.

§ 2. *a, a*, målets *a*-ljud, är enhetligt över hela området ock kvalitativt lika såsom kort ock långt. Det synes mig icke vara fullt så ljusst färgat som det finl.-sv. *a*. Ex.

tåk n. 1 tak

bar adj. bar

an f. 2 agn

dä m. dag

halm m. 1 halm

stakat adj. »stackot», kort

aksal m. 2 (jul-)axel

fora st. 6 fara.

Målets vanliga a-ljud ingår i diftongerna *aɪ*, *au*, *ɪa*, *ɪə* samt i triftongen *ɪau*.

Anm. Vend. Gram. ock Fr.-V. Ordb. beteckna det korta, resp. långa *a* med *a*, *ā*; Östsv. Ordb. med *a*, *q*. Det senare karakteriseras överallt med orätt såsom slutet *a* (Gram. s. 9, Ordb. s. 7, Östsv. Ordb. s. XV).

§ 3. *e*, *e* stämmer ungefär med högsvenskans (åtminstone förf:s eget, östgötska) *ø*-ljud.

Det långa *e* har inom Fv. ock Bv. (eller åtminstone i vissa byar av detta område) diftongerats till *æɪ* framför (alla?) vokaler. Ex.

sæɪe ~ *sɛ* f. 1 bf. sg. säden *væɪen* ~ *vɛen* m. 1 bf. sg. veden
bræɪe ~ *brɛ* n. 1. bf. sg. brödet *fæɪor* ~ *fɛor* pres. sg. föder.

Jag har icke kunnat närmare undersöka företeelsen, den är i alla händelser av lokal natur ock väl av färskt datum (jfr *ø*, *o* ock *œ*).

Vidare ex. på *e*:

dregol sv. 1 dregla *end* m. 4 ände
bekor f. 4 a ob. pl. böcker *knɛ* n. 1 knä.

Det korta *e*, som har sin egentliga användning i flexions- ock avledningssuffix, skiftar något i sin artikulering. Det synes vara mäst öppet i Bv., mäst slutet (ungefär *ɪ*) i södra delen av Nu.; oberoende härav tämligen öppet efter supradentaler. Möjligen skulle en närmare undersökning kunna uppdraga bestämda gränser för dessa nyanseringar. Jag tror mig dock kunna garantera, att jag icke förbisett någon språkhistoriskt intressant skillnad (svarande mot fsv. -i ~ -e). Ex. på *e*:

bɔne n. 1 bf. sg. barnet *smɛer* m. 2 ob. pl. smeder
bɔde n. 1 bf. sg. bordet *ɪpendor* adj. m. pred. öppen
ɛgge f. 1 a bf. sg. ängen *vɛɔ* pr. vi
hɛgge sv. 2 hänga *stea* m. 3 steger
fɪsken m. 1 bf. sg. fisken *be-gatɲ* f. 2 bygata.

Om *e* för *ɪ* se nedan under detta (§ 4).

Anm. Vend. Gram. ock Ordb. beteckna det långa *ø*-ljudet med *é*, Östsv. Ordb. med *e*. VENDELS uppgifter om kort *ø* i Gram. s. 8 ock ss. 12 ff. äro synnerligen felaktiga ock visa, att ljudet förväxlats med dels det korta *i*, dels det korta *ä*, t. ex. *veku* för *viko* vecka, *hemm* för *hæm*, *leva* för *läva* leva o. s. v. I ändelser skriver Gram. *än* *a* *än* *i*, Ordb. mera regelbundet *è*, men i vissa fall *i*, Östsv. Ordb. genomgående *i*.

§ 4. *i*, *ɨ*. Ex.*svin* n. 1 svin*sita* st. 5 sitta*is* m. 1 is*bige* sv. 2 bygga*bi* m. 1 by*filigg* m. 1 a tvilling.

Inom Su. har det korta *i* tendens att övergå till ett öppnare ljud, ungefär vad jag betecknat med *e*, i närheten av *r* ock *ʔ*, t. ex. *bere* ~ *bire* sv. 1 börja, *drepe* ~ *dripe* sv. 1 »dröpja», idissla, *flek* ~ *frik* f. 2 flicka.

Anm. Vend. Gram. ock Ordb. beteckna kort ock långt i-ljud med *i*, *ɨ*, Östsv. Ordb. med *i*, *ɨ*.

§ 5. *ø*, *o* är svagt labialiserat ock kommer i fråga om det akustiska intrycket måhända närmare landsmålsalfab. *ø* än *o*. Jag har hällre använt det vanligare tecknet *o* i lättlästhetens intresse. Ex.

bond m. bonde*klok* f. 2 klocka*god* adj. god*boa* sv. 1 bada*gul* adj. gul*viko* f. 3 vecka*ord* n. 1 ord*sula* f. 3 sula*skog* m. 1 skog*sutot* adj. »sottig», snaskig*råg* m. 1 råg*bibol* m. 1 bibel*koma* st. 4 komma*namon* n. 1 namn.

Inom (hela?) Fv. ock Bv. samt på Oh. har *ø* diftongerats framför vokaler till (ungefär) *ou*, t. ex.

skouen ~ *skøen* m. 1 bf. sg. skogen*skoua* ~ *skøa* » » pl. skogarna.

I svagtonig stavelse framför *r* ock *ʔ* är det korta ljud, jag betecknar med *ø*, ofta rätt svårt att bestämma till sin rätta valör. Det har tendens att närma sig målets korta *u*-ljud, utan att jag dock funnit skäl att använda dettas tecken. Jag skriver alltså:

økor m. 1 åker*bitor* pres. sg. biter*starkor* adj. m. pred. stark*bubol* f. 2 bubbla.

ø, *o* ingå i diftongerna *ɔø*, *ɔo*, *oɔ* (*ou* ock triftongen *ɔou*) samt den reducerade diftongen *oɨ*.

Anm. I Vend. Gram., Ordb. ock Östsv. Ordb. betecknas det korta *ø*-ljudet med *u* (*u*), vilket karakteriseras såsom europeiskt (tyskt eller finskt) *u*. Det långa *ø*, som anges vara hsv. långt slutet *o*, tecknas i Östsv. Ordb. *ø*, i de båda förra arbetena *ó* (oakcentuerat *o* får däremot i samma arbeten betyda kort *å*-ljud, ock det långa *å*-ljudet i sin tur tecknas *å*). Det har undgått VENDELL, att hans *u* (*ø*) ock *ó* (*ø*) i värligheten äro

samma ljud såsom kort resp. långt — därav hans olyckliga beteckningssätt.

§ 6. *uu*, *u*. Med *uu* betecknar jag två i någon mån skilda ljud:

1) målets vanliga långa u-ljud. Detsamma förefaller mig komma närmast det norska u, är dock »spetsigare».

I ett visst fall, nämligen framför *r*, *ʔ* ock supradentaler, är målets vanliga långa u ersätt av

2) ett mera öppet ljud, med något av ö-klang (närmare *ø* än *u*). Jag har ej ansett det av behovet påkallat att söka erhålla ett särskilt tecken för denna variant (i Gamby i Fv. lär den icke finnas).

Det korta *u*, som i allmänhet kan sägas vara till kvaliteten likt det normala långa, har även tendenser att övergå till ett mera ö-haltigt ljud, motsvarande den ovan beskrivna varianten. Möjligen äger detta rum särskilt i närheten av *r*, *ʔ* ock supradentaler. I ett visst avgränsat fall, nämligen när det är uppkommet genom reducering av diftongen *au*, företer ljudet inom en del av språkområdet (Su. ock delar av Fv. ock Bv.) en hel rad av varianter, motsvarande ungefär landsmålsalfab. *ø*, *s*, *æ* (i det senaste fallet har det gått ihop med målets vanliga korta ä-ljud). Ex.

| | |
|--|---|
| <i>hus</i> n. 1 hus | <i>kut</i> m. 1 kotte |
| <i>bru</i> f. 1 brud | <i>ul</i> f. 1 ull |
| <i>ugn</i> m. 1 ugn | <i>bure</i> (-ø-) sup. burit |
| <i>ur</i> (ø-) f. 2 ur | <i>flute</i> (-ø-) sup. flutit |
| <i>fågel</i> (-ø-) m. 1 fågel | <i>ubruun</i> (ø-, -s-, -æ-) f. 2 ögonbryn |
| <i>mosse</i> m. 3 mosse | <i>hubring</i> (-ø-, -s-, -æ-) Höbring (»Hög-») |
| <i>bunde</i> sup. bundit | <i>huft</i> (-ø-, -s-, -æ-) adj. n. sg. st. högt. |
| <i>u</i> , <i>u</i> ingå i diftongerna <i>uu</i> , <i>ui</i> . | |

Anm. VENDELL använder i Gram. tecknen *ũ*, resp. *ü* för u-ljuden, vilka karakteriseras som hsv. långt, resp. kort slutet u.¹ I Ordb. är beteckningen ändrad till *ú*, resp. *ü*. Det senare anges här ligga »mellan kort u ock y». Märk vilken omotsvarighet i Ordb:s beteckning mellan *ú* (*uu*) ock u (*o*), liksom mellan *ó* (*o*) ock o (*o*)! I Östsv. Ordb. är *ú* bibehållet såsom tecken för det korta u, det långa tecknas här *u*. Det öppna *uu* framför *r*, *ʔ* ock supradentaler har i Gram. ock Ordb. i regeln icke särhållits från vanligt u. Ett par spår av att denna ljudnyans tillfälligtvis iakttagits, kan man dock upptäcka.

¹) Ett högsvenskt kort slutet u är väl mer än tvivelaktigt till sin existens.

Gram. uppger nämligen (s. 9 f.), att i ordet *mær* (för *mur*) mur æ (= långt ä) skulle ha »einen dem ö sehr ähnlichen laut». Ock i Ordb. skrives detta ord dels *mør* (ø = långt ö), dels *mür*. Ordet *skur* n. vagnslider finner man ock i Ordb. under formerna *skör* (kort ö!) ock *skür*. I Östsv. Ordb. har jag icke kunnat påträffa något hithörande exempel, då sådana ord som *bur*, *ful*, *fågel* (*fuhr*) icke finnas upptagna, i överensstämmelse med principen att »högsvenska» ord i allmänhet utesluts.¹ För det genom reduktion av *au* uppkomna u- (ö- eller ä-) ljudet, som jag betecknar *u*, skriva Gram. ock Ordb., i enlighet med förhållandet inom en mindre del av språkområdet, ö; alltså:

| | | | |
|-------------|------|-------|----------|
| Gram. s. 66 | höft | öbrün | Höbrigk |
| Ordb. | höft | öbrün | höbrigk. |

Om detta ö yttrar VENDELL i Gram. (s. 66), att det är »bisweilen einem reducirten diphthong ähnlich, den zu bezeichnen ich jedoch nicht der mühe werth gehalten, da derselbe im höchsten grade undeutlich ist.» Förmodligen med stöd av detta VENDELLS yttrande har HULTMAN (§ 66) infört beteckningen ö^u (ö med ett knappast hörbart efterslag av u). Ock i den nya Östsv. Ordb. har även VENDELL upptagit ett motsvarande tecken ö^u (se s. XXIV). För min del har jag alltid funnit ljudet i fråga fullt jämnställt med varje annan kort vokal, utan något som hälst efterslag.² — De uppgifter, som lemnas Gram. s. 8 f. ock s. 37 f. om förekomsten av ett öppet ock ett »mycket öppet» kort ö, äro för Nuckömålets vidkommande totalt felaktiga.³

§ 7. *o*, *o* är målets ä-ljud, det långa ungefär lika öppet som det korta. Ex.

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| <i>böt</i> m. 1. båt | <i>tor</i> adj. torr |
| <i>göd</i> m. 1 gård | <i>folk</i> n. 1 folk |
| <i>not</i> f. 4 a natt | <i>koð</i> m. 1 »kudde», bolster |
| <i>ör</i> n. 1 år | <i>sondor</i> adv. sönder |
| <i>stō</i> vb stå | <i>fora</i> st. 6 fara |
| <i>o</i> f. 1 å | <i>horv</i> n. 1 hvarv. |

¹) Adj. 'ful' är upptaget från Runö, tack vare dess avvikande betydelse 'rutten', men icke från Nuckö (eller Gammalsvenskby), detta i trots av att samma betydelse ('skämd, illaluktande') där förekommer, såsom ock den estsv. Ordb. intygar (s. 61 b).

²) Det må tillåtas att förmoda, att VENDELLS uppfattning av ljudet påverkats därav, att den reducerade formen av diftongen *ai* är *æ*?, alltså kort ä med ett hastigt i-efterslag (se nedan s. 46).

³) Av de summa 10 ord, som anföras, äro två angivna som endast Ormsö-ord; i Ordb. äro ytterligare fäm märkta med O., icke med N. I två av de återstående står ö för mitt *u* — Gram. *nöh* nu, *gökk* m. *gök*, Ordb. *nø* (långt ö!), *gökk* (med min beteckning: *nuo*, *guk*) —; i *ölg* m. älg för *æ*-. Vid en hastig blick i Ordb. har jag ej funnit några flera Nuckö-ord med felaktigt ö än detta *ölg* (ock *nø*).

Även *o* diftongeras inom en del av språkområdet (Fv. Bv. Oh.) framför vokal, till *ou*. Ex.

oue ~ *oe* f. 1 bf. sg. än

ouar ~ *oar* f. 1 ob. pl. år

ou-egge ~ *o-egge* Åängen, skiftesn.

frouar ~ *froar* pres. sg. frågor

koua ~ *køa* f. 2 bf. sg. kådan.¹

o, *o* ingå i diftongerna *uo*, *io*, *oi*.

Ann. I Vend. Gram. ock Ordb. tecknas det långa *å*-ljudet *å* ock karakteriseras som hsv. långt slutet *å* (Gram. s. 9, Ordb. s. 8). I Östsv. Ordb. skrivs *å*, ock ljudet anges där (s. XVIII) vara öppet. Kort *å* tecknas överallt *o* (*o*).

§ 8. *æ*, *æ* målets *ä*-ljud, är i allmänhet icke särskilt öppet (jfr strax nedan om det korta *æ* i vissa fall). Ex.

hær adv. här

næt n. 1 a nät

hæd f. 2 axel

væva st. 6 väva

væt adv. väl

tæro f. 3 tjära

ræv m. 2 räv

hæt f. 2 hjärta

fæyg m. 1 a »tväug»²

vælyg m. 1 välling

træ n. 1 trä(d)

kæt n. 1 kött

kæn sv. 2 känna

smære vb smörja.

Det långa *æ* diftongeras (liksom *e*, *o*, *ø*) i Fv. Bv. ock på Oh. framför vokal till *æi*, t. ex. *træier* ~ *træer* n. 1 ob. pl. träd, *mæi* a ~ *mæ* a med hånne.

Det korta *æ* har åtminstone i Fv. benägenhet att bli mera öppet i närheten av *r*, *ʔ* ock supradentaler, övergången är dock ej begränsad till dessa ställningar. Varianten i fråga är knappast medveten för mina meddelare, ock jag har icke kunnat draga upp några bestämda gränser för dess förekomst. I tvåstaviga kortstaviga ord (t. ex. *næva* m. 3 näve, *læsa* st. 6 läsa) har jag iakttagit detta öppnare ljud, även oberoende av *r*:s eller *ʔ*:s närhet. Möjligen är det slutstavelsens *a* som i dessa fall invärkat. Jag har emellertid för litet ock för osäkert material på denna punkt för att kunna draga någon bestämd slutsats, ock

¹) HULTMANS regel i § 52 (s. 273), att slutljudande långt *å* i hela Estland med undantag av Nargö skulle övergå till *aw* (på Dagö *åw*), saknar grund, vad Nuckömålet angår.

²) skoband.

jag har icke kunnat uppehålla någon särskild beteckning för varianten i fråga, utan innefattar densamma under tecknet *æ*.

æ, *æ* ingå i diftongerna *ɛæ*, *ɛæ* ock *æɛ* samt i den reducerade diftongen *æɪ*.

Anm. 1. Vend. Gram. ock Ordb. använda för det långa *ä*-ljudet tecknet *æ*, för det korta *ä*; Östsv. Ordb. tecknar det förra *æ*, det senare *ä*. I Gram. (s. 9) anges *æ* vara i regeln »hsv. långt slutet *ä*». VENDELLS påstående dårsammastädes, att det långa *ä* har »ett bredare uttal» framför kakuminalt l ock supradentaler — de orediga uppgifterna i Ordb. s. 8 ock Östsv. Ordb. s. XIX syfta åt ungefär samma håll — saknar varje annan grund än den, att ljudet i fråga, som är fullt enhetligt, men tämligen sällsynt i målet, kan sägas ha sin egentliga användning före *r*, *l* ock supradentaler, ävensom efter *r* (jfr nedan § 55). De motsvarande uppgifterna om kort *ä* (Gram. s. 8, Ordb. s. 8, Östsv. Ordb. s. XVIII) må jämföras med min framställning strax härövan.

Anm. 2. VENDELL upptager i sin 'Lautphysiologische übersicht' (Gram. s. 7 ff.) även kort ock långt *y* såsom förekommande i Ormsö-Nuckömålen i några få uppräknade ord — det korta ljudet i fäm ord, det långa i summa ett (!). Denna uppgift är fullkomligt felaktig för både Ormsö- ock Nuckömålen vidkommande. Den strider ock på ett väl bjärt sätt mot den allmänt estsvenska delabialiseringen av vokaler (se t. ex. Hultm. § 9,8), ett av de mäst påfallande dragen i alla dessa dialekter. I Ordb. återfinnes ej heller något *y* vid redogörelsen för ljudbeteckningen (s. 8). Ock även Östsv. Ordb. har en riktig framställning (s. XVII).

De säs orden med föregivet *y*-ljud ta sig i verkligheten ut på följande sätt i Nuckömålet, skrivna med min beteckning:

| | |
|-------------------------------------|--|
| <i>sütöt</i> adj. »sottig», snaskig | <i>guk-näva</i> m. 3 »göknäve», göpen |
| <i>rise</i> f. 2 a ryssja | <i>suln</i> sv. 1 svullna |
| <i>sæle</i> f. 2 a sölja | <i>sele</i> l. <i>segol</i> sv. 1 segla. |

I Ordb. äro dessa ord anförda i riktiga former, vad Nuckömålet angår: *sütutan*¹, *risé*, *güknäva*, *sülln*. 'Sölja' finnes ej anført från Nuckö. Värket 'segla' finner jag i Ordb. endast i formen *sæl*, vilken jag har mig känd från Odensholm genom andrahands-uppgift.

§ 9. *ɔ*, s. k. tonlös vokal, förekommer i målet efter betonad kort vokal, som eljest skulle stå i slutljud. Mina exempel äro följande:

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <i>ɛa</i> ja, jag | <i>heɔ</i> pr. det, det där |
| <i>skæa</i> pres. sg. skall | <i>veɔ</i> pr. vi |

¹) I Vend. Gram. ock i Ordb. citeras Nuckömålets adjektiv i deras starka attributiva maskulin-form. Jag har föredragit att såsom adjektiv-paradigmens huvudform använda den svaga formen (se s. 19), därav skillnaden mellan *sütutan* ock *sütöt*.

| | |
|--|----------------------------|
| <i>neɔ</i> pr. (n)i | <i>noɔ</i> nå! |
| <i>aɪtɔ, aɪtɔɔ</i> tack! ¹ | <i>mɛɔ</i> adv. med |
| <i>buu</i> »buh», oxar, kor ² | <i>rɛɔ</i> adv. redan |
| <i>nuu</i> adv. nu | <i>tɛɔ</i> pr. de (mask.). |
| <i>tuu</i> pr. du | |

Anm. I Vend. Gram., Ordb. ock Östsv. Ordb. är den tonlösa vokalen antingen icke alls betecknad eller ock är föregående vokal med orätt tecknad lång. Ordet 'nu' skrives emellertid i Gram. (s. 86) *nūh*, *nōh*.

B. Diftonger.

§ 10. Målet uppvisar följande diftonger:

aɪ, aʊ, oɪ, oʊ, æɪ;
ɪa, ɪa, [ɪɛ, ɪe,] ɪo, ɪo, ɪu, ɪu, ɪo, ɪo, ɪɛ, ɪɛ;
 samt inom en del av området *ou, ou*.

§ 11. *aɪ*. Den senare komponenten är mera öppen — ungefär *e* — framför *r* (dock ej i Su., enl. uppgift). Samma öppnare uttal skall vara regel i alla ställningar i Bv. Ex.

| | |
|------------------------|------------------------|
| <i>stærn</i> m. 1 sten | <i>aɪr</i> f. 2 öra |
| <i>fær</i> n. 1 fett | <i>baɪ</i> sv. 2 böja. |

Anm. I Vend. Gram., Ordb. ock Östsv. Ordb. skrives *ai*.

§ 12. *aʊ*. Senare komponenten skiftar, ungefär mellan *u* ock *o*. Den synes mäst närma sig *o* på fastlandet ock inom delar av Nu. (Österby, Birkas). Ex.

| | |
|--|---------------------------------------|
| <i>aʊ</i> f. 2 öga | <i>blaut</i> adj. »blöt» ⁴ |
| <i>naʊat</i> adj. »nödig» ³ | <i>flaʊ</i> ipf. sg. flög. |

Anm. VENDELL skriver i Gram. ock Östsv. Ordb. *au*, likaså Ordb.

§ 13. *oɪ*. Gram. ock Ordb. ha icke skiljt denna diftong från dess reducerade form *oɪ* (varom här nedan), ock för dessa båda användas om vartannat beteckningarna *ui*, *wi*, *wi* (Gram. s. 62, 108, Ordb. passim). För min del har jag icke egentligen tvekat i min uppfattning av ljudförbindelsen eller vid valet av min beteckning. Dock måste erkännas, att det ej alltid är lätt att särskilla *oɪ* från *oɪ*. Jfr härom nedan i kap. III, § 73. Gram:s ock Ordb:s beteckning är i alla händelser fullständigt

¹) Estn. *aitäh*.

³) motvillig m. m.

²) I barnspråk.

⁴) mjuk m. m.

inkonsekvent. I Östsv. Ordb. har jag ej funnit exempel på *oi* eller *oi*. Ex.

hoit adj. hvit *koïn* f. 1 kvarn

hoipa m. 2 »hjuon»¹ *koï* f. 2 kviga.

§ 14. *oi* har en mycket inskränkt användning i dialekten.

Ex. *hoit* n. 1 hvete.

Anm. Vend. Gram. ock Ordb. skriva *oi*. I Östsv. Ordb. saknas exempel.

§ 15. *æi*. Förutom som lokal variant till *e*, *æ* i vissa ställningar — varom se ovan under dessa vokaler s. 38, 42 — förekommer *æi* endast i modernare lånord, särskilt såsom substitut för *hsv*. *øj*. Ex. *fræid* se sv. 1 fröjda sig, *hæi* sv. 2 höja, *kæisar* m. 2 käjsare.

Anm. VENDELL synes ej ha observerat denna diftongs förekomst.

§ 16. *ia*, *ja*. Första komponenten blir åtminstone efter vissa konsonanter mera öppen, ungefär *e*; jag skriver emellertid genomgående *i* (samma anmärkning gäller *io*, *jo* härnedan). Ex.

ian n. 1 järn *iams* sv. 1 prata²

iakop Jakob *ian-bolt* m. 1 järnbult

fiad (*fead*) räkn. fjärde *iao* ja, jag

tjanest (*-eä-*) f. 1 tjänst *kærkia* f. 2 bf. sg. kyrkan.

Anm. 1. Vend. Gram. skriver *ia*, *ja* (se s. 62 o. 39); Ordb. likaså. Östsv. Ordb. har den egendomliga beteckningen *ia* (jfr. s. XXI); på den motsvarande korta diftongen har jag ej funnit något exempel i det utkomna häftet.

Anm. 2. *ie*, *je* kan knappast sägas tillhöra dialekten. *iesus* Jesus är visserligen numera den vanliga formen, men den äldre generationen säger *gesos*, ock till ock med i sådana ord som Jerusalem, Jeriko ersättes vanligen *ie-* av *ge-*: *gerusalæm*, *geriko*.

§ 17. *io*, *jo*: jfr ovan under *ia*, *ja*. Ex.

iod f. 1 jord *ioansa* gårdn. Johans

giød ipf. sup. gjorde gjort *bjøn-lazar* m. 2 björnledare.

bjøn (*beøn*) m. 1 björn

Anm. Vend. Gram. ock Ordb. skriva i enlighet med sin vokalbeteckning *io*, *ju* (se Gram. s. 62 ock t. ex. s. 48). Östsv. Ordb. tecknar den långa diftongen *io*; på den korta har jag ej funnit exempel.

§ 18. *iu*, *ju*. u-ljudet uppvisar även här de varianter, som omnämnts ovan (s. 40) i fråga om det enkla *u*, *ju*. Ex.

skjut st. 2 skjuta *ju* f. 1 jul

bjū st. 2 bjuda *skjuto* ipf. pl. sköto

bjūo ipf. pl. bjödo *ju*-aftar m. 2 julafton.

¹) nypon(buskar).

²) Estn. jampsima.

Anm. Vend. Gram. skriver *iũ*, *iũ* (se s. 62), Ordb. *iũ*, *iũ*, Östsv. Ordb. *iũ*, *iũ*.

§ 19. *io*, *io*. På *io* har jag endast två exempel: *ior* adv. i år, *ionst* adv. i jäns. *io* känner jag i ett tiotal ord, som anföras fullständigt i kap. III (§ 69). Här må exempelvis nämnas: *tioh* adj. tjock, *io* sv. 1 »jama», prata.

Anm. I Vend. Gram. ock Ordb. skrives *io* för den korta diftongen. På motsvarande långa, »iå», har jag icke funnit något exempel (jfr dock i Ordb. »i åns adv. iåns. Gammalsvenskby»). Östsv. Ordb:s 1:a h. företer inga exempel från Nuckö på vare sig *io* eller *io*.

§ 20. *ie*, *ie*. Mina enda exempel äro lånorden: *iegor* sv. 1 »jägra», *jaga*, *-ierp* m. 2 -järpe, *ie* f. 1 ordning m. m. Jfr nedan i kap. III (§§ 70, 71).

Anm. Vend. Gram. ock Ordb. skriva *iæ*, *iä*.

§ 21. Om *ou* ock *ou* se ovan under *o* ock *o* (ss. 39 ock 42).

C. Reducerade diftonger.

§ 22. Reducerade diftonger kallar jag de ljudförbindelser, vilka jag tecknar *æi* ock *ai*.

§ 23. *æi* spelar i målet rollen av reducerad form för diftongen *ai*. Det första elementet i ljudförbindelsen *æi* är målets vanliga korta ä-ljud. Efter detta höres ett hastigt uttalat i-ljud. Detta smälter emellertid gärna ihop med följande konsonant, när denna är en sådan, som lätt kan muljeras (*l*, *l*, *n*, *s*, *t*), ock det är ofta nog svårt att avgöra, om det icke därvid helt ock hållet uppgått i konsonanten. Så är åtminstone fallet hos ett par av mina meddelare (H. ock J. Pöhl), vilka också framför andra konsonanter än de nyssnämnda ha endast vanligt *æ* i st. f. *æi*. Jag skriver genomgående *æi*.¹ Ex.

hæilt n. sg. st. helt

~ *hæil* adj. hel

æils-loa m. 3 eldslåga

~ *ai*ld m. 1 eld

bæil n. 1 betsel

fvn. *beisl* n.

¹) Såsom lätt framgår redan av den här meddelade exempelsamlingen (ock ännu tydligare av redogörelsen för *æi* i kap. III § 72), kan intet misstag ha begåtts vid den 'uppkonstrnering' av former med *æi* för *æ*, som jag i följd härav har tillåtit mig i några fall, i första sammansättningsled ock böjningsformer av verb.

| | |
|---|-----------------------------|
| <i>sæint</i> n. sg. st. sent | ~ <i>saɪn</i> adj. sen |
| <i>stæin-holv</i> n. 1 stenhvalv | ~ <i>stain</i> m. 1 sten |
| <i>æist</i> m. 2 est | fvn. <i>eistr</i> m. |
| <i>hæist</i> n. sg. st. hest | ~ <i>hais</i> adj. hes |
| <i>ræist</i> ipf. sup. rensade -at | ~ <i>rais</i> sv. 3 rensa |
| <i>gæitugg</i> m. 1 a geting | ~ <i>gait</i> f. 4 get |
| <i>svæit</i> m. svett | ~ fvn. <i>sveiti</i> m. |
| <i>fæit</i> n. sg. st. fett | ~ <i>fait</i> adj. fet |
| <i>blæift</i> (<i>blæft</i>) n. sg. st. blekt | ~ <i>blak</i> adj. blek |
| <i>ræift</i> (<i>ræft</i>) ipf. sup. rökte rökt | ~ <i>raike</i> sv. 3 röka |
| <i>æike-ian</i> (<i>æke-ian</i>) n. 1 »ök-järn», hästsko | ~ <i>aike</i> m. 1 b häst |
| <i>glæimskor</i> (<i>glæmskor</i>) adj. glömsk | ~ <i>glaim</i> sv. 2 glömma |
| <i>hæim-korn</i> (<i>hæm-korn</i>) f. 1 hemkvarn | ~ <i>haim</i> f. 2 hem |
| <i>ræip-bita</i> (<i>ræp-bita</i>) m. 3 repbit | ~ <i>raip</i> n. 1 rep |
| <i>æir-blæ</i> (<i>ær-blæ</i>) n. 1 »ör-blad», öron- mussla | ~ <i>air</i> f. 2 öra |
| <i>hæi-gæra</i> (<i>hæ-gæra</i>) vb-subst. »hö- göra», hörarbete | } ~ <i>hai</i> n. hö. |
| <i>hæi-val</i> (<i>hæ-val</i>) m. 1 »hövall» | |

Ann. VENDELL betecknar i Gram. denna reducerade diftong, vilken, såsom han riktigt angiver, icke tillhör Ormsömålet, med ett speciellt tecken: *ä* (Gram. s. 66¹). I Ordb. har icke detta tecken bibehållits eller något nytt införts, utan vanligt å får innesluta även *æi* — detta utan att något härom nämnes i översikten över ljudbeteckningen s. 7 f. eller annorstädes i Ordb. Här skrives alltså ätt ett (s. 267 a) för Gram:s *ä* tt, brätt brett (s. 29 b) för *brä* tt, skäft skevt (s. 189 a) för *skä* ft, o. s. v. Ofta nog uppgivas emellertid i Ordb. även former med *ai* för Nuckö, tydligen genom förväxling med Ormsömålet. Så t. ex. *aist* m. est för *æist* (uppgiften om ordets oböjlighet är felaktig), *haist* adj. n. hest för *hæist*, m. m. För ordet 'eld' uppges både *aïld* ock *äld* från Nuckö, det senare felaktigt (se ovan). Östsv. Ordb. synes avse att teckna ljudförbindelsen i fråga *äi*, att dömma av ett yttrande s. XXIV. Men förutom denna beteckning kan man också påträffa *ä* ock *äi*.

§ 24. *oi* kan sägas vara ett reducerat *oi* (åtminstone spelar det även den rollen i målet). Liksom vid *æi* kan i-elementet sammansmälta med en följande konsonant. Ex.

¹) Bland de därstädes anförda exemplen är *ä* ld m. eld felaktigt. Det är endast såsom första sammansättningsled som *aïld* övergår till *äils-*, se mina ex. å föregående sida.

hoit adj. n. sg. st. hvitt *hois* sv. 1 hvässa
hoit-qke f. 2 a »hvit-al» *hoite* sv. 1 »hvätja», vässa
ko:n-vygg m. 1 kvarnvinge *hoika* sv. 1 »hvetica», skaka, glappa.
 Anm. Om Gram:s ock Ordb:s beteckning se ovan s. 44 under *o₂*.

D. Triftonger.

§ 25. Av sådana har målet att uppvisa *iau* ock — inom en del av sitt område — *iou*.

§ 26. *iau*. Om *u* ock *i* se ovan under *au* ock *ia*. Ex. *biau* ipf. sg. bjöd, *skiaut* ipf. sg. sköt, *nauks* sv. 1 gnälla (om katt).

Anm. Vend. Gram. ock Ordb. skriva *iau*, i Östsv. Ordb. har jag ej funnit exempel.

§ 27. *iou* förekommer, såsom variant till *io*, i den del av språkområdet, som har *ou* för *o* i vissa ställningar (se s. 39). Ex. *sio:nen* m. 1 bf. sg. sjön.

E. Konsonanter.

§ 28. För att beteckna målets konsonantljud har jag använt följande 24 bland landsmålsalfabetets tecken: *b, d, q, f, g, h, k, l, t, m, n, p, r, s, t, v*.

Av dessa förekomma följande både korta ock långa: *b, d, q, f, g, h, k, l, m, n, p, r, s, t, v*. De övriga: *h, t, m, n, n, g, r, v*, äro endast korta (jfr kap. II, § 38).

Explosivorna *b, d, g, k, p, t, t* äro i vissa interkonsonantiska ställningar vid sandhi mycket svagt artikulerade. Jag tecknar i dessa fall *b, d* etc. Jfr § 35.

l, m, n kunna vara stavelsebildande ock tecknas då *l, m, n*.

Förutom de här nämnda förekommer i målet ett konsonantljud, som jag ej ansett nödigt att beteckna, nämligen s. k. stöt (Jespersen: 'stemmebåndslukke'), varmed vokalbegynnande ord ock sammansättningsled inledas, hos olika individer mer eller mindre tydligt.

§ 29. Målets *tenues* äro oaspirerade, jfr s. 30.

§ 30. Under tecknen *g* ock *k* sammanfattar jag målets *g-* ock *k-*ljud. Desamma äro naturligtvis bildade längre fram framför palatala vokaler än framför velara, men i en del ställningar har

jag icke kunnat bestämma bildningsläget (snarast förefaller det, som om tre sådana borde särhållas i st. f. de vanliga två).

§ 31. *h*, som endast förekommer i uddljud, är mycket starkt artikulerat, så att det påminner om *x*.

§ 32. Supradentaler och kakuminaler har jag icke kunnat särhålla i målet, utan använder (oavsett *ʔ*) endast supradentaltecken, t. ex.

| | |
|---|---|
| <i>gɪoɖ</i> ipf. sup. gjorde -rt | <i>hɑʂ</i> m. 1 hals |
| <i>skoɖ</i> » » sköljde -ljt | <i>boʔ</i> adv. bort |
| <i>keŋ</i> m. 1 bf. sg. kölen | <i>boʔ</i> adj. n. sg. st. »bålt», slött. |
| <i>gɪoʂt</i> ipf. sup. pass. gjordes -rts | |

Om supradentalernas ersättande med dentaler inom Bv. se s. 16.

Efter svagtonig vokal har målet vanligen i st. f. väntade supradentaler konsonantljud, som sväva mellan vanliga dentaler och supradentaler (efter *o* närmast det supradentala läget). Samma svårbestämbara ljud ersätta även vanliga dentaler i liknande ställning (dock icke efter *e*, i vilket fall dentalen är normalt bildad). Jag använder härfor dentalernas tecken och skriver alltså t. ex.

| | |
|--|--|
| <i>homan</i> m. 2 bf. sg. hammaren | <i>namon</i> n. 1 namn |
| <i>aksan</i> m. 2 bf. sg. axeln | <i>blaʔkon</i> sv. 1 blekna |
| <i>honan</i> m. 3 bf. sg. »hanen» ¹ | <i>anat</i> pr. annat |
| <i>baʔan</i> m. 4 bf. sg. backen | <i>aʔbæt</i> m. 2 »albläkt», strandskata |
| <i>oʔkon</i> m. 1 bf. sg. åkern | <i>eʔkos</i> f. 2 »ökelse» |
| <i>hævon</i> m. 1 bf. sg. hyveln | <i>tɪʂkos</i> f. 2 lungsot (estn. <i>tiskus</i>). |

l, *n* efter supradental äro ej så tydligt supradentala, att jag funnit skäl att använda tecknen *ʌ*, *ŋ*, utan skriver t. ex.

| | |
|---|-----------------------------------|
| <i>fæʔʌ</i> m. 1, pl. <i>fæʔlar</i> fjärdedel | <i>koʂŋ</i> sv. 1 »kristna», döpa |
| <i>boʂtŋ</i> m. 1 bf. sg. borsten | <i>koʂnar</i> pres. sg. av föreg. |
| <i>haʂŋ</i> m. 1 bf. sg. halsen | |

§ 33. De tonlösa *m*, *n*, *r* ha en mycket inskränkt användning i målet. De förekomma endast såsom avslutningselement efter motsvarande tonande ljud i de starktoniga pronominalformerna:

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| <i>tomm</i> pl. n. de, de där | <i>honn</i> hon, den där |
| <i>hæmm</i> hvem | <i>torrr</i> pl. f. de, de där. |
| <i>hann</i> han, den där | |

Hos en del individer synes tonlösheten kunna vidtaga omedelbart efter vokalen. I så fall torde böra tecknas *tom* o. s. v.

1) tuppen.

§ 34. I de få fall, då en media — *d, q, g* — efter vokal kommer att stå i sandhi framför en tenuis eller *s*, synes median, liksom i hsv., snarast bli tonlös media, vilket av mig icke särskilt betecknas. t. ex. *brqd-kniv* m. 1 kniv som användes vid stekning ~ *brqd* sv. 1 steka (ty. *braten*, estn. *prādima*), *god-stavor* m. 1 gärdsgårdsstaver.

När de överkorta *b, d, g, k, p, t, t* i sandhi sammanstöta med följande tenuis eller *s*, bli de i hastigt tal snarast helt ock hållet synkoperade, men vid mera vårdad prononcering höres en explosiva. Utan att närmare yttra mig om i vad mån *b, d, g* i detta fall bli tonlösa, använder jag den etymologiskt berättigade beteckningen, t. ex. *komb-tändre* f. bf. pl. »kamtänderna», taggarna i karda; *sond-gatna* n. pr. Sandgatan, *gylt-kære* n. pr. »Gyltkärret». — Om *k, p, t, t* framför media se § 37.

§ 35. En svagt artikulerad explosiva höres, vare sig den är etymologiskt berättigad eller ej, i följande konsonantförbindelser mellan de båda betecknade ljuden: *gs, gt; ms, mt; ls, ns*, t. ex.

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <i>dogs</i> sv. 1 »danksa», stöta | <i>fuls</i> pres. sg. pass. fylles |
| <i>lagt</i> adj. n. sg. st. långt | <i>æls-</i> elds- |
| <i>boms</i> sv. 1 »bumsa» | <i>huns</i> n. 1 höns |
| <i>domt</i> adj. n. sg. st. dumt | <i>bøns</i> gen. sg. ob. bondes. |
| <i>dæmt</i> ipf. sup. »dämpte, -t» | |

Om min beteckning av en dylik svag explosiva vid sandhi se föreg. §.

§ 36. *p, t, s* göra i några oftast svagtoniga ord i allmänhet snarare intryck av svagt tonande *b, d, z*.¹ Vid »lexikaliskt» uttal äro ljuden emellertid tonlösa, ock jag skriver därför: *opa* prep. »uppå», på, *ute* prep. »uti», i, *hisa* pr. f. sg. den här.²

Detsamma gäller ock intervokaliskt *l* i tvåstaviga kortstaviga ord, vilkas andra stavelse är sluten, ävensom dessas böjningsformer, t. ex. *grolok* f. 2 glödraka, *ilet* f. 1 »i-slätt», inslag (i väv).

§ 37. När en tonlös konsonant — *k, p, t, t, f, l, s, s* — kommer att stå i sandhi (inre eller yttre sådan) framför *b, d* eller *g*,

¹) Lektor MEYERS s. 8 noten omnämnda experimentella undersökningar utvisa, att ljuden i detta fall äro vad tyska fonetiker kalla 'hauchstimmhaft'.

²) HULTMANS uppgift i § 52 (s. 275), att »tonlösa medior» *b, g, d* i estsvenskan kunna stå för *p, k, t* även i andra ord än de svagtoniga »uba, udi», har jag icke kunnat verifiera för Nuckömålets räkning.

värkar sandhi, icke såsom i hsv. ock i allmänhet i nordiska språk framåt, utan bakåt, så att de förstnämnda tonlösa ljuden vanligen bli mer eller mindre tonande.¹ När det är homorgana ljud som sammanträffa (*p* med *b*, *t* med *d*, *k* med *g*) eller *t* sammanträffar med *d*, blir det akustiska resultatet närmast en lång media: *b̄*, *d̄*, *ḡ*, *q̄*. Emellertid påstå mina meddelare, även de som säkrast iakttaga sina egna språkljud, att de »säga» *pb*, *td* o. s. v., icke *b̄*, *d̄* o. s. v.² I brist på lämpliga tecken ock i lättlästhetens intresse tecknar jag också i detta fall: *pb*, *td*, *kg*, *td*, liksom även *pd*, *tg* o. s. v.

När det är konsonantförbindelser, slutande med en av ovan uppräknade tonlösa konsonanter, som föregå mediorna, blir saken mera komplicerad ock ännu mera beroende av huru stark associationen för tillfället är med det enkla ordet. Vid oreflekterat framsäggande av hithörande sammansättningar ock ordförbindelser i sammanhängande tal synas konsonantförbindelser, som sluta på tenuis (*k*, *p*, *t*, *l*), låta denna tenuis helt ock hållet uppslukas, varvid föregående konsonant, om den är tonlös (*f*, *s*, *ʃ*), påverkas av den följande median, så som ovan sagts. Men vid minsta grad av reflexion i talet artikuleras även, om ock svagt, explosivan. Också i detta fall kan bakåtvärkande sandhi visa sig ock värka på explosivan samt föregående tonlös konsonant; men ju mera present sambandet med det enkla ordet är för den talande, desto säkrare uteblir varje förnimbar sandhivärkan. Jag tecknar i detta fall överkort tenuis (*k*, *p*, *t*, *l*).

Vid de på *s*, *ʃ* slutande konsonantförbindelserna råder samma förhållande, oavsett att det här ej kan bli fråga om synkopering av något ljud. Icke blott *s*, *ʃ*, utan också en föregående tonlös konsonant (*k*, *p*, *t*, *l*) bli i 'ovärdad' tal snarast tonande.

Till ock med till ett tredje tonlöst konsonantljud från median räknat kan denna bakåtvärkande sandhi sträcka sig, men i så fall synkoperas alltid den tenuis, som står närmast framför median.

I den förteckning, som härnedan lemnas över ljudkombinationer med exempel på den här beskrivna sandhi-företeelsen,

¹) De fonetiska experimenten visa, att ljuden i fråga oftast äro 'hauchstimmhaft', stundom tonande, stundom tonlösa.

²) Experimenten utvisa även, att median i fråga i sin början vanligen icke uttalas med 'press-stimme', utan med 'hauchstimme'.

utmärkes den konsonant, som sålunda synkoperas, genom underpunktering. De flesta av nedan uppräknade konsonantförbindelser kunna föregås, förutom av vokal, av tonande konsonant (*l, t, m, n, g, r*). Förteckningen följer:

| | | |
|-------------------|----------------------|--------------------------|
| <i>pb, pd, pg</i> | <i>sb, sd, sg;</i> | <i>ksb, ksd, ksg</i> |
| <i>kb, kd, kg</i> | <i>ftb, ftd, ftg</i> | <i>tsb, tsd, tsg</i> |
| <i>tb, td, tg</i> | <i>spb, spd, spg</i> | <i>tzb, tzd, tzg;</i> |
| <i>tb, td, tg</i> | <i>skb, skd, skg</i> | <i>fstb, fstd, fstg</i> |
| <i>fb, fd, fg</i> | <i>stb, std, stg</i> | <i>psfb, psfd, psfg</i> |
| <i>lb, ld, lg</i> | <i>stb, std, stg</i> | <i>ksfb, ksfd, ksfg</i> |
| <i>sb, sd, sg</i> | <i>psb, psd, psg</i> | <i>tsfb, tsfd, tsfg.</i> |

Några exempel på sammansatta ord ock ordförbindelser, som innehålla dessa ljudkombinationer, må även här anföras:

| | |
|--|--|
| <i>sop-bak</i> m. 4 sopbacke | <i>val-grita</i> f. 2 bf. sg. »vasslegrytan» |
| <i>klip-bærg</i> Klippberg fam.-n. | <i>is-björn</i> m. 1 isbjörn |
| <i>klimp-dag</i> m. 1 »klimpdeg» | <i>knis-blå</i> n. 1 knivsblad |
| <i>ræip-gjød</i> f. 2 »repgjord» | <i>sja sætjas dom</i> så sätta de sig |
| <i>knæp-gat</i> n. 1 »knäppgat», knapphål | <i>brølas-gød</i> m. 1 bröllopsgård |
| <i>bægk-bæn</i> n. 1 bänkben | <i>andoz-bøn</i> bonden i Andersgården |
| <i>tak-drup</i> n. 1 a takdropp | <i>andoz-dæn</i> Anders-dagen |
| <i>bæk-gjød</i> Bäckgården | <i>andoz-gamon</i> gamlingen i Andersgården |
| <i>ot brue</i> åt bruden | <i>taft-bønd</i> n. 1 »taftband» |
| <i>ot dæ</i> åt dem | <i>fisk-disk</i> m. 1 fiskfat |
| <i>svæt-drupa</i> m. 3 svettdroppe | <i>post-bøt</i> m. 1 postbåt |
| <i>tint-glas</i> n. 1 »tinte-glas», bläckhorn | <i>fast-gjød</i> part. perf. fastgjord |
| <i>hæt-blå</i> n. 1 hjärtblad | <i>bøst-bæn</i> n. 1 bröstben |
| <i>bøt-døendor</i> part. perf. »bortdogen» | <i>ræps gral</i> räfsa noggraut |
| <i>bøt-go</i> vb-subst. bortgående | <i>driks-glas</i> n. 1 dricksglas |
| <i>af-bur</i> m. 1 apbur | <i>stuts-bar</i> n. 1 mustascher |
| <i>sja skaf dæ</i> så »skaffa» de | <i>sja hætfst dæ ot</i> så jålptes de åt |
| <i>val-bøk</i> m. 1 »vasslebunke» | <i>ja satsf bræwer</i> jag satte mig |
| <i>val-disk</i> m. 1 »vassledisk» | bredvid. |

Anm. 1. Denna märkliga sandhi-företeelse, som oupphörligt gör sig påmint i sammanhängande tal på dialekten,¹ har egendomligt uog

¹) Även när Nucköbon talar högsvenska, förföljer honom, som naturligt är, denna sandhi-lag; så kunde man t. ex. få höra H. Pöhl

undgått VENDELLS uppmärksamhet. Alldeles lösryckt ur sitt sammanhang meddelas visserligen i Gram. (s. 110) i kapitlet om konsonant-assimilation, att *bb* motsvarar *hsv.* *pb* »infolge von sandhi im worte subbakk m. hschw. sopbacke», ock (s. 80) vid redogörelsen för *d*, att detta ljud motsvarar *hsv.* *rt* i »hädd-blå, hschw. hjärtblad», varvid tillägges: »Der grund ist in der moderirenden wirkung zu suchen, welche die media auf die vorhergehende tenuis ausübt.» Men att denna »moderirende wirkung» spelar någon roll i andra fall än i dessa två ord, därom saknas varje antydan.

Anm. 2. Rörande VENDELLS beteckning av konsonanterna må i övrigt endast följande här anmärkas.

I Gram. s. 80 f. uppgiyes, att ett spirantiskt *d* (tecknat *ð*) skulle förekomma sparsamt i dialekten. Vad Nuckö-målet angår, saknar denna uppgift, så vitt jag kunnat finna, berättigande. Bland de (s. 81) anförda exemplen är att märka »*üðe* hschw. uti» för *ute*, vilket enligt vad ovan (§ 36) framställts kan bilda sitt *t* med 'hauchstimme'. De övriga exemplen i mom. 2 ha i målet vanligt *t*, de båda i mom. 1 uppförda *nåd* ock *skåd* heta i Nucköm. *nød* (medvetet lån från *hsv.*) ock *skada*. I Ordb. ock Östsv. Ordb. synes *ð* vara regelbunden beteckning för *d* efter vokaler. HULTMANS regel i § 52 (s. 275) för hela Estland utom Nargö, att kort *d*-ljud i postvokalisk ställning är spirantiskt,¹ gäller enligt det ovan sagda icke Nuckö.

Muljerade *l* ock *n*, som Vend. Gram. s. 91 f. ock 96 uppger i några enstaka ord, synas förekomma i rätt vidsträckt grad i Suttlep på grund av estniskt inflytande (jfr ovan under *æ?* s. 46). Ett dylikt muljerat *s* i Suttlep, som också beror på estniskt inflytande, synes vara roten ock upphovet till Gram:s orediga uppgifter s. 101 f. om ett *š*, som karakteriseras som *hsv.* *sch*-ljud. Jag har icke närmare kunnat undersöka denna företeelse ock har icke tagit hänsyn därtill i min beteckning.

I Gram. s. 99 (§ 95) omnämner VENDELL, att ett tungspens-*r* skulle förekomma i Ormsö-Nuckö-målen (»ziemlich spärlich . . . gewöhnlich zwischen einem der vokale *a*, *o*, *u*, *ä* und den konsonanten *g*, *m*, *w*, . . . sowie vor *t* in den Nukkischen wörtern *känts* und *sänts* furtzen»). Något dylikt *r*-ljud har jag icke kunnat påträffa inom Nuckö. Målets *r*-ljud är genomgående ett kraftigt artikulerat tungspets-*r*. I Ordb. användes för det föregivna »uvulära rullande» *r* tecknet *ř*.

Gram:s orimliga beteckning *pl* (se § 102) för tonlöst *l* har frångåtts i Ordb., som har det vanliga tecknet *l*. Framför vokaler skriver Ordb. *l̥*, som mig synes, utan giltig anledning.

w skrives av Gram., Ordb. ock Östsv. Ordb. felaktigt i en mängd fall för *v*.

under sin vistelse i Sverige tala om sitt vid Nääs erhållna **legbetyg** (snarare än **lekbetyg**) eller om sin **anteckningsbok** o. s. v.

¹) Regeln återfinnes även hos Nor. Vårt spr. I, 418.

I öfrigt hänvisas till den tablå öfver Vendells och Ordb:s regelmässiga beteckning av Nuckömålets ljud, jämförd med förfs, som här bifogas:

Vokaler.

| Vend. Gram. | Fr.-V. Ordb. | Östsv. Ordb. | Vend. Gram. | Fr.-V. Ordb. | Östsv. Ordb. |
|----------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|
| <i>a</i> | <i>á</i> | <i>á</i> | <i>o₁</i> | <i>ui wi wí</i> | <i>—²</i> |
| <i>a</i> | <i>a</i> | <i>a</i> | <i>o₂</i> | <i>oi</i> | <i>—²</i> |
| <i>e</i> | <i>é</i> | <i>é</i> | <i>æ₁</i> | <i>—²</i> | <i>—²</i> |
| <i>e</i> | <i>e i</i> | <i>é i</i> | <i>ɹa</i> | <i>ia</i> | <i>ɹa</i> |
| <i>i</i> | <i>í</i> | <i>í</i> | <i>ɹa</i> | <i>ia</i> | <i>—²</i> |
| <i>i</i> | <i>i</i> | <i>i</i> | <i>ɹo</i> | <i>io</i> | <i>ɹo</i> |
| <i>o</i> | <i>ó</i> | <i>ó</i> | <i>ɹo</i> | <i>iu</i> | <i>—²</i> |
| <i>o</i> | <i>u</i> | <i>u</i> | <i>ɹo</i> | <i>—²</i> | <i>—²</i> |
| <i>u</i> | <i>ú</i> | <i>ú</i> | <i>ɹo</i> | <i>io</i> | <i>—²</i> |
| <i>u</i> | <i>ü</i> | <i>ü</i> | <i>ɹu</i> | <i>iü</i> | <i>ɹu</i> |
| <i>o</i> | <i>ä</i> | <i>ä</i> | <i>ɹu</i> | <i>iü</i> | <i>ɹü</i> |
| <i>o</i> | <i>o</i> | <i>o</i> | <i>ɹæ</i> | <i>iæ</i> | <i>—²</i> |
| <i>æ</i> | <i>æ</i> | <i>æ</i> | <i>ɹæ</i> | <i>iä</i> | <i>—²</i> |
| <i>æ</i> | <i>ä</i> | <i>ä</i> | <i>æ₁</i> | <i>ä'</i> | <i>ä₁³</i> |
| <i>o</i> | <i>(h)¹</i> | <i>—¹</i> | <i>o₁</i> | <i>ui wi</i> | <i>—²</i> |
| <i>ai</i> | <i>ai</i> | <i>ai</i> | <i>ɹau</i> | <i>iau</i> | <i>—²</i> |
| <i>au</i> | <i>au</i> | <i>au</i> | | | |

Konsonanter.

| Vend. Gram. | Fr.-V. Ordb. | Östsv. Ordb. |
|-------------|--------------|---------------------------|
| <i>b, b</i> | <i>bb, b</i> | <i>b, b</i> |
| <i>d, d</i> | <i>dd, d</i> | <i>d, d</i> |
| <i>q, q</i> | <i>dd, d</i> | <i>—², q d</i> |
| <i>f, f</i> | <i>ff, f</i> | <i>f, f</i> |
| <i>g, g</i> | <i>gg, g</i> | <i>g, g</i> |
| <i>h</i> | <i>h</i> | <i>h</i> |
| <i>k, k</i> | <i>kk, k</i> | <i>k, k</i> |
| <i>l, l</i> | <i>ll, l</i> | <i>l, l</i> |
| <i>l</i> | <i>l</i> | <i>l</i> |

¹⁾ Se s. 44.

³⁾ Jfr s. 47.

²⁾ Exempel saknas.

| | Vend. Gram. | Fr.-V. Ordb. | Östsv. Ordb. |
|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| <i>l</i> | l | l | <i>l</i> |
| <i>l, l</i> | pl, pl | ll l, ll l | ll l, ll l |
| <i>m, m</i> | mm, m | mm, m | <i>m, m</i> |
| <i>m</i> | m | m | — ¹ |
| <i>m²</i> | — | — | — |
| <i>n, n</i> | nn, n | nn, n | <i>n, n</i> |
| <i>n</i> | n | n | <i>n</i> |
| <i>n²</i> | — | — | — |
| <i>η</i> | n | n | (<i>η n</i>) |
| <i>g</i> | g | g | <i>g</i> |
| <i>p, p</i> | pp, p | pp, p | <i>p, p</i> |
| <i>r, r</i> | rr, r r | rr, r r | <i>r, r</i> |
| <i>r²</i> | — | — | — |
| <i>s, s</i> | ss, s | ss, s | <i>s, s</i> |
| <i>s, s</i> | ss, s | ss, s | <i>s (s), (s) s</i> |
| <i>t, t</i> | tt, t | tt, t | <i>t, t</i> |
| <i>t, t</i> | tt, t | tt, t | <i>t (t, t t)</i> |
| <i>v</i> | v w | v w | <i>v, w.</i> |

¹) Exempel saknas.

²) Ej av Vendell skilt från det motsvarande tonande ljudet.

KAP. II. KVANTITET. AKCENT. FONOLOGISKA TYPER.

§ 38. Av olika kvantitetsgrader hos språkljuden har jag, såsom redan av framställningen i föregående kap. framgår, i regeln icke kunnat särhålla mer än de två vanliga: kort ock lång. För det korta i-efterslag, som höres i de 'reducerade diftongerna' *æ* ock *oi*, har jag använt landsmålsalfabetets beteckning för överkort ljud: *ɿ*. Om överkort explosiva se § 28 (ock § 35).¹

Om målets akcentförhållanden må följande här nämnas:²

§ 39. A. Den expiratoriska akcenten. Målet har uppgivit skillnaden mellan akut ock grav ock endast behållit den förra akcentformen.

Huvudtonen vilar i regeln på första stavelsen i ordet ock utmärkes i detta fall icke av mig genom något särskilt tecken. Undantag bilda endast en del sammansatta ord, varom se § 42, anm. 3, ävensom några vanligen hsv. lånord med obetonade prefix, t. ex.

betálk sv. 1 betala

færkkár sv. 1 förklara

betáskap m. 1 betalning

fæstóndle adj. förståndig.

I samma mån ord av denna sistnämnda typ införlivats i språket (eller deras förebild i det långgivande språket blir mindre present), bortkastas gärna den obetonade förstavelsen, t. ex.

bætor sv. 1 förbättra

svin st. 3 försvinna

skræke sv. 3 förskräcka

darv sv. 1 fördärva.

¹) Beträffande andra kvantitetsgrader, som (omedvetet för den talande) faktiskt förekomma i målet, hänvisas till resultatet av de s. 8 noten omnämnda experimentalfonetiska undersökningarna.

²) Även för akcentens räkning göres samma hänvisning som i not 1.

Lånord sådana som de följande lyda huvudregeln ock ha alltså tonen på första stavelsen:

| | |
|---------------------------|--|
| <i>baron</i> m. 2 baron | <i>moiak, maiak</i> m. 1 fyrbåk ¹ |
| <i>kopek</i> m. 1 kopék | <i>pafe</i> n. 2 parti |
| <i>kofer</i> n. 1 kvartér | <i>potel</i> f. 2 butelj. |

Märk, att dessa ord förete liknande former i estn., där samma regel om akcent på första stavelsen råder.

Anm. Vard. Gram. ock Fr.-V. Ordb. skriva orden härövan vanligen felaktigt med lång vokal eller kons. i andra stavelsen: *kopék*, *maiák*, *moiokk* (Ordb.), *kottér* (Gram. s. 25). 'Butelj' skrives i Ordb. alldeles felaktigt vad Nuckö angår: *putál* m.

Stark biton. I de sammansättningar, vars första led är huvudtonig, är första stavelsen i senare leden, resp. en av de senare lederna så starkt betonad, att denna biton nära nog väger upp huvudtonen. För att utmärka denna starka biton skiljer jag den led, varpå densamma vilar, från ordets föregående led eller leder genom ett bindestreck.

Svagton. Under denna tärm sammanfattar jag övriga grader av den expiratoriska akcenten. Denna 'svagton' kan emellertid understundom vara stark nog. Så är särskilt fallet i slutstavelsen av tvåstaviga ord med kort konsonant mellan de båda vokalerne. Svagast betonade äro mellanstavelser i tre- ock fyrstaviga enkla ord. — I svagtonig stavelse förekomma endast korta ljud, av vokalerne i regeln endast *a*, *e*, *o*.

I allmänhet gör den expiratoriska akcenten intryck av att vara jämnare fördelad på de olika stavelserna än i högsvenskan.

§ 40. B. Den musikaliska akcenten är genomgående fallande. I enkla ord förefaller sänkningen vara störst, när sista vokalen är *a*; något mindre, när denna är *o*; minst när den är *e*. Intervallerna äro betydligt mindre än i den finländska svenskan.

En påfallande stor sänkning (ungefär en ters) i förening med ett egendomligt uttal i ett slags recitativ-ton ock med två huvudtoner förekommer i en speciell form av en del substantiv, den form nämligen av namn på personer ock djur, varmed man ropar på den som bär namnet i fråga, t. ex.

| | |
|--|-----------------------|
| <i>dada</i> , <i>dada</i> av <i>dad</i> m. 1 pappa | |
| <i>nana</i> | <i>nan</i> f. 2 mamma |
| <i>kala</i> , <i>käl</i> | <i>käl</i> Karl |

¹) ry. *маякъ*, estn. *mājakas*, *majakas*.

boꝝa av *boꝝ* Boj, hundnamn
broꝝka *broꝝka* Broka, konamn
arve *arve* Arvid.

För att ytterligare belysa kvantitets- och akcentförhållandena och tillika ge en föreställning om dialektens allmänna fonologiska skapnad, uppställer jag följande **fonologiska typer**:

§ 41. A. Enkla ord.

I. **Enstaviga ord** — om dessas akcent är intet att anmärka. Med hänsyn till kvantiteten uppstå följande grupper: .

I a) Ord som sluta på kort vokal eller kort stigande diftong, åtföljda av tonlös vokal, t. ex. *skoꝝ* pres. sg. skall, *jaꝝ* ja (vidare ex. ovan i § 9).¹

I b) De få orden på kort vokal åtföljd av delvis tonlösa *m*, *n*, *r*, varom se § 33, t. ex. *hann* pr. han.¹

I c) Ord som sluta på lång vokal, på fallande eller lång stigande diftong eller triftongen *iaꝝ*, t. ex.

| | | |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| <i>da</i> m. 1 dag | <i>bo</i> f. 1 bod | <i>vraꝝ</i> adj. vred |
| <i>va</i> f. 1 vad | <i>go</i> adj. god | <i>gnaꝝ</i> ipf. sg. gned |
| <i>ba</i> ipf. sg. bad | <i>draꝝ</i> ipf. av draga (II a) | <i>baꝝ</i> sv. 2 böja |
| <i>ve</i> m. 1 ved | <i>du</i> f. 2 duva | <i>au</i> f. 2 öga |
| <i>kne</i> n. 1 knä | <i>flu</i> st. 2 flyga | <i>haꝝ</i> adj. hög |
| <i>kne</i> bf. sg. knät | <i>o</i> f. 1 å | <i>koꝝ</i> f. 2 kviga |
| <i>re</i> adj. röd | <i>fo</i> räkn. två (m.) | <i>koꝝ</i> sv. 1 kvida |
| <i>bte</i> sv. 2 blöda | <i>fro</i> sv. 1 fråga | <i>haꝝ</i> sv. 2 höja |
| <i>bi</i> m. 1 by | <i>so</i> sv. 2 så | <i>ja</i> pr. jag |
| <i>li</i> m. 4 lie | <i>smo</i> adj. små | <i>smo</i> m. 1 snö |
| <i>gni</i> st. 1 gnida | <i>tra</i> n. 1 träd | <i>tu</i> f. 2 tjuga |
| <i>bo</i> n. 1 bo | <i>tra</i> bf. sg. trädet | <i>bu</i> st. 2 bjuda |
| <i>bo</i> n. 1 bud | <i>o</i> f. 1 ö | <i>biaꝝ</i> ipf. sg. bjöd. |

I d) Ord som sluta på lång vokal, resp. fallande eller lång stigande diftong eller *iaꝝ*, åtföljda av kort konsonant, t. ex.

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| <i>naꝝ</i> m. 1 nagel | <i>svag</i> adj. svag |
| <i>nan</i> bf. sg. nageln | <i>lat</i> adj. lat |
| <i>säl</i> m. 1 sadel | <i>far</i> pres. sg. av fara (II b) |
| <i>tak</i> n. 1 tak | <i>brad</i> sv. 1 steka |

¹) I dessa ords svagtoniga former försvinner det tonlösa slutelementet.

veg m. 1 väg
hen f. 2 höna
gren adj. grön
tät adj. tät
tät n. sg. st. av föreg.
släp sv. 1 släpa
blöd ipf. sup. av blöda (I c)
ker sv. 2 köra
ked ipf. sup. av föreg.
kep sv. 3 köpa
vet sv. 3 väta
vet ipf. sup. av föreg.
is m. 1 is
gisl n. 1 »gissel», piska
bit st. 1 bita
lys sv. 3 lysa
föt m. 1 fot
ol f. 2 oxeltand
kol n. 1 a kol
bok f. 4 a bok
gul adj. gul
för ipf. av fara (II b)
krök ipf. av »kraka» (II b)
gräv ipf. av gräva (II b)
mön sv. 1 mulna
bur m. 1 bur
lun m. 1 lund
lun bf. sg. av föreg.
brut st. 2 bryta
påle m. 4 påle
nål f. 1 nål

smöt n. sg. st. av små (I c)
för räkn. två (f.)
säl m. säl
sän bf. sg. av föreg.
rän sv. 1 räna
stän m. 1 sten
stän bf. sg. av föreg.
fäl m. 1 fel
är f. 2 öra
gät f. 4 get
bräv n. 1 brev
hät adj. hel
hät adj. het
bät ipf. sg. av bita
väk ipf. sg. av vika (II d)
glöm sv. 2 glömma
svep sv. 3 »svepa»
hät sv. 3 heta
res sv. 3 resa
bön f. 2 böna
lös adj. lös
brut ipf. sg. av bryta
hvit adj. hvit
höv sv. 1 »hyva», kasta
höjd ipf. sup. av höja (I c)
fjäd räkn. fjärde
skjort f. 2 skjorta
fjör räkn. fyra
tjut st. 2 tjuta
år adv. i år
tjut ipf. sg. av tjuta.

I e) Ord som sluta på kort vokal, resp. kort stigande eller reducerad diftong, åtföljda av lång konsonant, t. ex.

bak m. 4 backe
lapp m. 1 lapp
vassle m. 1 »vassle»
katt f. 2 katta
fåt adj. tvär
grannla adv. »grannla»

smäl ipf. sg. av smälla
brag ipf. sg. av brygga (II e)
skrab sv. 1 »skrabba»
fin m. 2 finne
fin bf. sg. av föreg.
byt f. 2 bytta

lil adj. liten
slip st. 3 slippa
gron n. 1 grund
gron adj. grund
got n. sg. st. av gul (I d)
svod ipf. sup. av svälja (II f)
udd m. 1 udd(e)
ull f. 1 ull
huu bf. sg. av hund (I f)
son m. son
son bf. sg. av föreg.
or m. 2 orre
tor adj. torr
kos n. 1 kors
tot n. sg. st. av torr
hær m. 2 härre

I f) Ord som sluta på kort vokal, resp. kort stigande eller reducerad diftong, åtföljda av konsonantförbindelse, t. ex.

aks n. 1 ax
ats m. 1 »ars»
halm m. 1 halm
stark adj. stark
varm adj. varm
lagt n. sg. st. av lång (I g)
smalt ipf. sg. av smälta
band ipf. sg. av binda
trask ipf. sg. av tröska (II f)
tramp sv. 1 trampa
hagk adv. hvar
fisk m. 1 fisk
huns n. 1 höns
bind st. 3 binda
bigd ipf. sup. av bygga (II e)
big pres. sg. pass. av d:o
sins pres. sg. av synas (II b)
tift ipf. sup. av tycka (II e)
boyk m. 1 »bunke»
rond adj. rund
ront n. sg. st. av föreg.

mær f. mærr
væg f. 1 a vägg
næt n. 1 a nät
ræt n. sg. st. av röd (I c)
smæl st. 3 smälla
bræn sv. 2 bränna, briinna
næm sv. 2 nämna
knæp sv. 3 knäppa
hæl sv. 3 hälla
jæn adj. jämn
tjok adj. tjock
jutt f. 2 berättelse (estn. jutt)
bæil n. 1 betsel
hæt n. sg. st. av het (I d)
hæt ipf. sup. av heta (I d)
hois sv. 1 hvässa.

tups m. 1 tofs
pulk m. 1 pinne (estn. pulk)
kulp f. 2 slev (estn. kul'p)
huft n. sg. st. av hög (I c)
lust n. sg. st. av lös (I d)
bošt m. 1 borste
tošk m. 2 toršk
sorg f. 1 sorg
folk n. 1 folk
doys sv. 1 »danksa», stöta
pæng m. 1 pänning
hærn bf. sg. av härre (I e)
kætk m. 4 kälke
fæsk adj. färsk
fæst n. sg. st. av föreg.
mærk adj. mörk
smælt st. 3 smälta
ærv sv. 2 ärva
hælv sv. 2 hvälva
hælp sv. 3 hjälpa
dæmp sv. 3 »dämpa» (s. 26)

| | |
|---|---|
| <i>dæmt</i> ipf. sup. av föreg. | <i>svensk</i> m. 2 svensk |
| <i>knæft</i> ipf. sup. av knäppa (I e) | <i>hærns</i> gen. bf. sg. av härre (I e) |
| <i>hælt</i> ipf. sup. av hälla (I e) | <i>kælg</i> f. 1 a käring |
| <i>sægt</i> ipf. sup. av sänka (II f) | <i>æmt</i> f. 2 svan |
| <i>rams</i> sv. 1 prata ¹ | <i>glæpst</i> n. 1 björnbär |
| <i>srog</i> sv. 2 sjunga | <i>bækst</i> n. sg. st. av besk |
| <i>-jærp</i> m. 2 -järpe | <i>lægst</i> superl. av lång (I g) |
| <i>æst</i> m. 2 est | <i>dægd</i> ipf. sup. av dölja (II f) |
| <i>hælt</i> n. sg. st. av hel (I d) | <i>hævd</i> ipf. sup. av hvalva |
| <i>gæsp</i> sv. 1 gäspa | <i>særgd</i> ipf. sup. av sörja (II f) |
| <i>svæft</i> ipf. sup. av »svepa» (I d) | <i>ærd</i> ipf. sup. av ärva |
| <i>ræst</i> ipf. sup. av resa (I d) | <i>spæft</i> ipf. sup. av »spjälka» (II f) |
| <i>læft</i> ipf. sup. av leka (II d) | <i>hærms</i> pres. sg. av härmas (II f) |
| <i>marks</i> gårdn. Markus' | <i>hæps</i> pres. sg. pass. av hjälpa |
| <i>falsk</i> adj. falsk (jfr I g) | <i>rædst</i> ipf. sup. av »räddas», vara rädd (II e) |
| <i>starft</i> n. sg. st. av stark | <i>næmt</i> ipf. sup. pass. av nämna (I e) |
| <i>varmt</i> n. sg. st. av varmt | <i>vrænsk</i> m. 2 »vrensk», hingst |
| <i>fanst</i> ipf. pass. av finna (I e) | <i>glæmsk</i> adj. glömsk. |
| <i>satst</i> ipf. pass. av sätta (II b) | |
| <i>filst</i> ipf. sup. pass. av fylla (I e) | |
| <i>svodst</i> ipf. sup. pass. av svälja (II f) | |
| <i>folks</i> gen. ob. sg. av folk | |
| I g) Ord som sluta på lång vokal, resp. fallande eller lång stigande diftong eller triftongen <i>rau</i> , åtföljda av konsonant- förbindelse ² , t. ex. | |
| <i>saln</i> bf. sg. av sadel (I d) | <i>tregd</i> ipf. sup. av tränga (II g) |
| <i>kals</i> gen. av Karl (I d) | <i>keft</i> ipf. sup. av köpa (I d) |
| <i>fask</i> adj. falsk (jfr I f) | <i>seft</i> ipf. sup. av söka (II d) |
| <i>raft</i> n. sg. st. av rak (I d) | <i>hefs</i> pres. sg. av »hävas», jäsa (II b) |
| <i>end</i> m. 4 ände | <i>levd</i> ipf. sup. av leva (II b) |
| <i>hest</i> f. 1 höst | <i>tisk</i> m. 2 tysk |
| <i>egg</i> f. 1 a äng | <i>blind</i> adj. blind |
| <i>grent</i> n. sg. st. av grön (I d) | <i>list</i> ipf. sup. av lysa (I d) |
| <i>vend</i> sv. 2 vända | <i>lits</i> pres. sg. av »lydas» (II c) |
| <i>vend</i> ipf. sup. av föreg. | |

¹) estn. *jampsima*.²) Lång konsonant kan icke följa i detta fall; jfr ovan s. 17.

prost m. 2 prost
bond m. bonde
bons gen. ob. sg. av föreg.
tomt n. sg. st. av tom (I d)
ond adj. ond
ont n. sg. st. av föreg.
tost ipf. sup. av töras (II b)
brunt n. sg. st. av brun (I d)
burn bf. sg. av bur (I d)
pask f. 1 påsk
lomb n. 1 lamm
logg adj. lång
bolt adj. n. sg. st. »båldt»
brænd ipf. sup. av bränna (I a)
vrægs pres. sg. av »vrängas»
 (II g)
ald m. 1 eld
fañn bf. sg. av fel (I d)
glæmd ipf. sup. av glömma (I d)

kold n. 1 kväll
tald n. 1 »tjäll», täcke
ljusk f. 2 ljumske
mauks sv. 1 gnälla (om katt)
lekst adj. superl. lägst
kepst ipf. sup. pass. av köpa
 (I d)
hefst ipf. sup. pass. av »hävas»
 (II b)
sist adj. sist
rimst ipf. sup. pass. av rymma
 (I d)
sonst ipf. sup. av synas
 (II b)
vrægst ipf. sup. av »vrängas»
 (II g)
glæmst ipf. sup. pass. av
 glömma (I d)
jonst adv. i jåns.

Anm. 1. Tvåstaviga ord med upptakt på första stavelsen böra ock räknas till denna typ I, t. ex.

I c *fæstó* vb. förstå

I c *beræm* sv. 2 berömma

I d *færkkjár* sv. 1 förklara

I f *beræmd* ipf. sup. av föreg.

Som emellertid dylika lånord med prefix icke tillhöra målets verkligt införlivade ordsfatt, medtagas de icke vidare i denna redogörelse för målets fonologiska typer.

II. Tvåstaviga ord.

II a) Ord på *-ea*, *-eo*, *-oa*, *-ua* ock *-æa* med eller utan följande konsonant eller konsonantförbindelse. Svagtonen på den senare stavelsen är mycket framträdande. Ex.

stea m. 3 stege
stea bf. pl. av föreg.
vreo f. 3 »vred», ulldocka
vreo bf. sg. av föreg.
boa m. 3 båge
doa bf. pl. av dag (I c)
boa sv. 1 bada
boa ipf. sup. av föreg.
dua vb duga
dræa vb draga

stea bf. sg. av stege
stea ob. pl. av stege
vreor ob. pl. av »vred»
boan bf. sg. av båge
boar ob. pl. av båge
doar ob. pl. av dag (I c)
voar ob. pl. av vad (I c)
boar pres. sg. av bada
doas sv. 1 dagas
doast ipf. sup. av föreg.

II b) 'Kortstaviga ord'. Andra stavelsen förefaller starkast betonad, när dess sonant är *a* eller *o*, svagast när den är *u*. Ex.

baba m. 3 sår
baba bf. pl. av föreg.
skada m. 3 skada
svala f. 3 svala
krake sup. av »kraka», krypa
fare sup. av fara
bita m. 3 »bete», bit
bita bf. pl. av föreg.
lipa n. 2 lo¹
lipa bf. sg. av föreg.
vila vb vilja
viko f. 3 vecka
bito ipf. pl. av bita (I d)
viko ipf. pl. av vika (II d)
sine bf. pl. av son (I e)
bise f. 2 a byssja
bite sup. av bita (I d)
vike sup. av vika (II d)
ipe adj. öppen
nite sv. 1 »nyttja»
koma st. 4 komma
sola f. 3 sula
sola bf. sg. av föreg.
kote bf. sg. av kol (I d)
bote adj. bulen
pusa m. 3 påse
pusa bf. pl. av föreg.
skuro f. 3 skära
skuro bf. sg. av föreg.
ute prep. adv. i
hona m. 3 »hane», tupp
hona bf. pl. av föreg.
fora st. 6 fara

kroka st. 6 »kraka», krypa
boka sv. 1 baka
boka ipf. sup. av föreg.
more m. 1 b morgon
væga bf. pl. av väg (I d)
næsa f. 3 näsa
næsa bf. sg. av föreg.
græva st. 6 gräva
græve sup. av föreg.
nægo f. 3 ansikte²
sæte bf. pl. av sül (I d)
næte bf. sg. av nät (I e)
læva vb leva
tjuto ipf. pl. av tjuta (I d)
tjute sup. av d:o
horte sv. 1 »hvätja», vässa
banas sv. 1 »bannas»
baron m. 2 baron
stavas gårdn. Staffans
Fv. Bv. *hamon* f. 1 hamn
vakon sv. 1 vakna
havot adj. girig
hanek m. 1 kran³
Fv. Bv. *namon* n. 1 namn
Fv. Bv. *gamot* adj. gammal
Fv. Bv. *gatn* f. 2 gata
bibol m. 1 bibel
likot m. 1 nyckel
likon bf. sg. av föreg.
tikon f. 2 töcken
vikor ob. pl. av vecka
siner ob. pl. av son (I e)
lpar ob. pl. av *lipa* n. 2

¹) estn. *liba* 'läufische wölfin, kalbluchs, hyäne' m. m.

²) estn. *nägu* 'sehén, gesicht'.

³) mlt. *haneken* 'hähnchen am fass'.

synas vb *synas*
risn sv. 1 »risma», *rispa*
litet n. sg. st. av *liten* (I e)
kol ob. pl. av *kol* (I d)
sok ob. pl. av *sula*
grolok f. 2 glödraka
bosot adj. bossig
onet adj. »o-nyt», *halt*
sumar m. 2 *sommar*
durak m. 2 *narr* (se s. 12)
bubok f. 2 *bubbla*
tufol f. 2 »kartoffel»
 Fv. Bv. *butn* n. 1 *botten*
turas vb *töras*
 Fv. Bv. *rutn* sv. 1 *ruttna*
honan bf. sg. av »hane»
honar ob. pl. av d:o
moren bf. sg. av *morgon*
novar m. 2 »navare», *borr*
novan bf. sg. av *föreg.*
potel f. 2 *butelj*

II c) Typen I c + svagtonig stavelse. Andra stavelsen är knappt så betonad som i förra mom. Ex.

væ bf. sg. av *vad* (I c)
reä f. 3 »röda», *röd ko*
reä bf. sg. av *föreg.*
reä f. sg. attr. av *röd* (I c)
krä n. 2 *skapelse*
krä bf. sg. av *föreg.*
lä bf. pl. av *lie* (I c)
gnio ipf. pl. av *gnida* (I c)
gnie sup. av d:o
bqe bf. sg. av *bod* (I c)
bqe bf. sg. av *bo* (I c)
bqe bf. sg. av *bud* (I c)
dua bf. sg. av *duva* (I c)
qe bf. sg. av *å* (I c)
dræ sup. av *draga* (II a)
æ bf. sg. av *ö* (I c)

bokar pres. sg. av *baka*
tonas sv. 1 »tånas», *sträcka sig*
hævol m. 1 *hyvel*
hævon bf. sg. av *föreg.*
vægar ob. pl. av *väg* (I d)
sæker ob. pl. av *säl* (I d)
næsar ob. pl. av *näsa*
næter ob. pl. av *nät* (I e)
stædor ob. pl. av *stad* (I c)
bætor sv. 1 (för-)bättra
grævor pres. sg. av *gräva*
banast ipf. sup. av »bannas»
biboln bf. sg. av *bibel*
fihyg m. 1 a *tvilling*
spitamb Spitham, *by*
konogg m. 1 *konung*
opald f. 2 *apel*
fofent adj. »fäfsång»
hæsygg m. 1 a *hundhalsband*
spærygg m. 1 a *hök*
gætygg m. 1 a *geting.*

aua bf. sg. av *öga* (I c)
haua f. sg. attr. av *hög* (I c)
koza ipf. sup. av *kvida* (I c)
hære ipt. pl. av *höja* (I c)
tjua bf. sg. av *tjuga* (I c)
bjuo ipf. pl. av *bjuda* (I c)
bjue sup. av d:o
dæn bf. sg. av *dag* (I c)
væn bf. sg. av *ved* (I c)
reär ob. pl. av »röda»
kneer ob. pl. av *knä* (I c)
reor m. sg. ock pl. pred. av
röd (I c)
rean m. sg. attr. av d:o
reär f. pl. pred. av d:o
bræor pres. sg. av *blöda* (I c)

lian bf. sg. av lie (I c)
liar ob. pl. av d:o
kriar ob. pl. av kreatur
gnor pres. sg. av gnida (I c)
has sv. 1 »lydas», höra
bqar ob. pl. av bod (I c)
bqer ob. pl. av bo (I c)
bqer ob. pl. av bud (I c)
gqor m. sg. ock pl. pred. av
 god (I c)

gqan m. sg. attr. av d:o
duar ob. pl. av duva (I c)

II d) Typen I d + svagtonig sonant med eller utan följande konsonant eller konsonantförbindelse; akcent som i förra mom. Ex.

take bf. sg. av tak (I d)
lavo f. 3 lada
lavo bf. sg. av föreg.
lavo f. 3 slaga
lavo bf. sg. av föreg.
fale adj. farlig
hena bf. sg. av höna (I d)
speke n. 2 spöke
speke bf. sg. av föreg.
teta f. sg. attr. av tät (I d)
teta komp. av d:o
lepa ipf. sup. av släpa (I d)
seke sv. 3 söka
vike st. 1 vika
dike sv. 3 dika
brqka f. 3 »broka»
brqka bf. sg. av föreg.
bqke bf. sg. av bok (I d)
bqta bf. pl. av båt (I d)
nqte bf. sg. av nål (I d)
sqta n. 2 såta
sqta bf. sg. av föreg.
fæte bf. sg. av »fjäl», bräde (I d)
bræke sv. 3 bräka
stajna bf. pl. av sten (I d)

smqor m. pred. av små (I c)
dræor pres. sg. av draga (II a)
azar ob. pl. av ö (I c)
auar ob. pl. av öga (I c)
nauat adj. »nödig» (§ 12)
haqor m. sg. ock pl. pred.
 av hög (I c)
hayan m. sg. attr. av d:o
kozar pres. sg. av kvida (I c)
hæor pres. sg. av höja (I c)
bjuor pres. sg. av bjuda (I c)
smqen bf. sg. av snö (I c).

azke m. 1 b »ök», häst
azke f. 2 a ek
gaite bf. sg. av get (I d)
haïta f. sg. attr. av het (I d)
haïta komp. av d:o
luïke sv. 3 leka
raune f. 2 a rönna
lausa f. sg. attr. av lös (I d)
lausa komp. av d:o
horta f. 3 »hvit», vit ko
horta bf. sg. av föreg.
stajna f. 3 »stjärna»
stajna bf. sg. av föreg.
kjoïa bf. pl. av kjortel (I d)
skjuite imp. pl. av skjuta (I d)
lavor ob. pl. av lada
lavor ob. pl. av slaga
dagor m. 1 dager
dagon bf. sg. av föreg.
vagon m. 1 vagn
tafol m. 1 tavla (ty. tafel)
fagot adj. »fager»
fagot n. sg. st. av föreg.
krakor pres. sg. av »kraka»
 (II b)

svagon sv. 1 »svagna»
vægen bf. sg. av väg (I d)
hænar ob. pl. av hœna (I d)
mænar m. 2 mjölnare
mæn bf. sg. av föreg.
bækor ob. pl. av bok (I d)
tæt sv. 1 tätna
kærar pres. sg. av köra (I d)
tætor m. sg. ock pl. pred. av
 tät (I d)
spæker ob. pl. av spöke
sækor pres. sg. av söka
gris bf. sg. av gris (I d)
likon sv. 1 likna
bitor pres. sg. av bita (I d)
vikor pres. sg. av vika
søkon f. 2 socken
fuktor m. pred. av »ful» (I d)
bøtar ob. pl. av båt (I d)
bøt bf. sg. av d:o
økor m. 1 åker
økon bf. sg. av föreg.
pøtan bf. sg. av påle (I d)
pøtar ob. pl. av d:o
nøtar ob. pl. av nål (I d)
søtar ob. pl. av såta
bøn adj. barnslig
sæn »själnas», dö

II e) Typen I e + svagtonig sonant med eller utan följande konsonant eller konsonantförbindelse; akcent som i de närmast föregående mom. Ex.

baka bf. pl. av backe (I e)
taka bf. sg. av tacka (I e)
skafa ipf. sup. av skaffa (I e)
bita bf. sg. av bytta (I e)
stike n. 2 stycke
stike bf. sg. av föreg.
brige st. 3 brygga
bige sv. 2 bygga

aken bf. sg. av »ök»
baita m. 2 »betel»
baitan bf. sg. av föreg.
braiver ob. pl. av brev (I d)
braiver prep. bredvid
gætor ob. pl. av get (I d)
hætor m. sg. ock pl. pred.
 av het (I d)
hætor pres. sg. av heta (I d)
raisar pres. sg. av resa (I d)
glæmor pres. sg. av glömma
 (I d)
lækor pres. sg. av leka
læsor m. sg. ock pl. pred.
 av lös (I d)
kæisar m. 2 käjsare
kæisan bf. sg. av föreg.
stænar ob. pl. av »stjärna»
gætor Gertrud
kølar ob. pl. av kjortel (I d)
kø bf. sg. av d:o
skætor pres. sg. av skjuta
 (I d)
tæfoln bf. sg. av tavla
mænans gen. bf. sg. av mjöl-
 nare
hæst superl. av het
fædost adv. ifjol.

tike sv. 3 tycka
sule adj. svullen
smulo ipf. pl. av smälla (I e)
smule sup. av d:o
brugo ipf. pl. av brygga
bruge sup. av d:o
hære bf. pl. av härre (I e)
mære bf. sg. av mærr (I e)

| | |
|--|---|
| <i>væge</i> bf. sg. av vägg (I e) | <i>gubbar</i> ob. pl. av gubbe (I e) |
| <i>hæge</i> f. 2 a hägg | <i>gubben</i> bf. sg. av d:o |
| <i>bæile</i> bf. sg. av betsel (I e) | <i>oðar</i> m. 2 abborre |
| <i>skafar</i> pres. sg. av skaffa (I e) | <i>toror</i> m. sg. ock pl. pred. av torr (I e) |
| <i>kapot</i> n. 1 kapell | <i>rænat</i> m. 2 rännil |
| <i>bakan</i> bf. sg. av backe (I e) | <i>rænan</i> bf. sg. av föreg. |
| <i>bakar</i> ob. pl. av d:o | <i>hærer</i> ob. pl. av härre (I e) |
| <i>bakat</i> adj. backig | <i>fætl</i> m. 1 fjärdedel |
| <i>bitar</i> ob. pl. av bytta (I e) | <i>mærar</i> ob. pl. av mærr (I e) |
| <i>stiker</i> ob. pl. av stycke | <i>slæpor</i> pres. sg. av släppa (I e) |
| <i>lælor</i> m. sg. ock pl. pred. av liten (I e) | <i>bæiler</i> ob. pl. av betsel (I e) |
| <i>bigor</i> pres. sg. av bygga | <i>skafast</i> ipf. sup. pass. av skaffa (I e) |
| <i>tikor</i> pres. sg. av tycka | <i>fætl</i> bf. sg. av fjärdedel. |
| <i>kosn</i> sv. 1 »kristna», döpa | |

II f) Typen I f + svagtonig sonant med eller utan följande konsonant eller konsonantförbindelse. Akcent som i föregående mom. Förutom sådana konsonantförbindelser, som tillhöra typ I f, tillkomma här sådana förbindelser, som sluta på *l, t, m, n, r* eller *z* (vilket kan jämföras med konsonant). Ord, som innehålla dessa ljudförbindelser, sönderfalla i tre grupper, beroende på om de uppräknade ljuden föregås av kort konsonant, lång konsonant eller konsonantförbindelse. Typen II f kommer följaktligen att innefatta fyra undergrupper:

II f α) Konsonantförbindelsen mellan de båda vokalerna är någon av de i typ I f förekommande, t. ex.

| | |
|--|--|
| <i>akse</i> bf. sg. av ax (I f) | <i>toske</i> bf. pl. av torsk (I f) |
| <i>kalva</i> bf. pl. av kalv (I f) | <i>sorge</i> bf. sg. av sorg (I f) |
| <i>triske</i> st. 3 tröska | <i>kælka</i> bf. pl. av kælke (I f) |
| <i>fiske</i> sv. 1 fiska | <i>kælgge</i> bf. sg. av kæring (I f) |
| <i>nista</i> n. 2 nystan | <i>svænske</i> bf. pl. av svensk (I f) |
| <i>nista</i> bf. sg. av föreg. | <i>kærke</i> f. 2 a kyrka |
| <i>boste</i> bf. sg. av bröst (I f) | <i>hælma</i> f. 3 »hjalma» |
| <i>kulpa</i> bf. sg. av kulp (I f) | <i>hælma</i> bf. sg. av föreg. |
| <i>truusko</i> ipf. pl. av tröska | <i>mærke</i> n. 2 märke |
| <i>truuske</i> sup. av d:o | <i>mærke</i> bf. sg. av föreg. |
| <i>buundo</i> ipf. pl. av binda (I f) | <i>tælgge</i> sv. 2 tälja |
| <i>buunde</i> sup. av d:o | <i>sægke</i> sv. 3 sänka |
| <i>smulto</i> ipf. pl. av smälta (I f) | <i>æste</i> bf. pl. av est (I f) |

| | |
|--|--|
| <i>gæspa</i> ipf. sup. av <i>gäspa</i> | <i>flondor</i> f. 2 flundra |
| <i>akser</i> ob. pl. av <i>ax</i> (If) | <i>tosker</i> ob. pl. av <i>torsk</i> (If) |
| <i>kalvar</i> ob. pl. av <i>kalv</i> (If) | <i>tosken</i> bf. sg. av d:o |
| <i>kalven</i> bf. sg. av d:o | <i>sorgar</i> ob. pl. av <i>sorg</i> (If) |
| <i>marvåd</i> m. 1 »marvård» (s. 12) | <i>bänsel</i> m. 1 »bändsel» (s. 20) |
| <i>altar</i> m. 2 altare | <i>svænsker</i> ob. pl. av svensk (If) |
| <i>altan</i> bf. sg. av föreg. | <i>svænken</i> bf. sg. av d:o |
| <i>arbet</i> n. 1 arbete | <i>kætkar</i> ob. pl. av kälke (If) |
| <i>atskad</i> n. 1 »ars-gat» | <i>kætkan</i> bf. sg. av d:o |
| <i>fiskar</i> ob. pl. av <i>fisk</i> (If) | <i>hætmar</i> ob. pl. av »hjälma» |
| <i>fisken</i> bf. sg. av d:o | <i>mærker</i> ob. pl. av märke |
| <i>triskot</i> m. 1 tröskel | <i>mærkor</i> m. sg. ock pl. pred. |
| <i>triskon</i> bf. sg. av föreg. | av mörk (If) |
| <i>nistar</i> ob. pl. av nystan | <i>fæskor</i> m. sg. ock pl. pred. |
| <i>bindor</i> pres. sg. av binda (If) | av färsk (If) |
| <i>triskor</i> pres. sg. av tröska | <i>smældor</i> pres. sg. av smälla |
| <i>boſter</i> ob. pl. av bröst (If) | (Ie) |
| <i>grondor</i> m. sg. ock pl. pred. | <i>tælgor</i> pres. sg. av tälja |
| av grund (Ie) | <i>sæpkor</i> pres. sg. av sänka |
| <i>drogkon</i> sv. 1 drunkna | <i>ſorgat</i> adj. »iår-gammal», från |
| <i>boskap</i> m. boskap | i år |
| <i>boskan</i> bf. sg. af föreg. | <i>æister</i> ob. pl. av est (If) |
| <i>rombot</i> m. 1 »rummel», | <i>æistn</i> bf. sg. av d:o |
| gumse | <i>vrænsken</i> bf. sg. av »vrensk» |
| <i>buskat</i> adj. buskig | (If) |
| <i>uskar</i> n. 1 ös-kar | <i>mærkast</i> superl. av mörk (If) |
| <i>kulpar</i> ob. pl. av <i>kulp</i> (If) | <i>bänsln</i> bf. sg. av »bändsel». |
| II f β) Konsonantförbindelsen utgöres av en kort kons. + <i>l</i> , <i>t</i> , <i>m</i> , <i>n</i> , <i>r</i> eller <i>z</i> . Hit höra huvudsakligen böjningsformer av ord, som i sin huvudform höra till typen II b. Ex. | |
| <i>bibla</i> bf. pl. av bibel | <i>vakna</i> ipf. sup. av vakna |
| <i>tufla</i> bf. sg. av »kartoffel» | Fv. Bv. <i>hamne</i> bf. sg. av hamn |
| Fv. Bv. <i>gamla</i> f. sg. attr. av | Fv. Bv. <i>gatna</i> bf. sg. av gata |
| gammal | <i>brakna</i> bf. sg. av »brakna», |
| <i>hævla</i> bf. pl. av hyvel | remna |
| <i>lævla</i> bf. pl. av nyckel | Fv. Bv. <i>butne</i> bf. sg. av botten |
| <i>æpte</i> bf. sg. av äpple | Fv. Bv. <i>rutna</i> ipf. sup. av |
| <i>bubbla</i> bf. sg. av bubbla | ruttna |
| <i>risma</i> ipf. sup. av »risma» | <i>platra</i> ipf. sup. av pladdra |

odra bf. sg. av *ådra*
karja bf. sg. av *kare*
bisja bf. sg. av *byssja*
nitja ipf. sup. av »nyttja»
dripja ipf. sup. av »dröpja»
molja bf. pl. av *moln*
morja bf. pl. av *morgon*
hoitja ipf. sup. av »hvätja»
biblar ob. pl. av *bibel*
tusflar ob. pl. av »kartoffel»
sutlopp Suttlepp, by
Fv. Bv. gambor m. sg. ock
 pl. pred. av *gammal*
lkkar ob. pl. av *nyckel*
hævkar ob. pl. av *hyvel*
æpter ob. pl. av *äpple*
bubblar ob. pl. av *bubbla*

II f γ) Konsonantförbindelsen utgöres av en lång kons. + *l*, *k*,
n, *r* eller *z*. Hit höra tämligen få ord, huvudsakligen böjnings-
 former av några ord, som i sin huvudform höra till II e, t. ex.
fæfla bf. pl. av fjärde-
 del

kapke bf. sg. av *kapell*
koşna ipf. sup. av »kristna»
Nu. Su. gatna bf. sg. av *gata*
 (jfr II f β)
Nu. Su. hamne bf. sg. av *hamn*
 (jfr II f β)
Nu. Su. butne bf. sg. av *botten*
 (jfr II f β)

II f δ) Konsonantförbindelsen består av tre eller fyra ljud,
 varav det sista är *l*, *k*, *n*, *r* eller *z*. Hit höra huvudsakligen
 böjningsformer av ord, vilkas huvudform höra till typ II f α, t. ex.

andle adj. andlig
bænsla bf. pl. av »bändsel»
trskta bf. pl. av *tröskel*
rombta bf. pl. av »rummel»
droykna ipf. sup. av *drunkna*

rismar pres. sg. av »risma»
Fv. Bv. hamnarob. pl. av *hamn*
Fv. Bv. gatnarob. pl. av *gata*
braknarob. pl. av »brakna»
Fv. Bv. butnerob. pl. av
botten
Fv. Bv. rutnar pres. sg. av
ruttna
phatrat adj. pladdrig
odrarob. pl. av *ådra*
stodrak m. 2 »stor-durak»,
skojare
stædre bf. pl. av *stad* (I c)
karjarob. pl. av *kare*
bisjarob. pl. av *byssja*
moljarob. pl. av *moln*
hoitjar pres. sg. av »hvätja».

Nu. Su. rutna ipf. sup. av
ruttna (jfr II f β)
lapre n. 2 *lappri*
rigja f. 3 »rygga» (s. 23)
hægja bf. sg. av *hägg*
fæflarob. pl. av *fjärdedel*
kapkerob. pl. av *kapell*
koşnar pres. sg. av »kristna»
tigjar m. 2 *tiggare*
hægjarob. pl. av *hägg*.

vintra bf. pl. av *vinter*
fiskja ipf. sup. av *fiska*
kærkja bf. sg. av *kyrka*
handlar pres. sg. av *handla*
trsktarob. pl. av *tröskel*

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| <i>skarpnas</i> sv. 1 hårdna | <i>fiskjar</i> m. 2 fiskare |
| <i>vintrar</i> ob. pl. av vinter | <i>fiskjan</i> bf. sg. av föreg. |
| <i>hoggrat</i> adj. hungrig | <i>kælgjar</i> ob. pl. av käring |
| <i>hævrrar</i> ob. pl. av härvel | (I f). |

II g) Typen Ig + svagtonig sonant med eller utan följande konsonant eller konsonantförbindelse; akcent som i föreg. mom. Liksom i II f har man här att urskilja undergrupper¹:

II g α) Konsonantförbindelsen mellan de båda vokälerna är någon av de i typ Ig uppträdande. Ex.

| | |
|--|--|
| <i>enda</i> bf. pl. av ände (I g) | <i>grendor</i> m. sg. ock pl. pred. |
| <i>heste</i> bf. sg. av höst (I g) | av grön (I d) |
| <i>eyge</i> bf. sg. av äng (I g) | <i>vendör</i> pres.sg. av vända (I g) |
| <i>hegge</i> f. 2 a »hänga», gångjärn | <i>trengor</i> pres. sg. av tränga |
| <i>heske</i> f. 2 a hyska | <i>ondor</i> m. sg. ock pl. pred. |
| <i>trege</i> sv. 2 tränga | av ond (I g) |
| <i>onda</i> f. sg. attr. av ond (I g) | <i>blomska</i> sv. 1 blomma |
| <i>stunde</i> bf. sg. av »stund», timme (I g) | <i>kombor</i> ob. pl. av »kamm» (I g) |
| <i>komba</i> bf. pl. av »kamm», karda (I g) | <i>komben</i> bf. sg. av d:o |
| <i>bonde</i> bf. sg. av band (I g) | <i>loggör</i> m. sg. ock pl. pred. |
| <i>lærke</i> f. 2 a lärka | av lång (I g) |
| <i>ailda</i> bf. pl. av eld (I g) | <i>dombat</i> adj. dammig |
| <i>ailda</i> ipf. sup. av elda (I g) | <i>drængen</i> bf. sg. av dräng (I g) |
| <i>ljuska</i> bf. sg. av ljumske (I g) | <i>aild</i> bf. sg. av eld (I g) |
| <i>endar</i> ob. pl. av ände (I g) | <i>aildar</i> ob. pl. av d:o |
| <i>endan</i> bf. sg. av d:o | <i>aildar</i> pres. sg. av elda (I g) |
| <i>hestar</i> ob. pl. av höst (I g) | <i>haildör</i> m. sg. ock pl. pred. |
| <i>heggol</i> f. 2 »hängla» ² | av hel (I g) |
| <i>bendor</i> ob. pl. av bonde (I g) | <i>ljuskar</i> ob. pl. av ljumske (I g) |
| | <i>ljustor</i> f. 2 ljustra. |

II g β) Konsonantförbindelsen utgöres av kort kons. + l, t, n, r eller ʒ. Hit höra huvudsakligen böjningsformer av ord till II d, t. ex.

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| <i>tafla</i> bf. pl. av tavla | <i>svagna</i> ipf. sup. av »svagna» |
| <i>segke</i> bf. sg. av segel | <i>tetna</i> ipf. sup. av tätna |

¹) Här endast tre, emedan den, som skulle motsvara I f γ, bortfaller; jfr s. 61 not 2.

²) benämning på störrar, som ligga grensle högst upp på halmtaket.

sockna bf. sg. av socken
blekna ipf. sup. av blekna
magra f. sg. attr. av mager
bekre bf. pl. av bok (I d)
åkra bf. pl. av åker
gatre bf. pl. av get (I d)
al bf. sg. av al
åk bf. pl. av »ök», häst
ek bf. sg. av ek
rönn bf. sg. av rönn
tavla ob. pl. av tavla
segel ob. pl. av segel

dreglat adj. dreglig
svagnar pres. sg. av »svagna»
tättnar pres. sg. av tättna
socknar ob. pl. av socken
bleknar pres. sg. av blekna
magror m. sg. pred. av mager
magrast superl. av d:o
åkrar ob. pl. av åker
al ob. pl. av al
åk ob. pl. av »ök»
ek ob. pl. av ek
rönn ob. pl. av rönn.

II g γ) Konsonantförbindelsen består av tre ljud, varav det sista är *t*, *r* eller *z*. Hit höra huvudsakligen böjningsformer av ord, som i sin huvudform tillhöra mom. α ovan, t. ex.

hängla bf. sg. av »hängla»
bonde bf. pl. av bonde (I g)
ljustra bf. sg. av ljustra
hyska bf. sg. av hyska
dräng bf. pl. av dräng (I g)
lärka bf. sg. av lärka

hänglar ob. pl. av »hängla»
ljustrar ob. pl. av ljustra
äng ob. pl. av äng (I g)
hängig adj. »hängig»
dräng ob. pl. av dräng (I g)
lärkar ob. pl. av lärka.

III. Trestaviga ord. Av de båda svagtoniga stavelserna förefaller den sista alltid vara starkare betonad än mellanstavelsen. Dock är bitonen på mellanstavelsen ganska framträdande i det fall, att denna stavelses vokal efterföljes av mer än en konsonant.

III a) Typ II a + svagtonig stavelse. Mina enda exempel äro: *vred* bf. pl. av »vred» (II a), *roana* bf. pl. av *ra* f. »rad», byggnad, *stoana* bf. pl. av *sta* f. stad (på väv) ock *voana* bf. pl. av vad (I c).

III b) Typ II b + svagtonig stavelse. Ex.

haneka bf. pl. av *hanek* m. 1 kran (II b)
lipana bf. pl. av *lipa* n. 2 lo (II b)
kolena bf. pl. av kol (I c)
glödraka bf. sg. av glödraka (II b)
kuadona bf. pl. av *kuodo* f. 3 ko (II b)
hammare bf. pl. av hammare (II b)
butelj bf. sg. av butelj (II b)
näsa bf. pl. av näsa (II b)
nät bf. pl. av nät (I e)

fæltana bf. pl. av »fjäl» (I d)
arotar pres. sg. av *arot* sv. 1 gissa, tänka efter¹ (II b)
hanekar ob. pl. av *hanek* (II b)
haneken bf. sg. av d:o
alakot adj. elak (»elak-ot»)
grolokar ob. pl. av *glödraka* (II b)
oneter m. sg. ock pl. pred. av *onet* halt (II b)
bosotor m. sg. ock pl. pred. av *bossig* (II b)
duraker ob. pl. av *durak* (II b)
duraken bf. sg. av d:o
gutanes Gutanäs, by
potelar ob. pl. av *butelj* (II b)
homarer ob. pl. av *hammare* (II b)
amafte adj. vanmäktig (mlt. *amachtich*)
spitambe bf. pl. av *spitamb* m. 2 Spitham-bo
spitamber ob. pl. av samma ord
fofentor m. sg. ock pl. pred. av »fåfång»
galendor m. sg. ock pl. pred. av *galen*
ipendor m. sg. ock pl. pred. av *öppen*
konoggen bf. sg. av *konung* (II b)
konoggar ob. pl. av samma ord
spæryggen bf. sg. av »spärring», *hök* (II b)
spæryggjar ob. pl. av d:o.

III c) Typ II c + svagtonig stavelse. Ex.

btæna bf. pl. av *blad* (I c)
reana bf. pl. av »röda» (II c)
kneena bf. pl. av *knä* (I c)
friare bf. pl. av *friare* (II c)
kriana bf. pl. av *kria* n. 2 *kreatur* (II c)
bqana bf. pl. av *bod* (I c)
bqena bf. pl. av *bo* (I c)
blqator m. sg. ock pl. pred. av *blodig* (II c)
duana bf. pl. av *duva* (I c)
qana bf. pl. av *å* (I c)
træna bf. pl. av *träd* (I c)
añana bf. pl. av *ö* (I c)
nauator m. sg. ock pl. pred. av *nödig* (II c)

¹) estn. *arutama* 'auftrennen, lösen (eine aufgabe), erörtern' m. m.

roandor part. pres. m. sg. ock pl. pred. av *ro* (I c)

azendor m. sg. ock pl. pred. av »egen», släkt.

III d) Typ II d + svagtonig stavelse. Ex.

takena bf. pl. av *tak* (I d)

henana bf. pl. av *höna* (I d)

spekena bf. pl. av *spöke* (II d)

dikana bf. pl. av *dike* (I d)

monare bf. pl. av »monare», *takås* (II d)

krukana bf. pl. av *kruka* (I d)

nolana bf. pl. av *nål* (I d)

sotana bf. pl. av *såta* (II d)

bönator m. sg. ock pl. pred. av barnslig

brävena bf. pl. av *brev* (I d)

stjärnana bf. pl. av »stjärna» (II d)

hjulena bf. pl. av *hjul* (I d)

föroska bf. sg. av *förerska* (II d)

falendor m. sg. ock pl. pred. av farlig

helendor m. sg. ock pl. pred. av helig

föroskar ob. pl. av *förerska* (II d)

läpandor part. pres. m. sg. ock pl. pred. av »löpa» (I d).

III e) Typ II e + svagtonig stavelse. Ex.

stälana bf. pl. av *stall* (I e)

bitana bf. pl. av *bytta* (I e)

stikena bf. pl. av *stycke* (II e)

mæraana bf. pl. av *märr* (I e)

bærlena bf. pl. av *betsel* (I e)

bakator m. sg. ock pl. pred. av backig (II e)

klotäpen bf. sg. av *klotäp* m. 2 Kluttarp-bo (II e)

klotäper ob. pl. av *d:o*

sulendor m. sg. ock pl. pred. av svullen (II e).

III f) Typ II f + svagtonig stavelse. Liksom vid typ II f,

har man även här att urskilja fyra undergrupper:

III f α) II f α + svagtonig stavelse, t. ex.

aksake bf. pl. av *axel* (II f α)

arbete bf. sg. av *arbete* (II f α)

arbete ipf. sup. av *arbete* (II f α)

marvoda bf. pl. av »mar-vård» (II f α)

atskade bf. sg. av »ars-gat» (II f α)

nistana bf. pl. av *nystan* (II f α)

boſtēna bf. pl. av bröst (I f)
uſkare bf. sg. av ös-kar (II f α)
kulpana bf. pl. av *kulp* f. 2 slev (I f)
sorgana bf. pl. av sorg (I f)
hækmāna bf. pl. av »hjälma», jälmig ko (II f α)
mærkena bf. pl. av märke (II f α)
aksaker ob. pl. av axel (II f α)
arbeter ob. pl. av arbete (II f α)
arbetar m. 2 arbetare
arbetan bf. sg. av föreg.
arbetar pres. sg. av arbeta (II f α)
uſkarer ob. pl. av ös-kar (II f α)
buſkator m. sg. ock pl. pred. av buskig (II f α)
zorgator m. sg. ock pl. pred. av »iår-gammal» (II f α)
æiſtorbe Österby, by.

III f β) II f β + svagtonig stavelse, t. ex.

tuſtana bf. pl. av »kartoffel» (II b)
ſutlope bf. pl. av *ſutlop* m. 2 Suttlep-bo (II f β)
bubblana bf. pl. av bubbla (II b)
 Fv. Bv. *hamnana* bf. pl. av hamn (II b; jfr mom. γ)
 Fv. Bv. *namnena* bf. pl. av namn (II b; jfr mom. γ)
 Fv. Bv. *gatnana* bf. pl. av gata (II b; jfr mom. γ)
braknana bf. pl. av »brakna», remna (II b)
kvækrana bf. pl. av (gröt-)kräckla (II b)
karſe bf. pl. av *karſas* m. 2 herde (II f β)
biſſana bf. pl. av byssja (II b)
ſutloper bf. sg. av *ſutlop* (II f β)
ſutloper ob. pl. av d:o
karſas bf. sg. av *karſas* (II f β)
karſaser ob. pl. av d:o.

III f γ) II f γ + svagtonig stavelse, t. ex.

kaplena bf. pl. av kapell (II e)
 Nu. Su. *hamnana* bf. pl. av hamn (II e; jfr mom. β)
 Nu. Su. *namnena* bf. pl. av namn (II e; jfr mom. β)
 Nu. Su. *gatnana* bf. pl. av gata (II e; jfr mom. β)
riſſana bf. pl. av riſſa (II f γ)
tigſare bf. pl. av tiggare (II f γ)
vægſana bf. pl. av vägg (I e)

hæggana bf. pl. av hägg (II e)

tiggärer ob. pl. av tiggare (II f γ).

III f δ) II f δ + svagtonig stavelse, t. ex.

andlendor m. sg. ock pl. pred. av andlig (II f δ)

hågklena bf. pl. av *hågkot* n. 1 »handklä», vante (II f α)

gimbrana bf. pl. av *gimbor* f. 2 »gimra» (II f α)

figgrena bf. pl. av finger (II f α)

huustrana bf. pl. av *hustor* f. 2 hustru (II f α)

smultrana bf. pl. av *smultor* f. 2 smultron (II f α)

flondrana bf. pl. av flundra (II f α)

fætkrena bf. pl. av *fætkor* n. 1 förkläde (II f α)

kærkiana bf. pl. av kyrka (II f α)

kælggiana bf. pl. av käring (I f).

III g) Typ II g + svagtonig stavelse. Liksom vid typ II g, har man ock här tre undergrupper:

III g α) II g α + svagtonig stavelse, t. ex.

hëstana bf. pl. av höst (I g)

stundana bf. pl. av »stund» (I g)

böndena bf. pl. av band (I g)

ljumskana bf. pl. av ljumske (I g)

dëmbator m. sg. ock pl. pred. av dammig (II g α).

III g β) II g β + svagtonig stavelse. Hit höra huvudsakligen böjningsformer av ord till II d, t. ex.

seglena bf. pl. av segel

söknana bf. pl. av socken

älana bf. pl. av al

ätkiana bf. pl. av ek

räuniana bf. pl. av rönn

dreglator m. sg. ock pl. pred. av dreglig (II g β).

III g γ) II g γ + svagtonig stavelse. Hit höra huvudsakligen böjningsformer av ord till II g α, t. ex.

hëggiana bf. pl. av »hängla»

sïstrana bf. pl. av syster

ljustrana bf. pl. av ljustra

ëggiana bf. pl. av äng (I g)

hëggiana bf. pl. av »hänga», gångjärn

hëskiana bf. pl. av hyska

lærkiana bf. pl. av lärka

hëggator m. sg. ock pl. pred. av »hängig» (II g γ).

IV. **Fyrstaviga ord.** Hit höra endast böjningsformer av två- eller trestaviga ord. Akcenten på de tre svagtoniga stavelserna är tämligen jämnt fördelad, förefaller dock vara starkast på slutstavelsen.

Inom en del av de typer, som man enligt den föregående uppställningen väntar, har jag icke funnit några exempel, vilket möjligen i något fall kan bero på materialsamlingens otillräcklighet. Sälunda saknas typerna a, c, e, fβ, fγ, fδ ock hela g. För de övriga meddelas här några exempel:

- IV b) *grolokana* bf. pl. av glödraka (II b)
potelana bf. pl. av butelj (II b)
vlakator m. sg. ock pl. pred. av elak (III b)
amaftendor m. sg. ock pl. pred. av *amafte* (III b).

IV d) *feroskana* bf. pl. av förrska (II d).

- IV f α) *arbetare* bf. pl. av arbetare (III f α)
arbetena bf. pl. av arbete (II f α)
uskarena bf. pl. av ös-kar (II f α)
arbetarer ob. pl. av arbetare (III f α).

Anm. 2. Avledda ord äro i allmänhet medtagna i denna översikt över de enkla orden. En del avledningar synas emellertid, ur fonologisk synpunkt, stå på gränsen mellan enkla ock sammansatta ord. Detta gäller åtminstone avledningarna på *-hajt* -het, *-lajk* -lek, *-myg* -ning ock *-skap*, *-skap* -skap, vilka suffix samtliga torde vara lån från hsv. Dessa avlednings-suffix synas mig kunna uppbära än vanlig svagton, än stark biton, t. ex.

- gohajt* f. 1 ut. pl. godhet
braylajk m. ut. pl. »bredlek», bredd
rækmyg f. 1 räkning
ajenskap, *-skap* m. 1 ut. pl. »egenskap», släktskap
betajskap, *-skap* m. 1 »betalenskap», betalning.

Ett likartat förhållande äger rum med några 'historiska sammansättningar', där den för en sammansättning konstituerande associationen åt två håll ej längre är fullt levande, vanligen emedan senare leden upphört att existera i målet såsom självständigt ord; t. ex.

- qk-bæt* ~ *qkbæt* m. 2 »al-bläkt», strandskata
bons-ek ~ *bonsæk*, *bonsak* n. 1 barnsöl
æil-sta ~ *æilsta* m. »eldstad»
is-eld ~ *iseld* f. 2 »is-ärla», sädesärla
ute-let ~ *ilet* f. 1 »i-slätt», inslag (i väv)
mores-voq ~ *mores(v)oq* m. 1 »morgonvard», frukost
ajn-vake ~ *ajnvake* adj. »envärdig», inkom passande¹

¹) Rz 120 a: **Envälig, evälig, evali(g)** adj., mycket tjänlig, utvald till något enkom, vg. (av Rz sammanställt med 'välja', säkerligen med orätt).

gis-oke ~ *gisoke* adj. »gys-vulen», smått frusen
bak-æt ~ *baket, bæt* prep.o.adv. »baketter», efter
tær-fære ~ *tærfære, tæfor* adv. därför.

På gränsen mellan avledningar ock sammansättningar stå speciellt ord på -bo, -»bygge», -land, -man; t. ex.

| | | |
|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| <i>noka-bo</i> | ~ <i>nokabo</i> m. 1 | Nucköbo |
| <i>æistor-big</i> | ~ <i>æistorbig</i> m. 1 a | Österby-bo |
| <i>æist-lond</i> | ~ <i>æistlon(d)</i> | Estland |
| <i>doa-man</i> | ~ <i>doaman</i> m. | dagakarl |
| <i>hæm-man</i> | ~ <i>hæyman</i> m. | »hem-man» ¹ . |

En del dylika ord kan man knappast få höra med sammansättningsbetoning; t. ex. *arbo* m. 1 »öbo», Rågöbo, *ampman* bf. sg. »amt-mannen»². Så alltid bynamnen på -by, t. ex. *hösbe* Hovsby, *æistorbe* Österby. Associationen med det enkla ordet 'by' *b* har dock ej försvunnit i dessa namn. Eljest skulle man vänta sig ett '*höspe* i st. f. det faktiska *hösbe* med samma från *b* bakåtvärkande sandhi som i sammansatta ord ock ordförbindelser (§ 37).

§ 42. B. Sammansatta ord.

1. **Tväledade.** Om den starka bitonen på senare ledens första stavelse se ovan s. 57. Om de övriga stavelsernas akcentuering gäller vad som ovan sagts om de enkla orden, i ty att vardera sammansättningsleden kan betraktas som ett enkelt ord.

En del exempel på tvåledade sammansättningar av olika typer meddelas härmed. När första leden såsom enkelt ord tillhör en annan fonologisk typ än såsom ingående i sammansättningen ifråga, angives den förra inom parentes efter ordet.

| | | |
|------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| I a³ + I c | <i>be-lä</i> n. 1 | by(a)lag (I c) |
| | <i>bro-vra</i> adj. | »bråd-vred» (I c) |
| | <i>hæ-ti</i> m. 1 | hö-tid (I c) |
| | <i>lu-blä</i> n. 1 | »löv-blad», löv (I c) |
| I a + I d | <i>bru-pik</i> f. 2 | brudpiga (I c) |
| | <i>u-brun</i> f. 2 | ögonbryn (I c) |
| I a + I e | <i>bræ-mak</i> m. 1 | »bred-matk» ⁴ (I c) |
| | <i>ræ-stæt</i> m. 2 | rödstjärt (I c) |

¹) man som stannar hemma, när gårdens övriga folk går bort på arbete.

²) titel på godsinspektör.

³) Det tonlösa slutelementet i enkla ord av denna typ försvinner i detta fall.

⁴) binnikemask.

| | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| I a + I f | <i>blo-korv</i> m. 1 | blodkorv (I c) |
| | <i>ræi-boms</i> m. 2 | »rö(r)-bums», rördrom (I c) |
| I a + I g | <i>hæi-stræyg</i> m. 1 a | hö-sträng (I c) |
| I a + II b | <i>hæi-gæra</i> vb-subst. | »hö-göra» (I c) |
| | <i>lo-loko</i> f. 3 | »log-lucka», logdörr (I c) |
| I a + II c | <i>be-læ</i> bf. sg. | av by(a)lag (I c) |
| | <i>bru-lajar</i> m. 2 | »brud-ledare» ¹ (I c) |
| I a + II d | <i>bræi-bainat</i> adj. | bredbent (I c) |
| | <i>gro-ake</i> f. 2 a | grå-al (I c) |
| | <i>hæi-sota</i> n. 2 | hösåta (I c) |
| | <i>ræ-maurar</i> f. 2 ob. pl. | röd-myror (I c) |
| I a + II e | <i>re-dona</i> f. 2 bf. sg. | ri-dörren (I c) |
| | Nu. Su. <i>be-gatn</i> f. 2 | bygata (I c) |
| I a + II f | <i>hu-kkipsa</i> gårdn. | »Hög-klippans» (I c) |
| | <i>lo-golke</i> n. 1 bf. sg. | log-golvet (I c) |
| I a + II g | <i>hæi-stræygen</i> m. 1 a bf. sg. | hö-strängen (I c) |
| I a + III | <i>hu-blæsator</i> adj. m. pred. | »hög-bläsig» ² (I c); |
| I b ³ + I c | <i>bon-la</i> n. 1 | »barn-lag», barn (pl.) (I d) |
| | <i>bræs-dai</i> m. 1 | »bröds-deg» (I c) |
| I b + I d | <i>hak-spit</i> m. 2 | hackspett (I e) |
| | <i>væslaus</i> adj. | »vördes-lös», vårdslös ⁴ |
| I b + I e | <i>mak-bæt</i> n. 1 a | »matk-bett», ormbett (I e) |
| | <i>mæt-mak</i> m. 1 | metmask (I d) |
| I b + I f | <i>fjur-vigg</i> m. 2 | »fyrvinge», slända (I d) |
| | <i>oß-vækst</i> m. 1 | »års-växt», tallstrunt (I d) |
| I b + I f | <i>gos-(h)uld</i> f. 1 | »gås-hull» (I d) |
| | <i>lod-vond</i> m. 2 | »jord-vand», mullvad (I d) |
| I b + II a | <i>boð-foa</i> m. 3 | »bord-tvaga» (I d) |
| I b + II b | <i>bron-stiko</i> f. 3 | »brunn-sticka» ⁵ (I c) |
| | <i>kap-gripa</i> m. 3 | »kapp-grepe» ⁶ (I e) |
| I b + II c | <i>bon-læ</i> n. 1 bf. sg. | »barn-laget», barnen |
| | <i>brun-aquat</i> adj. | brunögd (I d) |
| I b + II d | <i>bæin-spjarnas</i> vb-subst. | »benspjärnas» (I d) |
| | <i>væslausor</i> m. pred. | av »vördeslös» |

¹) funktionär vid bröllop.³) Jfr s. 77, not 3.⁵) benämning på den långa upprättstående stocken i brunnsställningen.⁶) upprättstående handtag på stäva.²) med hög panna.⁴) Se Vend. Östsv. Monogr. s. 8.

| | | |
|------------|--|--|
| I b + II e | <i>æn-dubbot</i> adj. <i>lær-bakān</i> | »en-dubbelt», enkel (I d) Lerbacken (I d), skiftesn. |
| I b + II f | <i>hul-aksat</i> m. 2 <i>hul-aftar</i> m. 2 | hjulaxel (I d) julafton (I d) |
| I b + II g | <i>dar-hondat</i> adj. <i>djup-egge</i> | darrhant (I e) Djupängen (I d), skiftesn. |
| I b + III | <i>æn-dubbot</i> m. pred. | av »endubbelt»; |
| I c + I c | <i>huv-bla</i> n. 1 | »huvud-blad», titelblad |
| I c + I d | <i>bi-mor</i> f. 2 <i>dra-stok</i> m. 1 | »bi-mor», vise svarvstol |
| I c + I e | <i>bo-frik</i> f. 2 | bodflicka |
| I c + I f | <i>hau-svensk</i> f. 2 <i>li-ærv</i> n. 1 | högsvenska lie-örv (lieskaft) |
| I c + I g | <i>fra-vels</i> m. 2 | <i>fra-velde-bo</i> (s. 16) |
| I c + II a | <i>n2-stoa</i> gårdn. | Nystugan |
| I c + II b | <i>huv-gate</i> adj. | »huvud-galen», huvudyr |
| I c + II c | <i>huv-bla</i> bf. sg. | av »huvud-blad» |
| I c + II d | <i>da-a-ra</i> bf. sg. | dövörat |
| I c + II e | <i>fo-tinat</i> adj. | »två-tinnad» ¹ |
| I c + II f | <i>i-ambos</i> <i>huv-bætras</i> vb-subst. | »id-Ambrosius» ² »huvud-bättring» |
| I c + II g | <i>fra-velde</i> | »Fram-väldet» (s. 15) |
| I c + III | <i>huv-gatendor</i> m. pred. <i>fo-tinator</i> m. pred. | av »huvud-galen» av »två-tinnad»; |
| I d + I c | <i>haim-go</i> vb-subst. | hemgående |
| I d + I d | <i>ker-hul</i> n. 1 <i>rim-stain</i> m. 1 | »kör-hjul» ³ , velociped »rim-sten» ⁴ |
| I d + I e | <i>bles-mis</i> | Blasiusmässa |
| I d + I f | <i>ik-ogg</i> m. 1 | ekorrunge |
| I d + I g | <i>bak-vels</i> m. 2 | <i>bakvelde-bo</i> (s. 16) |
| I d + II a | <i>ræn-baa</i> m. 3 | rägnbåge |
| I d + II b | <i>bles-bæte</i> f. 2 a | blåsbälg |

¹) med två »tinnar» (t. ex. om ljustra).²) Ambrosius-dagen (4 april), på träkalendrarna utmärkt med en fisk, se Russw. II. s. 174 ock Lithogr. Beil. XIII. c, d.³) Jfr ty. fahr-rad.⁴) träkalender (se om dessa Russw. II. s. 168 ff. ock Lithogr. Beil. XII ff.).

| | | |
|-----------|--|--------------------------------------|
| Id + II b | <i>nål-korika</i> m. 3 | »nagel-kveke», nagelrot |
| Id + II c | <i>bår-huat</i> adj. <i>dål-föar</i> m. 2 | barhuvad »del-fåare» |
| Id + II d | <i>bår-fötat</i> adj. | barfota |
| Id + II e | <i>hös-gröne</i> | »Hövs-grundet» ¹ |
| Id + II f | <i>bak-aksa</i> m. 2 <i>hös-arbet</i> n. 1 | bakaxel »hövs-», härrgårds-arbete |
| Id + II g | <i>bak-vælde</i> | »Bakväldet» (s. 15) |
| Id + III | <i>hös-arbetar</i> m. 2 | »hövs-», härrgårds-arbetare |
| Id + IV | <i>hös-arbetarer</i> ob. pl. | av föreg.; |
| Ie + Ic | <i>bril-au</i> f. 2 | »brill-öga» |
| Ie + If | <i>brod-jærp</i> m. 2 | »brodd-järpe», rapphöna |
| Ie + II b | <i>guk-næva</i> m. 3 | »gök-näve», göpen; |
| If + Ic | <i>ask-la</i> m. 1 | ask-lag |
| If + Id | <i>driks-glās</i> n. 1 <i>ust-læp</i> n. 1 | dricksglas (II e) ost-löpe |
| If + Ie | <i>fisk-fæn</i> n. 1 <i>hns-æg</i> n. 1 | »fisk-fen», -fjäll hönsägg |
| If + If | <i>ats-klæk</i> f. 2 | »ars-klinka» ² |
| If + Ig | <i>æls-gnist</i> f. 2 <i>hns-bæld</i> m. 1 | eldsgnista (I g) hönsbale |
| If + II a | <i>arms-boa</i> m. 3 <i>halv-doast</i> adv. | armbåge »halvdags», i gryningen |
| If + II b | <i>oks-hævol</i> m. 1 | oxhyvel |
| If + II e | <i>kalv-kætär</i> m. 2 | kalvkätte |
| If + II f | <i>fræmst-figgör</i> n. 1 | »främst-finger», pekfinger |
| If + II g | <i>ask-ötsta</i> | ask-onsdag; |
| Ig + If | <i>hest-mats</i> | »höst-Matts» ³ ; |
| II a + Ic | <i>roa-strö</i> n. 1 | rågstrå (I c) |
| II a + Id | <i>roans-bær</i> n. 1 | »Johans-bär», röda vinbär |
| II a + Ie | <i>kløa-bit</i> f. 2 | »klag-bytta», skvallerbytta |
| II a + If | <i>roa-lust</i> m. 1 | råglösta (I c) |
| II a + Ig | <i>oa-ænd</i> m. 4 | »ovan-ände» |

¹) ett grund nära *rikol-höve* Rickholtz härrgård.

²) skinka; se SAOB *ars-klinka*.

³) Matteus-dagen (21 sept.); jfr *vör-mats* »vår-Matts», Mattias-dagen (24 febr.).

| | |
|---|-------------------------------------|
| II a + II b <i>oa-musan</i> | »Ovanmossen» |
| <i>roa-knyppok</i> n. 1 | »råg-knypple» ¹ (I c) |
| II a + II g <i>oa-endan</i> | »Ovanändan» ² |
| II b + I c <i>blika-trø</i> m. 1 | »blek-tråd», åskledare ³ |
| <i>hotes-dø</i> m. | hvardag |
| II b + I d <i>fluto-sta:n</i> m. 1 | »flott-sten» ⁴ |
| II b + I e <i>duura-stok</i> m. 1 | »dörrstock» (s. 11 f.) |
| II b + I f Fv. Bv. <i>buitj-tarm</i> m. 1 | »bottentarm» ⁵ |
| II b + I g <i>fite-bønd</i> n. 1 | »fittje-band», passmeband |
| II b + II a <i>brøla-skoar</i> m. 2 | »bröllops-skådare» |
| II b + II b <i>sona-kuna</i> f. 3 | sonhustru |
| II b + II c <i>bisa-pæar</i> | »bese-Pedar» ⁶ |
| II b + II d <i>boka-laydan</i> | »bak-lördagen», påskafton |
| II b + II e <i>fluto-græna</i> | »Flott-grynnan» ⁷ |
| II b + II f <i>smoka-sondan</i> | »smak-söndagen», påskdagen |
| II b + II g <i>musa-egge</i> | Moss-ängen, skiftesn.; |
| II c + I e <i>fians-man</i> m. | »fiende-man», fiende |
| II c + II a <i>dges-boa</i> bf. pl. | Dagöborna |
| II c + II d <i>taas-bøde</i> bf. sg. | manfolksbordet ⁸ ; |
| II d + I d <i>raune-bær</i> n. 1 | rönnbär |
| II d + I e <i>aike-not</i> f. | »ek-nöt», ållon |
| II d + I f <i>honas-hund</i> m. 1 | »hon-hund», hynda (I d) |
| II d + II c <i>runas-aze</i> | Runö |
| II d + II d <i>toras-bøde</i> bf. sg. | kvinnfolksbordet ⁸ ; |
| II e + I d <i>brige-kar</i> n. 1 | brygg-kar |
| II e + I f <i>hanas-hund</i> m. 1 | han-hund (I e) |
| II e + II b <i>mila-furo</i> f. 3 | »mellan-fära» |

¹) hanhänge på al ock björk; jfr *kon-knyppok* honhänge.

²) i byn Höbring.

³) Jfr estn. *pitkne-warras* 'blitzableiter', av *pitkne* 'gewitter, einschlagender blitz' ock *warras* 'draht' m. m.

⁴) sten i vattenbrynet.

⁵) blindtarm. Jfr Rz 48 a *botten* sdm. nk. ög., ävensom värml. (Kallst. s. 104) *æmbstn*, *ænbstn* d:o.

⁶) Petri fäng. (1 aug.).

⁷) ett grund utanför Oh.

⁸) Jfr de s. 19 anförda formerna av 3 pers. pron. i m. ock. f. pl.: *tæo*, *torr*.

| | |
|--|-----------------------------------|
| II e + II d <i>bæke-skede</i> | »Bäck-skörden» ¹ (I e) |
| II e + II e <i>kapok-bakan</i> | Kapellbacken ² |
| II e + II g <i>rænak-egge</i> | Rännil-ängen, skiftesn.; |
| II f + I c <i>bærke-lau</i> n. 1 | björklöv |
| II f + I d <i>mænske-bøn</i> n. 1 | »människobarn», människa |
| II f + I e <i>huunda-bæt</i> n. 1 a | hundbett (I f) |
| II f + I f <i>bæste-bast</i> n. 1 | »bäst-bast», lindbast |
| II f + I g <i>basta-ald</i> vb-subst. | badstu-eldning (I f) |
| II f + II a <i>basta-loa</i> m. 3 | badstu-lave (I f) |
| II f + II b <i>kærke-komar</i> m. 2 | »kyrk-kammare», sakristia |
| II f + II c <i>harbo-bia</i> bf. pl. | »Hargbo-byarna» ³ |
| II f + II d <i>andos-godn</i> bf. sg. | Anders-gården |
| II f + II e <i>bætra-mæne</i> bf. pl. | »bättre-», ämbets-männen |
| II f + II f <i>fyggor-haykok</i> n. 1 | »finger-handklä», handske |
| II f + II g <i>harbo-egge</i> | Hargbo-ängen; |
| II g + I d <i>bondas-laus</i> adj. | »bond-lös» ⁴ (I g) |
| II g + I f <i>heggot-halm</i> m. 1 | »hänge-halm» ⁵ |
| II g + II b <i>bondas-læva</i> vb-subst. | bondliv (I g). |

Anm. 1. När första ledens slutkonsonant(er) i följd av sandhi sammansmälter med andra ledens begynnelsekonsonant, blir den typindelning, som här använts för sammansättningarnas räkning, ej gärna tillämplig, t. ex.

ho-lær n. 1 »hår-läder», ogarvat läder

ko-segg f. 1 a kålsäng

bo-şæm ~ *boş-sem* m. 1 »bröstsimme»⁶

fyggo-qræas vb-subst. fingerdragnings

heggo-sptto f. 3 »hänge-spet»⁷.

När de båda sammanstötande ljuden äro identiska, sammansmälta de till ett långt konsonantljud. Jag använder i detta fall det etymologiska skrivsättet: *gon-nista* n. 2 garn-nystan o. s. v. Om *sop-bak* o. d. se s. 51.

¹) en bäck, som skiljer Rickholtz' område från Newe i Kreutz socken.

²) en sluttning i Spitham invid »Spitham-bärgen». Ett kapell säges fordom ha legat här.

³) byarna *stor-harga* ock *lil-harga*.

⁴) utan tjänst (om dräng).

⁵) halm, som ligger högst uppe på taket, under »hänglorna» (se s. 70 n. 2).

⁶) rem, varmed rankornas nedre ändar hopfästas under hästens bog.

⁷) benämning på stänger, som ligga utefter takåsen, fästa vid »hänglorna» (se s. 70 n. 2).

Anm. 2. I en del lånord kan antingen ingendera eller ock blott den ena av de båda lederna associeras med enkla ord i dialekten, t. ex.

| | |
|---|---|
| <i>an-læt</i> n. 1 a anlete | <i>bok-spræt</i> n. 1 bogspröt |
| <i>avo-løgg</i> adj. avlång | <i>hak-spit</i> m. 2 hackspett |
| <i>bq-mošk</i> f. 2 barnmorska ¹ | <i>hoka-riftar</i> m. 2 'hakenrichter'. |

2. Treledade. Den starka bitonen synes här alltid ligga på sista ledens första stavelse, oavsett om mellanleden ur betydelsens synpunkt närmast hör ihop med första eller sista leden. Mellanleden är normalt svagtonig ock uppvisar icke vid oreflekterat tal några långa ljud. Ex.

| | |
|---|-----------------------------------|
| <i>aftas(v)o(q)sita-tien</i> m. 1 bf. sg. | »aftonwardsäta-tiden» |
| <i>bindspito-par</i> n. 1 | »bindspete-par» ² |
| <i>blafal-tien</i> m. 1 bf. sg. | »bladfall-tiden» |
| <i>brænlo-kur</i> f. 2 | »brännslä-kurra» ³ |
| <i>fastgogs-tistan</i> | »fastgångs-tisdagen» ⁴ |
| <i>fiskrige-bayn</i> n. 1 | »fisk-ryggben» |
| <i>grankust-god</i> m. 1 | grankvist-(gårds)gård |
| <i>høsima-basta</i> f. 2 bf. sg. | »Hov-simbadstun» ⁵ |
| <i>hotesdas-arbet</i> n. 1 | hvardags-arbete |
| <i>košbons-heł</i> m. 4 | »korsbands-häl» ⁶ |
| <i>koınvvg-skał</i> f. 1 | »kvarnving-sked» ⁷ |
| <i>maremis-dgen</i> m. bf. sg. | »Mariemäss-dagen» ⁸ |
| <i>okskoš-mš</i> | »ox-korsmässa» ⁹ |
| <i>rısegrıns-vælg</i> m. 1 | risgryns-välling |
| <i>æıkeskit-loł</i> m. 1 | »ök-skitlort» ¹⁰ . |

3. Fyrledade. Av dylika finner jag i mitt material endast följande två:

| | |
|--------------------------------------|--|
| <i>masgamol-haym-le</i> n. 1 bf. sg. | »Markus-gammel-hem-ledet» ¹¹ |
| <i>oamusa-horv-le</i> n. 1 bf. sg. | »Ovan-mosse-hvirv-ledet» ¹² . |

¹⁾ mlt. *bademódersche*.

²⁾ strumpstickeuppsättning (de fäm stickorna).

³⁾ träkula, som användes i leken »bränn-slå».

⁴⁾ fettisdagen.

⁵⁾ härrgårds-badhuset (vid Rickholtz).

⁶⁾ 'ledbanka-nagel' i vagn.

⁷⁾ benämning på den långa mittstången i kvarnvingen.

⁸⁾ Marie besök., 2 juli.

⁹⁾ 27 april.

¹⁰⁾ hästspilling.

¹¹⁾ namn på ett 'led' i gårdsgård (i Högbring).

¹²⁾ det 'led', varigenom man kommer in på det åkerstycke, som heter *oamusa-horva*.

De synas mig ha lika stark biton på de två sista lederna.
Andra ledens båda stavelser äro svagtoniga.

Anm. 3. En del sammansättningar ha första leden svagtonig ock huvudtonen på andra ledens första stavelse. Så är förhållandet med dels sammansatta gårdnamn, t. ex.

| | |
|----------------------|------------------|
| <i>bæfals-ándos</i> | Bärtels-Anders |
| <i>bæfals-íósops</i> | Bärtels-Josefs |
| <i>írias-íóans</i> | Örjans-Johans |
| <i>írias-ádas</i> | Örjans-Adams |
| <i>knuto-şfórgos</i> | Knuts-Storgårds |
| <i>knutos-lílgos</i> | Knuts-Lillgårds; |

dels några ord, vars första led är ett svagtonigt pronomen eller adverb, t. ex.

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| <i>han-sá</i> pr. densamma | <i>toke-sá</i> pr. sådan |
| <i>hísn-sá</i> pr. den här samme | <i>so-sáşte</i> adv. sålunda. |

Som synes, äro dessa sistnämnda ord närmast s. k. sammanställningar, ock man kan vara tveksam, huruvida de äro att betrakta som enhetliga ord. En del av dem visar emellertid tendens antingen att antaga vanliga sammansatta ords akcentuering med huvudton på första stavelsen, t. ex.

| |
|---|
| <i>hola-mód</i> ~ <i>hola-mód</i> adv. huru |
| <i>toke-mód</i> ~ <i>toke-mód</i> adv. sålunda; |

eller ock att övergå till enkla ord, genom att den (i så fall enstaviga) första leden sammansmälter med den andra huvudbetonade stavelsen, t. ex.

| |
|--|
| <i>íqaror</i> ~ <i>tæ-árar</i> pr. sjst. m. pl. de andra |
| <i>írarar</i> ~ <i>tor-árar</i> pr. sjst. f. pl. de andra. |

Jfr adverbén *íor* i år, *íonst* i jáns ock *írin* (där-)iune, *írut* (där-)ute, *írop* (där-)uppe, *íraim* (där-)hemma, ävensom *da* i dag, *gór* i går, *morga* i morgon, *ííqđost* i fjol ock de s. 56 nederst anförda exemplen.

För att underlätta hänvisningen i det följande, tillfogar jag här ett sammanfattande skema över de fonologiska typerna inom en- ock tvåstaviga enkla ord:

| | |
|-------------------------------|---|
| I a <i>nús</i> adv. nu | II d <i>bękor</i> ob. pl. av bok |
| I b <i>hann</i> pr. han | II e <i>bręge</i> f. 2 a brygga |
| I c <i>bq</i> n. 1 bo | II f α <i>bkandor</i> sv. 1 »blandra» |
| I d <i>bqk</i> f. 4 a bok | II f β <i>bubbla</i> bf. sg. av bubbla |
| I e <i>bok</i> m. 1 bock | II f γ <i>bręga</i> bf. sg. av brygga |
| I f <i>boęk</i> m. 1 bunke | II f δ <i>bkandrar</i> pres. sg. av »blandra» |
| I g <i>bqnd</i> m. bonde | |
| II a <i>boa</i> sv. 1 bada | II g α <i>bęndor</i> ob. pl. av bonde |
| II b <i>bubqk</i> f. 2 bubbla | II g β <i>bękre</i> bf. pl. av bok |
| II c <i>bqę</i> bf. sg. av bo | II g γ <i>bęndre</i> bf. pl. av bonde. |

KAP. III. LJUDENS FÖREKOMST.

Detta kapitel avser att redogöra för vilken roll vart ock ett av de förut (kap. I) beskrivna ljuden spelar inom målets ordförråd. Hänsyn tages härvid dels till ljudens motsvarighet i fornspråket, resp. långgivande språk, dels ock till den uppgift, vissa ljud äga i målet såsom flexions- ock ordbildningsselement. För de starktoniga vokalljudens räkning uppställas exemplen närmast efter fonologiska typer.

Beträffande motsvarigheten i fornspråket, vill min framställning snarare vara översiktlig än i den mening fullständig, att en förklaring skulle behöva lemnas på alla etymologiskt dunkla ord. Lånord, som icke i ifrågavarande fonologiska avseende avvika från de inhemska orden, behandlas i samband med dessa.

Ljuden behandlas i samma ordning som i kap. I, alltså:

A. **Enkla vokaler:** *a, a, e, e, i, i, o, o, u, u, o, o, æ, æ; o.*

B. **Diftonger:** *a₂, au, o₂, o₂, æ₂; i₂a, i₂a, i₂o, i₂o, i₂u, i₂u, i₂o, i₂o, i₂æ, i₂æ.*

C. **Reducerade diftonger:** *æ₂, o₂.*

D. **Triftongen** *i₂au.*

E. **Konsonanter:** *b, b, b, d, d, d, d, d, f, f, g, g, g, h, k, k, k, l, l, l, l, l, m, m, m, m, n, n, n, n, n, n, p, p, p, p, r, r, r, s, s, s, s, s, t, t, t, t, t, t, v.*

A. Enkla vokaler.

§ 43. *a* uppträder icke alltför ymnigt i målets ordförråd. Det förekommer, liksom övriga långa vokaler, endast i huvudtonig eller starkt bitonig stavelse ock är i inhemska ord alltid uppkommet genom förlängning av samnord. *ä*. I lånord kan det även direkt motsvara det långgivande språkets långa *a*-ljud.

Det förekommer i enkla ord ock sammansättningsleder av åtminstone följande fonologiska typer: I c, II c, I d, II d, I g, II g α , II g β ock i tre- ock fyrstaviga flexionsformer, alltså i de flesta typer, som innehålla lång vokal. Exempel på ljudets förekomst inom de uppräknade typerna meddelas härmed.¹

I c. *a* i slutljud i enstaviga ord. Ett efter \ddot{a} bortfallet \ddot{o} , \ddot{z} , samt i ett par fall *v* ock *m* har vållat förlängningen. Ex.

| | |
|------------------------|----------------------------|
| <i>blā</i> n. 1 blad | <i>dā</i> m. dag |
| <i>sā</i> ipf. av säga | <i>lā</i> n. 1 slag, sort. |

Mina ex. på *a* framför bortfallet *v* ock *m* äro:

| | |
|---|---------------------------------|
| <i>brā</i> bra | <i>frā</i> - fram- ³ |
| <i>gā</i> ² ipf. sg. av giva | <i>sā</i> pr. samme. |

II c. Flexionsformer av ord i föreg. mom., t. ex. *blāe* bf. sg. av blad, *dāen* bf. sg. av dag. Vidare några supinformer:

| | |
|-----------------------|----------------------|
| <i>drāe</i> dragit | <i>lāe</i> slagit |
| <i>drāest</i> dragits | <i>lāest</i> slagits |
| <i>lāe</i> lett | <i>tāe</i> tagit. |

Om biformerna *draā* o. s. v. se § 58. Orden *flāo* f. 3 »flaga», snöflinga, mjäll, ock *blāot* adj. »bladig», lövrik, uppvisa även biformer med diftongen *au*: *flau*, *blaut*, se § 59.

I d. 1) *a* framför slutljudande *l*, *r*, *v*, *k*, *p*, *t*, *m*, *n*, *s*, vilka i målet bevarats (1 såsom *l*); t. ex.

| | |
|--|--|
| <i>āl</i> m. 2 alfägel | <i>skāp</i> n. 1 »skap», testikel |
| <i>fār</i> pres. sg. ock impt. sg. av fara | <i>gāt</i> n. 1 hål ⁴ |
| | <i>lām</i> adj. lam |
| <i>trāv</i> n. 1 »trav», spår | <i>gān</i> n. 1 »gan», gom |
| <i>tāk</i> n. 1 tak | <i>fās</i> n. 1 »fas», hölster på nöt; |

2) *a* beroende på ersättningsförlängning vid bortfall av \ddot{o} , \ddot{z} , *v*, *m*, framför slutljudande *l*, *l*, *n*, *r*, *d*:

| | |
|-----------------------|--|
| <i>sāl</i> m. 1 sadel | <i>fāl</i> ⁵ adj. »fager», vacker |
| <i>ār</i> pr. andra | <i>nāl</i> m. 1 nagel |
| <i>fār</i> m. 1 fader | <i>ān</i> f. 2 agn |

¹⁾ I ock för ex. inom tre- ock fyrstaviga typer hänvisas här, såväl som för följande ljud, till framställningen i kap. II, s. 71 ff.

²⁾ Därjämte också *gāv*.

³⁾ i t. ex. *frā-bayk* m. 4 frambanke (på vagn).

⁴⁾ mlt. *gāt* n. loch.

⁵⁾ Därjämte *fāgok*, *fāgor*, se s. 87.

| | |
|--------------------------------------|--|
| <i>tar</i> pres. sg. av <i>taga</i> | <i>hqd</i> ipf. av <i>hava</i> |
| <i>lad</i> ipf. sup. av <i>lägga</i> | <i>gaḷ</i> ¹ adj. <i>gammal</i> ; |
| <i>har</i> pres. sg. av <i>hava</i> | |

3) *q* framför *ṣ*, uppkommet av *l* + *s*, samt, i böjningsformer ock i lånord, även framför *ṣ* av *rs*, *ṇ* av *ln*, *t* av *rt*, *lt* ock *l* av *rl*:

| | |
|---|-------------------------------------|
| <i>haṣ</i> m. 1 <i>hals</i> | <i>baṭ</i> n. sg. st. av <i>bar</i> |
| <i>maṣ</i> pres. sg. pass. av <i>mala</i> | <i>kaṭ</i> m. 1 <i>kortlek</i> |
| <i>laṣ</i> gårdn. <i>Lars</i> ' | <i>haṭ</i> n. sg. st. av <i>hal</i> |
| <i>naṇ</i> bf. sg. av <i>nagel</i> | <i>kaḷ</i> <i>Karl</i> ; |

4) *q* framför diverse slutljudande konsonanter i ord, som icke äro inhemska ock nedärvda, även sådana ord som apokoperat ett ändelse-*a* efter konsonanten²; t. ex.

| | |
|---|--|
| <i>bedrág</i> vb. <i>bedraga</i> | <i>brām</i> sv. 1 <i>skryta</i> |
| <i>betáḷ</i> sv. 1 <i>betala</i> | <i>dād</i> m. 1 <i>pappa</i> |
| <i>brād</i> n. 1 <i>stek</i> ³ | <i>faṛ</i> f. 2 <i>fara</i> |
| <i>brād</i> sv. 1 <i>steka</i> ⁴ | <i>kaṛ</i> sv. 1 <i>kväka</i> ⁵ . |

II d. 1) Flexionsformer av ord i föreg. mom. I d, t. ex. *táke* bf. sg. av *tak*, *faḷast* superl. av *fager*. Därmed jämnställda äro *ake* f. 2 a *al* ock *grāne* f. 2 a *gran*, vilka former bero på morfologisk ombildning av resp. **aḷ* ock **grān* (se s. 24 överst);

2) *q* framför ordsluten *-goḷ*, *-gor*, *-gon* ock — inom en del av området (Nu. Su.) — framför *-voḷ*, *-vor*, *-von*⁶:

| | |
|--|---------------------------------------|
| <i>faḡoḷ</i> , <i>-or</i> adj. »fager», vacker | <i>maḡor</i> adj. <i>mager</i> |
| <i>gaḡoḷ</i> f. 2 »gagla», en sjöfågel | <i>svaḡor</i> m. sg. ock pl. pred. |
| <i>haḡoḷ</i> n. 1 <i>hagel</i> | av <i>svag</i> |
| <i>haḡoḷ</i> sv. 1 <i>hagla</i> | <i>daḡon</i> bf. sg. av <i>dager</i> |
| <i>daḡor</i> m. 1 <i>dager</i> | <i>laḡon</i> f. 2 »lagn» ⁷ |

¹) Därjämte *gamoḷ*. Märk ock *ga* s. 89 n. 1.

²) Inhemska ord av denna sistnämnda typ — i fsv. kortstaviga med kort *ä* i båda stavelserna — ha regelbundet förblivit tvåstaviga ock kortstaviga, med ordslutet *o* + kort kons. + *a*, se § 54 II b.

³) estn. *prād*, ty. *braten*.

⁴) estn. *prādima*, ty. *braten*.

⁵) Jfr estn. *kar'juma* 'schreien, knarren, kreischen' m. m. Fr.-V. Ordb. anför under *kār* s. 101 a ett estn. *kārīma* i samma betydelse som det estsv. *kār*. Hos Wiedemann finner man emellertid för *kārīma* endast betydelsen 'kratzen, abhauen' o. d.

⁶) Jfr nedan under *a*, § 44, II b (s. 90).

⁷) flera (vanl. 6) hopbundna nät.

svagonsv. 1 »svagna», *svimma* Nu. Su. *havor* m. 1 havre
vagon m. 1 vagn » » *havon* bf. sg. av
 Nu. Su. *gavot* m. 1 gavel föreg.;

3) *a* framför ordsluten *-kor* ock *-tor* endast i vissa flexionsformer; t. ex.

krakor pres. sg. av »kraka» *lakor* m. sg. ock pl. pred.
 (st. 6) av slak

rakor pres. sg. av raka *flatör* m. sg. ock pl. pred.
 (st. 6) av flat;

4) *a* framför ett bortfallet *ö*, *z*, som efterträtts av *v*-inskott, i orden *lavo* f. 3 lada, *lavo* f. 3 slaga;

5) i historiska sammansättningar ock lånord, t. ex.

ales adv. annorledes *davets* gårdn. Davids

ada Adam *tafol* m. 1 tavla¹.

I g. Flexionsformer ock lånord; t. ex.

farn bf. sg. av fader *latst* ipf. pass. av lägga

raft n. sg. st. av rak *blats* m. 1, sv. 1, interj.

vant ipf. sup. av vänja² »platsch(a)», klatsch(a)³.

Märk *fask* adj. falsk, vilket bör sammanhållas med *häs* m. 1 hals härovan.

II g α. Flexionsformer av ord inom I g ovan, t. ex. *vantor* m. sg. ock pl. pred. av van, *faskan* m. sg. attr. av falsk. Märk dessutom *saste* adv. »sammaledes», sålunda.

II g β. Flexionsformer av ord inom II d ovan, t. ex.

tafla bf. pl. av *tafol* *magran* m. sg. attr. av mager

haghe bf. sg. av hagel *akka* bf. sg. av al.

svagnar pres. sg. av »svagna»

En flexionsuppgift uppbär *a* — förutom i det fall, som omnämnas i anm. nedan — endast inom de starka värbens flexion, i pres. sg. av st. 6 (*fär*, *mår*, *krakor*, *rakor*, *gnavor*), impt. sg. av samma konj. (*fär*, *kråk* o. s. v.) samt ipf. sg. av st. 4 (*bär*, *skär*).

Anm. En gång för alla anmärkes här, att en del långa vokaler, särskilt *a*, förekomma som avslutningselement i sådana tvåstaviga 'ropformer' av person- ock djurnamn, som omnämnas s. 57 f., t. ex. *kala* Karl, *nana* mamma. Märk även sådana former som *kqal* i samma funktion.

¹) ty. *tafel*.

²) Participiet *vant* är även adj. med betydelsen 'van'.

³) estn. *pläts!* 'patsch, paus', *plätsama* 'mit geräusch fallen'.

§ 44. *a* förekommer mycket ymnigt i dialekten såväl i huvudtonig ock starkt bitonig stavelse som i svagtonig sådan.

A. I huvudtonig ock starkt bitonig stavelse representerar *a* regelbundet fornspråkligt eller inlånat *ǣ*. I första sammansättningsled (av typen I b) kan *a* vara närmast uppkommet genom förkortning av *a*, men återgår även då — i inhemska ord — på ett gammalt *ǣ*.

Det starktoniga *a* förekommer i alla en-, två- ock trestaviga typer, som ha kort vokal, undantagandes II a ock III a; dessutom i fyrstaviga böjningsformer.

I de ordfattiga typerna I a ock I b finnes *a* representerat genom orden *skao* pres. sg. skall ock *hann* pr. han¹; dessutom i första sammansättningsleder av typen I b, t. ex.

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| <i>haṣ-duk</i> m. 1 halsduk | <i>dag-sti</i> m. 1 »daggstig» |
| <i>tak-drup</i> n. 1 a takdropp | <i>kat-brulap</i> n. 1 »kattbröllop». |

Anm. 1. Man kunde vänta sig ett *a* även i första sammansättningsleder av typen I a, men i detta fall synes det långa *a* ej bli förkortat, t. ex. *bā-fisk* m. badfisk, *vā-uḍḍ* »Vad-udden».

II b. 1) Senare stavelsen öppen. Hit höra huvudsakligen några starka supinformer på *-e* samt feminina substantiv på *-e* ock *-o*; t. ex.

| | |
|---|-------------------------------------|
| <i>fare</i> sup. av fara | <i>mare</i> Maria |
| <i>gake</i> sup. av gala | <i>kano</i> f. 3 »kana», spån |
| <i>krake</i> sup. av »kraka» ² | <i>kaso</i> f. 3 vinst ³ |
| <i>ake</i> f. 2 a aln | <i>svalo</i> f. 3 svala |
| <i>kare</i> f. 2 a hjord (s. 21) | <i>trano</i> f. 3 trana. |

Ett par hithörande ord med ändelsevokalen *a* komma i strid med den estsv. regeln om övergång av *a* till *ǣ*-ljud i kort starktonig stavelse, som efterföljes av *a* (Hultm. s. 273 ock § 54 nedan). Då adv. 'bara' heter *bara* (jämte *bora*) ock jålpvärbet 'vara' *vara* (jämte *vora*), förklaras dessa former alltså ur ordens svagtonighet. *skada* m. 3 skada (särskilt såsom översättning av tyskarnas 'schade!') är tydligen ett lånord ock har vid in-

¹) Dessa ords svagtoniga former äro *ska* ock *han*. Endast svagtonigt förekomma *da*, biform till *tæo* pr. de (m.), *ga*, en även i semologiskt avseende försvagad form av adj. 'gammal' (se lex.) samt *man* konj. men.

²) Infinitiverna av dessa värb heta *fora*, *goḥa*, *kroka*; se § 54.

³) estn. *kazu* 'zuwachs, gewinn'.

låningen kommit att inpassas i denna grupp¹. Vad beträffar *baba* m. 3 »babbe», 'sår, något farligt som ej bör vidröras, t. ex. elden' (särskilt i barnspråk), så torde man för att förklara detta ords form böra gå till bf. sg., den utan jämförelse oftast använda formen i ett ord som detta. Ett *'baban* har här regelbundet i målet givit *baban*, enligt lagen om stavelseförkortning på grund av att andra stavelsen är sluten (se kap. IV), ock härpå har obestämda formen *baba* bildats. Även adj. *babat*, där kort *b* är regelmässigt, av *'babat* (← -ött), kan ha invärkat. — Om *ana* pr. f. sg. annan jfr nästa mom.

2) Senare stavelsen är sluten. Utom flexionsformer av ord i föreg. mom., t. ex. *kanor* ob. pl. av »kana», höra hit dels några ord vari den nyssnämnda förkortningslagen värkat:

| | |
|---|---|
| <i>babat</i> adj. sårig | <i>labas</i> (jämte <i>laḃas</i>) gårdn. |
| <i>stakat</i> (jämte <i>staḃat</i>) adj. | »Lill-Abbes» |
| »stackot», kort | <i>anan</i> , <i>anat</i> pr. m. ock n. sg. |
| <i>baket</i> adv. prep. »bakefter», | annan, -at ² ; |
| sedan ² | |

dels ord med följande ordslut: *-boḃ*, *-dor*, *-don*, *-koḃ*, *-kor*, *-kon*, *-poḃ*, *-por*, *-tor* samt — inom Fv. ock Bv. — *-tṇ*, *-moḃ*, *-mon*, *-voḃ*, *-vor*, *-von*, t. ex.

| | |
|---|--------------------------------|
| <i>baboḃ</i> sv. 1 babbla | Fv. Bv. <i>gatṇ</i> f. 2 gata |
| <i>fador</i> m. 1 fadder | » » <i>gamoḃ</i> adj. gammal |
| <i>fadon</i> bf. sg. av föreg. | » » <i>namon</i> n. 1 namn |
| <i>hakoḃ</i> n. 1 »hackel» ³ | » » <i>kavoḃ</i> m. 1 kavle |
| <i>ḃḃakor</i> sv. 1 »flagra» ⁴ | » » <i>havor</i> m. 1 havre |
| <i>brakon</i> f. 2 »brackna» ⁵ | » » <i>gnavor</i> pres. sg. av |
| <i>hapoḃ</i> sv. 1 »habbla» ⁶ | gnaga |
| <i>ḃapor</i> sv. 1 »slabbra» ⁷ | » » <i>havor</i> bf. sg. av |
| <i>ḃator</i> sv. 1 fladdra | föreg. |

¹) Den regelmässiga utvecklingen representeras av t. ex. *boa* sv. 1 bada (§ 50).

²) I detta ord kan även svag satsbetoning ha medvärkat till stavelseförkortningen.

³) överbygge på gårdsgård.

⁴) slå med vingarna.

⁵) remna.

⁶) slarva i arbetet; sluddra i talet. Saxén s. 121 tänker för detta ord med tvekan på lån från fi.; jfr dock Rz 233 a *habbla* 'tala under stammande, gå osäkert, snubbla' sm. ock *habbla*, *kärnnghabbla* f. 'elak kärring' sdm.

⁷) sladdra.

I e. Enstaviga ord med slutljudande *b, d, g, k, p, t, t, l*,
l, m, n, r, s, s ock — endast i lånord — *f, t*. ex.

| | |
|--|---------------------------------------|
| <i>skrab</i> sv. 1 »skrabba», skrapa | <i>val</i> m. 1 »vassle» ² |
| <i>snađ</i> m. 1 möss-skärm | <i>fam</i> m. 1 famn |
| <i>brag</i> ipf. sg. av brygga | <i>tan</i> f. tand |
| <i>bak</i> m. 4 backe | <i>spar</i> m. 1 sparre |
| <i>dap</i> m. 1 »dapp» ¹ | <i>las</i> n. 1 lass |
| <i>lat</i> f. 2 latta | <i>maş</i> gårdn. Markus' |
| <i>hať</i> n. sg. st. av hård | <i>skaf</i> sv. 1 skaffa. |
| <i>gral</i> adv. »grannla» (ss. 12 f.) | |

Märk *vat* f. 2 vårta med bibehållet *ä* samt *fat* adj. tvär (»tvärt») med gammal övergång av *ä* till *a*³.

II e. Hit höra huvudsakligen flexionsformer av ord i föreg. mom., t. ex.

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| <i>bakan</i> bf. sg. av backe | <i>låser</i> ob. pl. av lass |
| <i>tane</i> bf. sg. av tand | <i>fale</i> sup. av falla; |

vidare några adj. på *-at*, t. ex. *skalät* skallig, *stakat* (jämte *stakat* II b) »stackot»;

ett par trädnamn till deklinationen f. 2 a (jfr *q̄le* al ock *grane* gran s. 87): *haže* hassel, *tale* tall;

samt lånord, t. ex. *kapok* n. 1 kapell, *pate* n. 2 parti;

inom Nu. ock Su. dessutom ord, som sluta på *-tñ, -mok* ock *-mon* (jfr II b ovan), t. ex.

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Nu. Su. <i>gatñ</i> f. 2 gata | Nu. Su. <i>gamok</i> adj. gammal |
| » » <i>vatñ</i> n. 1 vatten | » » <i>namon</i> n. 1 namn. |

I f. Enstaviga ord slutande på konsonantgrupp, t. ex.

| | |
|--|---------------------------------|
| <i>balg</i> sv. 1 »balga» ⁴ | <i>skarv</i> m. 1 skarv |
| <i>halķ</i> f. 2 vedträ ⁵ | <i>smalt</i> ipf. sg. av smälta |
| <i>halm</i> m. 1 halm | <i>sant</i> n. sg. st. av sann |
| <i>halv</i> adj. halv | <i>hans</i> gen. sg. av han |
| <i>varg</i> m. 1 varg | <i>tramp</i> sv. 1 trampa |
| <i>stark</i> adj. stark | <i>tams</i> m. 1 repända |
| <i>tarm</i> m. 1 tarm | <i>hayk</i> adv. hvar |
| <i>skarp</i> adj. »skarp», hård | <i>lagt</i> n. sg. st. av lång |

¹⁾ pöl; se om ordet vFries. Med.-gem. s. 30.

²⁾ en slags mjölkkrätt.

³⁾ Jfr t. ex. vg. *tvqr*.

⁴⁾ blåsa ock rägn. Ross *balga* 'regne voldsomt'; Korpo *balg* 'yra med blid snöslagg'; jfr Rz 21 a *balig* adj. 'rägnig, stormig ock kall' hl.

⁵⁾ estn. *halg* 'holzscheit' (fi. *halko*).

| | |
|---|--|
| <i>band</i> ipf. sg. av <i>binda</i> | <i>ats</i> m. 1 <i>ars</i> , <i>anus</i> |
| <i>lagg</i> m. 1 <i>gäst</i> ¹ | <i>svaft</i> n. sg. st. av <i>svag</i> |
| <i>trask</i> ipf. sg. av <i>tröska</i> | <i>halft</i> n. sg. st. av <i>halv</i> |
| <i>bast</i> f. 2 <i>badstu</i> | <i>starft</i> n. sg. st. av <i>stark</i> |
| <i>aks</i> n. 1 <i>ax</i> | <i>varmt</i> n. sg. st. av <i>varm</i> |
| <i>kraps</i> sv. 1 <i>krafsa</i> | <i>marks</i> gårdn. <i>Markus</i> '. |

Märk *stagk* sv. 1 *stänka* med bibehållet *a*.

II f α. Hit böra först ock främst flexionsformer av ord i föreg. mom., t. ex. *halmen* bf. sg. av *halm*, *halva* f. sg. attr. av *halv*;

vidare avledningar av dylika ord, t. ex. *haltat* adj. *halt*, *laskat* adj. *slaskig*;

historiska sammansättningar, t. ex. *malvoq* m. 1 »marvård» (s. 12), *atskad* n. 1 »ars-gat», *anus*;

av vanliga enkla ord framför allt sådana, som sluta på följande ljudförbindelser: *-ldor*, *-ltor*, *-tkor*, *-mbor*, *-ndor*, *-nstor*, *-ndl*, *-ggot*, *-ggon*, *-gköt*, *-stn*, *-ksn*, t. ex.

| | |
|---|--|
| <i>baldor</i> sv. 1 »ballra» ² | <i>blanstor</i> sv. 1 »blandstra» ⁵ |
| <i>faldor</i> pres. sg. av <i>falla</i> | <i>handl</i> sv. 1 <i>handla</i> |
| <i>valtor</i> sv. 1 <i>vältra</i> | <i>maggot</i> m. 1 <i>mangel</i> |
| <i>slalkor</i> sv. 1 »slarkra» ³ | <i>maggon</i> bf. sg. av <i>föreg.</i> |
| <i>slambor</i> sv. 1 <i>slamra</i> | <i>hagkot</i> n. 1 »handklä», <i>vante</i> |
| <i>andor</i> f. 2 »andra» (på släde) | <i>fastn</i> sv. 1 <i>fastna</i> |
| <i>blandor</i> sv. 1 »blandra» ⁴ | <i>baksn</i> sv. 1 <i>baxna</i> ; |

dessutom mera sporadiskt, t. ex. *aksak* m. 2 *axel*, *snarftn* »Snarf-ten», en äng;

mäst lånord, t. ex.

| | |
|--|--------------------------------------|
| <i>arbet</i> sv. 1 <i>arbeta</i> | <i>maggos</i> gårdn. <i>Magnus</i> ' |
| <i>arvat</i> sv. 1 <i>tänka</i> ⁶ | <i>markas</i> » <i>Markus</i> ' |
| <i>hagge</i> <i>Hangö</i> | <i>faltes</i> » <i>Valentins</i> . |

II f β. Flexionsformer ock avledningar av ord inom II b härovan, t. ex.

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <i>karja</i> bf. sg. av <i>kare</i> | <i>karjar</i> ob. pl. av <i>d:o</i> |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

¹) estn. *laugune* 'befreundet, verwandt'; *laugutse* 'verwandte (gäste) von seiten des bräutigams und der braut'.

²) *bullra*, *slamra*. ³) *slarva*.

⁴) *blanda* (kort), *förblanda*, *förvilla*.

⁵) Till betyd. = *blandor*.

⁶) estn. *arwatama* 'denken, meinen' m. m.

babbar pres. sg. av *babbla* *flatra* ipf. sup. av *fladdra*
Fv. Bv. *namne* bf. sg. av *namn* *babbat* adj. »babblig».

II f γ. Flexionsformer av ord inom II e; t. ex.

kap̄le bf. sg. av kapell Nu. Su. *gat̄na* bf. sg. av gata
talia bf. sg. av tall » » *namner* ob.pl.av namn;

dessutom lånordet *lapre* lappri.

II f δ. Flexionsformer och avledningar av ord inom II f α,
t. ex.

baldrar pres. sg. av »ballra» *hagkke* bf. sg. av »handklä»

handlar pres. sg. av *handla* *lakkrat* adj. slarvig.

III b, e, f. Flexionsformer ock avledningar, t. ex.

svalona bf. pl. av *svala* *babbatan* m.sg.attr.av »babblig»

katana bf. pl. av katt *kaplena* bf. pl. av kapell

arbetar pres. sg. av *arbeta* *handkläna* bf. pl. av »handklä»

kariana bf. pl. av *kare* *arbetar* m. 2 arbetare.

Det starktoniga *a:s* uppgift inom målets flexion ock ord-
bildning inskränker sig egentligen till starka värbböjningen,
där man finner detsamma särskilt inom ipf. sg. av st. 3 (t. ex.
smalt, smal, band, span, brag) samt sup. ock part. perf. av st. 6
(t. ex. *fare, krake*) ock sup. av jälpvärben *have, vare*; dessutom
ipf. sg. *fal* av *fal* falla ipf. sg. *lap* av *laup* »löpa», gå
kam *koma* komma *sat* *sita* sitta;

vidare ipf. sup. *sat* av *säte* sätta ock pres. sg. *kan* av *kunna*
kunna. Märk även inom adjektivflexionen

n. sg. st. *haf* av *hod* hård n. sg. st. *braft* av *brak* »brak», skör

kalt *kold* kall *flat* *flat* flat

lapt *logg* lång *glat* *gla(r)* glad

strapt *strongg* » *strång*¹ *lat* *lat* *lat*

trapt *trong trắng* *svaft* *svag* svag.

Anm. 2. Beträffande ordbildningsfenomenet kort vokal (eller reducerad diftong) i första sammansättningsled gent emot det enkla ordets långa vokal (eller diftong) hänvisas här, som i det följande, till framställningen under de särskilda typerna, speciellt Ia ock Ib.

B. Svagtonigt *a* — vilket ofta är uppkommet av ett äldre *ø*, nämligen efter lång stamstavelse (se kap. IV) — är synnerligen mycket använt, särskilt i flexionssuffix och inom ordbildningen för övrigt. Redogörelsen härför ordnas lämpligast efter ordklasser:

¹⁾ sträng.

Substantiv. Slutljudande *-a* är ändelse i bf. pl. av maskulindeklinationserna m. 1 (*fiska*) ock m. 4 (*enda*) samt i bf. sg. av f. 2 (*hena*), i båda fallen utan tvivel uppkommet av de fsv. akkusativändelserna *-ana*, resp. *-ona*¹. Såsom förenkling av *-ena* förekommer ock *-a* i bf. pl. av enstaviga ord inom n. 1, vars stam slutar på *-n* (*hona*). Till själva paradigmostammen hör det *-a*, varpå samtliga ord inom m. 3 sluta i ob. sg. ock bf. pl. (*hona*), ävensom en del ord inom f. 3 ock n. 2 i ob. ock bf. sg. (*næsa*, *brōka*, *nīsta*). Den självständiga formen av gen. ändas likaledes på *-a*, t. ex. *pojkensa* pojken; även av substantiviska pronomina, t. ex. *hansa* hans, *hæmsa* hvems. Samma ändelse synes det egentligen vara som återfinnes i gårdnamnens självständiga form², t. ex.

andosa Anders'

hū-klypsa »Högklippan»

bærke-baka Björkbacken

sku-mokasa Skomakarns.

En del ortnamn ändas ock på *-a*, t. ex.

noka Nuckö³

narga Nargö

harga Harg, by

narva Neye, gods.

-a är vidare slutelementet i följande tvåstaviga ändelser i substantivflexionen:

-ana — med *a* även i penultima — i bf. pl. av f. 1 (*noḡana*) ock f. 2 (*heṇana*), samt — med det första *a* tillhörande paradigmostammen — bf. pl. av ovan omnämnda ord i f. 3 (*næšana*, *brōkana*) ock n. 2 (*nīstana*);

-ana i bf. pl. av f. 1 a (*eggāna*) ock f. 2 a (*kærkāna*);

-ena regelmässigt i bf. pl. av n. 1 (*bōndena*) ock i samma form av de ord i n. 2, vars stam slutar på *-e* (*mærkena*).

-ar är ändelse i ob. pl. av m. 1 (*fiskar*), m. 4 (*endar*), f. 1 (*noḡar*) ock f. 2 (*heṇar*) samt — med *a* tillhörande stammen — i m. 3 (*honar*), en del ord i f. 3 (*næsar*, *brōkar*) ock n. 2 (*nīstar*).

-ar tillhör vidare paradigmostammen i en mängd substantiv inom m. 2 (*aftar* afton, *oḡar* abborre, *homar* hammare, *arbetar* arbetare), däribland de många värbalavledningarna, som motsvara hsv. sådana på *-are*. Dessa ord, liksom de få på *-aḡ* inom

¹) Jfr ovan s. 20.

²) De flästa gårdnamn äro nämligen gen. av personnamn eller av yrkesnamn (se formläran).

³) Förmodligen av ett **nok-aī*, jfr § 130.

samma deklination, förändra i bf. sg. sitt *-ar*, resp. *-at*, till *-an*; i plur. tilläggas de regelbundna ändelserna *-er*, *-e* till *-at*, *-ar*.

-an förekommer som ändelse i bf. sg. — utom i nyssnämnda fall, där *a* tillhör stammen — i m. 4 (*endan*). I samma form av m. 3 (*honan*) hör *a* också till ordets stam.

-as uppträder såsom ett gårdnamnssuffix (egentligen personnamns-genetiv), t. ex. *bentas* Bengts, *hansas* Hans', *matsas* Matts', *mōas* Mo, *pēlas* Pälls. Jfr *jakas* Jakobs, *stavas* Staffans, *tomas* Tomas' o. s. v.

Det gamla suffixet *-ald* återfinnes i *opald* f. 2 apel ock *færald* n. 1 fjärl; *-and* i *lokand* n. 1 lakan (jfr § 78) ock *ærand* n. 1 ärende, ting.

Såsom infix i subst.-sammansättningar förekommer dels enbart *-a-*, t. ex.

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| <i>roa-lust</i> m. 1 råglösta | <i>dura-stok</i> m. 1 »dörrstock» |
| <i>sona-kuna</i> f. 3 sonhustru | <i>hunda-bæt</i> n. 1 a hundbett |
| <i>sæta-kut</i> m. 1 sälunge | <i>basta-loa</i> m. 2 badstulave; |
| <i>væga-lā</i> n. 1 väglag n. | |

dels *-as-*, t. ex. *bōndas-fōrk* n. 1 »bondfolk»¹, *hanas-kat* f. 2 katthanne, *hōnas-kat* f. 2 katta; ävensom *runas-ære* Runö, *runasbo* m. 1 Runöbo.

Adjektiv. *-a* är ändelse i f. sg. attr. (*starka*) ock dessutom målets regelbundna komparativändelse (*starka*). I det senare fallet är *a* närmast uppkommet av *-ane*²; i det förra fallet är det fornspråkets ack.-ändelse som är bibehållen (jfr s. 19 ock § 131).

-ar är ändelse i f. pl. pred. (*starkar*), fornspråkets nom. f. pl. *-ar*;

-an i m. sg. attr. (*starkan*), fspr:s ack. m. sg. *-an* (jfr § 132);

-ast är superlativändelse (*starkast*).

¹) husbonden ock hans hustru.

²) Samöstsvensk komp.-ändelse, enl. Hultm. 1,64; även norrländska dialekter ha komparativformer på *-ane* o. d., se Blomberg Ångermanl. bidr. s. 17, Vidmark Vesterb. landskapsnål s. 16, Unander Allmogem. i s. Vesterb. s. VII. Olika försök till förklaring ha framställts av Blomberg a. st., Noreen Dalbym. s. 51 (Sv. Im. I, 209) noten, Kock Ark. VI, 59 noten ock XIV, 236 f. samt Hultm. a. st. Detta sista (*-arin* + *-e*) har upptagits av Nor. Aschw. Gr. § 467 a. 2.

-at är det vanligaste adjektivsuffixet i målet (se s. 19), uppkommet efter lång stamstavelse genom ljudlagsenlig utveckling (§ 133) av ett -ot (← ött), t. ex.

| | |
|-----------------------|------------------------|
| <i>qvät</i> avig | <i>haltat</i> halt |
| <i>bönat</i> barnslig | <i>svættat</i> svettig |
| <i>ilakat</i> elak | <i>tökat</i> tokig |
| <i>förat</i> fåraktig | <i>töstat</i> törstig. |

Som synes av exemplen, är suffixet fullt levande i målet. Det är livskraftigare än -ot, som är den regelbundna motsvarigheten efter kort stamstavelse, ock intränger på dettas område, t. ex. *bosat* ~ *bosot* bossig, *skokat* »skakig» (nybildat på värbet *skoka* skaka; regelbundet vore »skakot»).

Märk vidare adj. *ælsand* ensam, *fræmand* främmande, *usald* usel.

Värb. -a är regelbunden ändelse i ipf. ock sup. hos de långstaviga värben i sv. 1 (*aŷlda*). De kortstaviga av samma konjugation ändas på -a såväl i inf. som ipf. ock sup., vadan a här är att medräkna till stammen (*boka*). Även starka kortstaviga värb ändas i inf. på -a (*bæra*, *koma*, *giva*, *fora*, *kroka*, *græva*). Ett minne av supin-ändelsen -at finner man f. ö. i *lea* legat, *soa* sagt. Om värbals substantiv på -a, -as ock -and se s. 27 f.

-ar är regelbunden pres.-sg.-ändelse hos långstaviga värb av sv. 1 (*aŷldar*); ävenså — med a tillhörande stammen — hos de kortstaviga av samma konjugation (*bokar*). Denna ändelse har dessutom upptagits av en del andra värb, som assimilerat den gamla ändelsen -r med stammens slutkonsonant ock därför kändes vara i behov av en ny ändelse. Så har skett hos värb inom st. 1 (*rŷsar*), st. 2 (*nŷsar*, *frusar*), sv. 2 (*kerar*, *mækar*), sv. 3 (*lŷsar*).

-as är ändelse i inf. pass. (*ŷas*) ock -ast i ipf. ock sup. pass. i sv. 1 (*ondast*).

-and är pres. part:s ändelse, se s. 27.

Räkneord. -a motsvarar hsv. -on i räkneorden 13—19 (*træta*, *fŷota*, *fæmta*, *sæksta*, *sŷota*, *aŷta*, *nŷta*);

-and hsv. -onde i *otand*, *mänd*, *tŷand*, *trætand*—*nŷtand*.

I pronomina uppträder ofta -a såsom ändelse i f. sg., t. ex. *mina* min, *vora* vår, *era* eder, *hŷsa* den här, *holeka* hvilken, *hora* hvar, *nora* någon, *ana* annan;

-an i m. sg., t. ex. *ean*, *holekan*, *noan*, *anan*;

-at i n. sg., t. ex. *eat*, *hoat*, *noat*, *anat*;

-*ar* i m. sg. *hoar*;

-*as* i gen. sg. *hænas* hannes.

Advärb ock prepositioner ändas ofta på -*a*; t. ex. *gista*, *genast*, *morga* i morgon, *nōda* norr, *sona* söder, *mila* adv. ock prep. emellanåt, emellan, *opa* adv. ock prep. på, *fila*, *filas* väl (*ina*- innan-, *uta*- utan-, *nea*- nedan-, *oa*- ovan-).

-*ast* uppträder i tidsadvärb, t. ex. *aftast* i går afton, *hestast* i höstas, *mondast* i måndags.

Utan någon uppgift inom flexion eller ordbildning förekommer svagtonigt *a* mera sällan, t. ex.

apsat n. 1 klack¹

bruḷap n. 1 bröllop

alvad n. allvar

ilakat adj. elak

arvat sv. 1 tänka (s. 92)

klotap Kluttarp (by)

atskad n. 1 »ars-gat», anus

æmbat n. 1 ämbar.

Märk *bonsak* (jänte *bonsæk* ock *bons-ek*) n. 1 barnsöl, där *a* återgår på ett svagtonigt æ. Samma övergång träffas i pron. *da* (jänte *dæ*), svagtonig form av *tæ* de (m.); möjligen ock i *man* men².

Anm. 3. Märk särskilt *a* såsom ingående i diftongen *ɶa*, varom se § 63. F. ö. ingår *a* även i diftongerna *ai* (§ 58) ock *au* (§ 59) samt i triftongen *ɶau* (§ 74).

§ 45. *e* är regelbunden motsvarighet till samnord. *ē*. Dessutom har det uppkommit i målet genom förlängning av *æ*, målets *æ*, ock i samband med förlängning även ofta av *ī*; vidare genom delabialisering regelmässigt av samn. *ō* ock — mera sällan — av *ȳ*, samt genom båda dessa procedurer, förlängning ock delabialisering, i förening, av *ö* ock *ȳ*; slutligen i några fall av *iæ* ock *iö*³. Trots detta mångfaldiga ursprung hör ej *e* till de mera ymnigt förekommande vokalljuden i dialekten. Det uppträder emellertid i alla de en- ock tvåstaviga typer, som förete lång vokal, nämligen I c, II c, I d, II d, I g, II g α, II g β, II g γ, samt åtminstone i trestaviga flexionsformer. Exempel för de uppräknade typerna följa härmed.

I c. Här är särskilt att märka det fall, då ljudet motsvarar fsv. *ī* eller *ȳ* + bortfallande kons. (ö, ʒ, v), t. ex.

lē m. 1 led m.

tē pr. dig

lē n. 1 led n.

gē impt. av giva

trē räkn. tredje

stē sv. vb »stödja»⁴.

¹) estn. *absat*, ty. *absatz*.

²) Det kan ock vara den mlt. formen *man*.

³) Om *e* av *ī* se anm. 1 ock 2. ⁴) fiska med ljuster.

Vidare ex.

knē n. 1 knä *blē* sv. 2 blöda

knē bf. sg. av föreg. *fē* sv. 2 föda

lē st. vb »le», skratta *gē* sv. 2 göda.

II c. Utom flexionsformer av nyssnämnda ord, t. ex. *lēar* ob. pl. av led m., *blēar* pres. sg. av blöda, tämligen få fall, t. ex. *brēar* ob. pl. av broder, *krēar* m. 2 krögare.

I d. 1) *e* ← fsv. *ī*, *ȳ*, *œ*, *ǫ*, *iǫ*, *iǿ* framför l, r, v, t. ex.

skēl n. 1 »skel»¹ *stēl* pres. sg. av stjåla

drev n. 1 drev² *er* pres. sg. av »ärja»³

fēl n. 1 b föl *kēl* m. 1 köl

smēr pres. sg. av smörja *mēl* n. 1 mjöl;

2) ← fsv. *ī*, *ȳ*, *œ* framför supradental eller n, som representerar rn, t. ex.

kēn sv. 1 kärna *bēd* n. 1 böld

teđ f. 1 »tild»⁴ *geš* pres. sg. av »göljas»⁵

bēd f. 2 börda *deđ* f. 1 dæld;

3) ← fsv. *ī* genom ersättningsförlängning för bortfallet *ǫ*, *z* framför l, k, r:

**bēl-* i *bēlsman* m.⁶ *ver* prep. ock adv. vid

er pers. pr. eder *seł* sv. 1 segla;

ner adv. ner

4) ← fsv. *œ*, *ǫ*; t. ex.

blēs sv. 3 »blåsa», blåsa *dem* sv. 2 »döma», tala

heł m. 4 häl *gren* adj. grön

lēt adj. lätt *geł* sv. 1 gödsla

lēt sv. 1 släta *tēl* n. 1 »töte»⁷;

5) ← *ȳ* framför r i orden

der adj. dyr *ster* n. 1 styre

her sv. 2 hyra *ser* f. 2 »syra»

jämte dessas böjningsformer, t. ex. *deł* dyrt, *heđ* hyrde -t.; ävenså i värbet *bēl* byta (ipf. sup. =) ock subst. *bēl* n. 1 byte.

Anm. 1. Av *ī* synes *e* ha uppkommit i lånorden *-sper* i *ho-sper* f. 2 »hårspira», hårstrå ock *kreke-bēr* n. 1 krikon (till II d).

¹) gräns (t. ex. mellan åkrar, ägor).

²) i väggar, båtar.

⁴) golvtälja.

⁶) böneman; fsv. *biþil*, fvn. *biðill* m. friare.

⁷) lärft; Rz 776 b *tötā* l. *töte* n. 'ämne till att göra något utav' hs.;

Aas. *töte* n. *töi*, stof.

II d. Förutom flexionsformer ock avledningar av ord i föreg. mom., t. ex. *bresar* pres. sg. av blåsa, *lele* adv. »lättligt» (s. 13), äro särskilt att märka de omljudda ob.-pl.-formerna

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| <i>netor</i> av natt | <i>gropor</i> av grop |
| <i>bekor</i> » bok | <i>netor</i> » not |
| <i>detor</i> » dotter | <i>retor</i> » rot; |

vidare träddnamnet *beke* f. 2 a bok.

Förlängt av *i* är *e* i orden *dregor* sv. 1 dregla ock *segol* (jämt *sek*, se föreg. mom.) sv. 1 segla.

I g. Viktigaste gruppen utgöres här av de ord, som förlängt ett *æ* framför *ld*, *mb*, *nd*, *gg*, *rl*, t. ex.

| | |
|----------------------------------|---|
| <i>keld</i> f. 2 källa | <i>egg</i> f. 1 a äng |
| <i>lemb</i> sv. 1 »lämma», lamma | <i>is-eld</i> f. 2 »is-ärla» ¹ ; |
| <i>end</i> m. 4 ände | |

vidare märkas böjningsformer sådana som

| | |
|---|---------------------------------|
| <i>hefs</i> pres. sg. av »hävas» ² | <i>lenst</i> ipf. sup. av d:o |
| <i>hefst</i> ipf. av d:o | <i>levd</i> ipf. sup. av leva |
| <i>lens</i> pres. sg. av »lenas» ³ | <i>treyst</i> superl. av trång; |

genom förlängning framför supradental i t. ex. *fensk* f. 2 ut. pl. »förnska»⁴; gammalt *æ*, *ø* i t. ex. *nest* superl. närmast, *brest* ipf. sup. av blåsa (I d), *grent* n. sg. st. av grön.

II g α. Huvudsakligen flexionsformer av ord i föreg. mom., t. ex. *fenska* bf. sg. av »förnska», *kelda* bf. sg. av källa, samt andra ord med fsv. *æ* framför *nd*, *gg*, t. ex.

| | |
|--|--------------------------------------|
| <i>brendor</i> ob. pl. av brand | <i>hegge</i> sv. 2 hänga |
| <i>lendos</i> , <i>nendos</i> gårdn. »Lill-, Ny-Händers» ⁵ | <i>heggol</i> f. 2 »hängla» (s. 70); |

vidare *bendor* ob. pl. av bonde, *heske* f. 2 a hyska⁶.

¹) sädesärla. — Om -d se § 78.

²) *hævias* jäsa.

³) *lenas* töa.

⁴) fjolgammalt gräs.

⁵) Jfr *hændos*, *hinos* gårdn. ock mansnamnet *hindrek*, Wb 1678 o. 1682 (ofta) *Hinrich*, *Hindrich* (i äldre kyrkböcker e. u. Händor).

⁶) Enligt Kock Ark. IX 73 f. är 'hyska' lån i sv. från lty. *öske*, *ösche*, *öschen* (avlett av *öse*), med *h* analogiskt från 'hake', som så ofta nämnes i samband därmed. Just med hänsyn till motsvarighetsordet 'hake' skulle man emellertid gärna antaga inhemskt ursprung även för 'hyska'. Skulle man våga förutsätta ett 'höka' (jfr eng. *hook*), varav ett 'höska' genom *s-* eller *sk-*utbildning ock metates, resp. *k-*bortfall? Nuckö-formen härovan finge i så fall sin enklaste förklaring. Prof. WIKLUND har påpekat för mig, att de lapska orden för 'hake' ock

Anm. 2. Efter *r* står *e* för *i* i lånordet *breske* f. 2 a skjortspänne (fi. *priiski*, finl. sv. *brisk*¹).

II g β. Flexionsformer sådana som *netre* bf. pl. av natt, *bekre* bf. pl. av bok; vidare *meghas* sv. 1 mögla(s), *megvat* adj. möjlig.

II g γ. Flexionsformer sådana som *brendre* bf. pl. av brand, *treggre* komp. av trång.

Anm. 3. I lånord är f. ö. *e* rätt vanligt, särskilt motsvarande det långgivande språkets *ē* ock *ō*; t. ex. *hele* adj. helig, *sked* f. 2 sked, *her* sv. 2 höra, *benugg* m. 1, m. 1 a, f. 1 a vind². En del av de högsv. lånen måste antas vara inlånade från rikssvenskan (eller upptagna från bokspråket) på ett rätt tidigt stadium, t. ex. *tekon* n. 1 tecken, *hest* f. 1 höst, vilka gärna böra ha haft lång vokal vid inlåningen. Av annan grund kan man sluta, att t. ex. ett sådant ord som *ker* sv. 2 köra, åka, är tämligen gammalt lån, då det lyckats alldeles uttränga det inhemska ordet 'åka'.

e spelar en tämligen obetydlig roll inom målets flexions-system. Inom substantivflexionen märkas pluralerna

| | | |
|--------------------|--------------------|---------------------------------------|
| ob. <i>brendor</i> | bf. <i>brendre</i> | av <i>brend</i> m. brand |
| <i>bendor</i> | <i>bendre</i> | <i>bond</i> m. bonde |
| <i>breor</i> | <i>breore</i> | <i>broar</i> , <i>broar</i> m. broder |
| <i>detor</i> | <i>detre</i> | <i>dotor</i> f. dotter |
| <i>bekor</i> | <i>bekre</i> | <i>bok</i> f. 4 a bok |

samt övriga pluraler inom f. 4 a.

Adjektiven *strogg* sträng ock *trogg* trång heta i komp. superl. *streggre*, *stregst* ock *treggre*, *tregst*. *hegre*, *hekst* av *hau* hög ock några andra oregelbundna komparationsformer med *e* äro tydligen mer eller mindre införlivade lån från hsv.

Innom värbbflexionen finner man *e* i pres. sg. av några — från målets synpunkt oregelbundna — värb, vars stam slutar på *r* eller *ʔ*:

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <i>skēʔ</i> av <i>skæʔe</i> skilja | <i>smēr</i> av <i>smære</i> smörja |
| <i>skēʔ</i> <i>skæʔe</i> skölja | <i>svēr</i> <i>svære</i> svärja |

'hyska': *orēs ruōkkē*, *niggēlis ruōkkē* ordagrant betyda 'han-krok', resp. 'hon-krok'. Märk, att 'hōka ~ hake skulle ha en nära liggande parallell i ordparet *hōna* ~ *hane*.

¹) Enligt t. ex. Vendells översättning av *breske* i Runöm. med »sölja, brisk» eller Nordlunds Sv.-fi. ock fi.-sv. handlex. (Hfors 1889), där fi. *priiski* översattes med »brisk». Ordet är ej upptaget i Frth. Skiljaktigheter.

²) estn. *põning* 'boden (oben im hause)', mlt. *boninge* 'decke eines stockwerkes'.

stēk av *stæka* (st. 4) *stjåla* *vēk* av *væke* välja
sēk *sæke* sälja *ēr* *ære* »ärja»;
 ävenså i pres. sg. *hefs*, ipf. *hefst* av *hævjas* jäsa ock i ipf. sup.
lēvd av *læva* leva.

§ 46. *e*. Såsom redan i kap. I (§ 3) anmärkts, har *e* sin egentliga användning i svagtoniga stavelser.

A. Under starkton inskränker sig densamma till följande få fall:

I a. Pronomina *veo* vi, *neo* ni ock *heo* det, det där (fsv. hit), med *-eo* av ett i starkton uppflyttat slutljudande svagtonigt i¹. Dessutom i första sammansättningsleder av typen I a, med *e* av i eller *ȳ*; t. ex. *re-dona* bf. sg. ri-dörren, *be-gatn* f. 2 bygata.

II a. Framför ett svagtonigt *a*, av *i*; t. ex.

ean, *eat* pr. m. ock n. sg. *nea-* nedan-²

eder, -t *lea* m. 3 släde

lea sup. av ligga *stea* m. 3 stège

mea konj. medan *vea-* ved-³.

Hit bör ock räknas en sådan historisk sammansättning som *reans* gårdn. »Ri-Hans'». — I ordet *ul-vreo* »ull-vred», ullgarnsdocka, står *e* framför *-o*.

II b. *era* pr. f. sg. eder.

B. Det svagtoniga *e* har en riklig användning inom flexion ock ordbildning ock motsvarar därvid vanligen fsv. *i* (dock ej i regeln oskyddat sådant, ty märk apokoperingslagen s. 18), ofta även ett fsv. halvvokaliskt i framför vokal, som apokoperats.

Inom substantiven är *-e* flexionsändelse i bf. sg. av

f. 1 (*nōke*) n. 1 (*bōnde*)

f. 1 a (*egge*) n. 1 a (*næte*)

f. 4 (*gaŋte*) n. 1 b (*fæke*)

f. 4 a (*bōke*)

ock i bf. pl. av m. 2 (*smēe*, *grīse*, *fiskjare*, *aksake*).

-re är ändelse i bf. pl. av f. 4 (*gaŋtre*) ock f. 4 a (*bekre*) samt hos några oregelbundna mask. (*brendre* av brand, *bendre* av bonde, *breore* av broder).

¹) De nämnda ordens svagtoniga former äro *ve*, *ne*, *he*. Endast i svagton förekomma prepositionerna *e* i ock *te* till. Dessas starktoniga (ock advärbiella) former äro *ute*, resp. *tek*.

²) i t. ex. *nea-ēndan* »nedan-änden». ³) i t. ex. *vea-flō* f. 2 ved-flo.

-e tillhör stammen i substantiven efter m. 1 b (*more*, *a₂ke*), f. 2 a (*kærke*, *a₂te*) ock en del inom n. 2 (*mærke*); de sistnämnda förete samma form i bf. sg. (*mærke*).

Ortnamn på -e: *ormse* Ormsö, *dæ* Dagö, *hæge* Hangö ock bynamnen på -be, t. ex. *bæſbe* Bergsby.

-en är den regelbundna ändelsen i bf. sg. av m. 1 (*fisken*), m. 1 a (*lægen*), m. 2 (*smeen*) samt — med e tillhörande stammen — i m. 1 b (*moren*).

Anm. I en hel del fall blir denna ändelse -en på olika sätt reducerad inom deklinationerna m. 1 ock m. 2. Oförändrad blir den endast i ord, vars stam slutar på b, p, f, v, g, k, m, enkel vokal eller diftong, t. ex.

| | | |
|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| <i>kimben</i> bf. sg. av | <i>kimb</i> m. 1 | »kimm», tunnstav |
| <i>holpen</i> | <i>holp</i> | (h)valp |
| <i>pofen</i> | <i>pof</i> | utväxt |
| <i>kårven</i> | <i>kåv</i> | kalv |
| <i>vigen</i> | <i>vig</i> | vigg(e) |
| <i>holmen</i> | <i>holm</i> | holme |
| <i>bløen</i> | <i>blø</i> | blod |
| <i>dæen</i> | <i>dæ</i> | deg |
| <i>spitamben</i> | <i>spitamb</i> m. 2 | Spitham-bo |
| <i>brod-jærpen</i> | <i>brod-jærp</i> | »brodd-järpe», raphöna |
| <i>ræven</i> | <i>ræv</i> | räv |
| <i>fjæur-viggen</i> | <i>fjæur-vigg</i> | »fyrvinge», slända |
| <i>tisken</i> | <i>tisk</i> | tysk |
| <i>kæmen</i> | <i>kæm</i> | namne ¹ |
| <i>bi₂en</i> | <i>bi₂</i> | bi. |

I ord, som sluta på d, q, t, t, s, s eller l reduceras -en till -n; t. ex.

| | | |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| <i>bi₂ldn</i> bf. sg. av | <i>bi₂ld</i> m. 1 | bill (plog-) |
| <i>godn</i> | <i>god</i> | gård |
| <i>kutn</i> | <i>kut</i> | kotte |
| <i>boſtn</i> | <i>boſt</i> | borste |
| <i>isn</i> | <i>is</i> | is |
| <i>hæsn</i> | <i>hæſ</i> | hals |
| <i>kæln</i> | <i>kæ₂</i> | kittel |
| <i>vondn</i> | <i>vond</i> m. 2 | »vand», mullvad |
| <i>æistn</i> | <i>æist</i> | est |
| <i>moſtn</i> | <i>moſt</i> | mört |
| <i>kæriasn</i> | <i>kærias</i> | herde ² . |

I ord, som sluta på l, l, ock i enstaviga ord på r blir ändelsen -n, t. ex.

| | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| <i>kiln</i> bf. sg. av | <i>kil</i> m. 1 | kil |
| <i>bænsln</i> | <i>bænsl</i> | »bindsel», ögla |

¹) estn. *kaim* 'namensverwandter, verwandter'. Saxén s. 133.

²) estn. *karias*.

| | | |
|-----------------------|-----------------|-------|
| <i>bīboln</i> bf. sg. | av <i>bībol</i> | bibel |
| <i>burn</i> | <i>buur</i> | bur |
| <i>orn</i> | <i>or</i> m. 2 | orre. |

I enstaviga ord, som sluta på *l*, sammansmälter detta med ändelsen till *η* (sporadiskt *n*, se § 102), t. ex.

| | | |
|---------------------|---------------------|------|
| <i>stōη</i> bf. sg. | av <i>stōl</i> m. 1 | stol |
| <i>ōη</i> | <i>ōl</i> m. 2 | ål. |

I ord, som sluta på *-n*, uppgår ändelsen *-en* helt ock hållet i detta *-n*; t. ex. *stain* bf. sg. av *stain* m. 1 sten, *baron* bf. sg. av *baron* m. 2 baron.

I de tvåstaviga orden på *-or* ock *-ol* efter m. 1 samt de två- ock trestaviga på *-ar* ock *-al* efter m. 2 blir ändelsen, genom hopsmältning med dessa suffix, *-on*, resp. *-an*, t. ex.

| | | |
|---------------------|---------------------|----------|
| <i>ōkon</i> bf. sg. | av <i>ōkor</i> m. 1 | åker |
| <i>hævon</i> | <i>hævol</i> | hyvel |
| <i>homan</i> | <i>homar</i> m. 2 | hammare |
| <i>arbetan</i> | <i>arbetar</i> | arbetare |
| <i>aksan</i> | <i>aksal</i> | axel. |

Inom m. 1 a ock m. 1 b inträder ej någon av dessa reduceringar av *-en*. I m. 1 a sluta alla orden på *-g* eller *-k*, i vilket fall *-en* ljudlagenligt kvarstår, ock med de få orden inom m. 1 b råder antingen samma förhållande (*ake*) eller ock äro de kortstaviga (*more*), vilket synes förhindra reduceringen ifråga.

-er är ob.-pl.-ändelse i m. 2 (*smeer* o. s. v.), n. 1 (*bonder*), n. 1 a (*næter*), n. 1 b (*fæker*) ock — med *e* till stammen — i en del ord i n. 2 (*mærker*).

-ena är bf.-pl.-ändelse hos de flästa neutrer, nämligen i deklinationerna n. 1 (*bōdena*), n. 1 a (*nætena*), n. 1 b (*fætena*) ock — med *e* till stammen — i en del ord i n. 2 (*mærkena*).

Adjektiv på hsv. *-en* sluta i målet på *-e* i de former, som uppvisa rena stammen, d. v. s. den svaga formen samt av de starka formerna följande: f. sg. pred., n. pl. pred., m. f. n. pl. attr. (*ipe* öppen). I n. sg. pred. ock attr. ändas dessa adj. på *-et* (*ipet*) ock i m. sg. ock pl. pred. på *-endor* (*ipendor*). Framför ändelserna *-a*, *-an*, *-ar* har *e* övergått till halvok. *z*, se § 64. Till denna adjektivkategori ha i målet förts en hel del inlånade hsv. adjektiv på *-ig*; t. ex. *hele* helig, *mæyle* möjlig. Efter den samma kunna ock böjas participia perfektum av starka värb (s. 27). Några komparativer ändas i målet på *-re*, se om dem ovan s. 100.

Inom värbflexionen uppträder *-e* dels såsom ändelse i impt. pl., dels som den starka supin.-ändelsen (se paradigmerna s. 25 f.).

I inf. förekommer *-e*, av ett fsv. halvvokaliskt i framför den apokoperade inf.-ändelsen *-a*; t. ex.

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| <i>vike</i> st. 1 vika | <i>nite</i> sv. 1 »nyttja» |
| <i>bryge</i> st. 3 brygga | <i>bige</i> sv. 2 bygga |
| <i>sita</i> st. 5 sitta | <i>sægke</i> sv. 3 sänka. |

Såsom advärbändelse förekommer *-e*, särskilt i adjektivadvärb, med eller utan ljudlagsenligt bortfall av den i adjektiven genom systemtvång bibehållna neutraländelsen *-t*; t. ex. *gole* redan (jfr *gole* adj. »gärlig», färdig, mogen), *hole(t)* *høle(t)* hårt, fort ock *lele(t)* lätt, sakta (se s. 13); *legge(t)* länge, *hit(et)* hit; *-ets* i rörelseadvärben *framets* framåt, *bakets* bakåt, *opets* uppåt, *nerets* neråt.

Prepositioner: *fære* för, *unde* under, *ute* i, *ve* över¹.

Utan flexions- eller ordbildningsuppgift synes svagtonigt *e* förekomma endast i historiska sammansättningar, t. ex.

| | |
|----------------------------------|---|
| <i>gutanes</i> Gutanäs, by | <i>onet</i> adj. »o-nyt», halt, ofärdig |
| <i>hote</i> adv. »hvad tid», när | <i>oret</i> adv. orätt |

ock i lånord, t. ex.

| | |
|---------------------------|---|
| <i>arbet</i> sv. 1 arbeta | <i>fofent</i> adj. fåfäng |
| <i>potel</i> f. 2 butälj | <i>kærest</i> m. 1 ugnssvalv ² . |

§ 47. *i* motsvarar regelbundet samn. ock inlånade *i* ock *ÿ*, dessutom genom förlängning i vissa ställningar *ÿ* ock *ÿ̃*. Dess frekvens i målet är rätt stor, för att vara lång vokal. Det förekommer i alla de vanliga typerna med lång vokal, alltså i I c, II c, I d, II d, I g, II g α, II g β, II g γ ock i trestaviga böjningsformer.

I c. Ex.

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| <i>b_i</i> m. 2 bi | <i>i</i> m. 2 id |
| <i>b_i</i> sv. 1 bida | <i>l_i</i> m. 4 lie |
| <i>b_i</i> m. 1 by | <i>n_i</i> adj. ny |
| <i>gn_i</i> st. 1 gnida | <i>sm_i</i> f. 2 smedja. |

Värbet 'se' heter *s_i*, liksom över en stor del av det sv. språkområdet; 'snöa' heter *sn_i* sv. 2; räkn. 'tre' *tr_i*.

II c. Flexionsformer ock avledningar av ord till I c, t. ex. *friar* m. 2 friare, *n_ior* m. sg. ock pl. pred. av ny. Jämnställda med dessa äro de deponentiala infinitiverna *ias* idas ock *l_ias*

¹) Om prepositionerna 'i' ock 'till' jfr även s. 101 not 1.

²) estn. *keris* 'obere abteilung des bauerozens'.

»lydas», höra, vara lydig. Särskilt att märka äro sådana ipf. pl. ock sup. som *gnio*, *gñe* av gnida (se nedan s. 106).

I d. Ex.

bit st. 1 bita

ik f. 2 ekorre

fin adj. fin

grin n. 1 gryn (koll.)

gnil sv. 1 gnisla, gnälla

gris m. 2 gris

hit adv. hit

kniv m. 1 kniv

knin bf. sg. av föreg.

lis sv. 3 lysa

nit n. sg. st. av ny

pik f. 2 piga

syl m. 1 syl

tisl m. 1 tistel.

Märk *hak-spit* m. 2 hackspett ock *stt* f. 2 stätta (äv. = smal grind).

II d. Huvudsakligen böjda ock avledda former av ord till

I d, t. ex.

bitor pres. sg. av bita

grinat adj. grinig

grinat adj. grymig

hitet adv. hit

rimas sv. 2 rymmas

strimat adj. strimmig.

Vidare lånord, t. ex.

fridar m. 2 fredag

fike-mak m. 1 binnikemask¹

lide adj. lydig

sim Simon.

Märk dessutom exemplen *ldor* f. pl. »lygder», lögn (sg.) samt

vike st. 1 vika.

I g. Här märkes särskilt *i* framför *ld*, *mb*, *nd*, t. ex.

bild m. 1 bill (plog-)

dimb f. 2 dimma

kimb m. 1 »kimm», tunnstav

blind adj. blind

skind sv. 1 skynda;

böjningsformer o. d., t. ex.

blint n. sg. st. av blind

its pres. sg. av idas

itst ipf. sup. av d:o

list ipf. sup. av lysa

rift n. sg. st. av rik

rim pres. sg. av rymmas

rimst ipf. sup. av d:o

viks gårdn. Vik(s).

Dessutom mest i lånord, t. ex. *drist* sv. 1 »drista», våga, *pits*

m. 1 piska². Märk dock exemplen

rift sv. 1 rapa³

sitst sist

trisk adj. trög, lat⁴

tisk m. 2 tysk

vrisk m. 4 vrisk.

¹) mlt. *vik* m. 'eingeweidewurm der fische'.

²) estn. *pits* (*pitsk*) peitsche.

³) fno. *rypta* eller fsv. *rykta* (se Hellquist Ark. XIV, 146, 148).

⁴) fsv. *prýzker* (Nor. Urg. lautl. ss. 68, 204).

II g α. Flexionsformer, t. ex. *fındor* m. sg. ock pl. pred. av *fin*, *blındor* m. sg. ock pl. pred. av *blind*; vidare lånord, t. ex. *tīstar* m. 2 tisdag, *tīskos* f. 2 lungsot, tvinsot¹; ett par ord på svagtonigt -or: *blīstar* sv. 1 vissla², *sīstar* f. 2 syster.

II g β. Flexionsformer, t. ex. *līdre* bf. av »lygder» (II d).

II g γ. Flexionsformer, t. ex. *sīstra* bf. sg. av syster. Märk dessutom *tīmbke* adj. »timlig», tidig — med *b*-inskott mellan *m* ock *l*, se § 75.

Första starka konjugationens värb ha, liksom vanligen i nordiska språk, ı till sin vokal i presens-stammen (*bīt* o. s. v.). De av dessa värb, som bortkasta sin stamkonsonant (ö, 3, delvis v), ha ı även i ipf. pl. ock sup. omedelbart framför ändelsevokalen (*gnīo*, *gnīe*). Dessutom är att märka ı i ipf. sg. av de oregelbundna *grōt* gråta, *lōt* låta (lauten), *lēta* låta (lassen): *grīt*, *līt*, *līt*.

§ 48. ı förekommer

A. i starktonig stavelse rätt ymnigt, i regeln som motsvarighet till fsv. ock inlånat ī ock ŷ (även estn. ü). Märk dock orden *gkīg* adj. 'försedd med god hörsel' (fvn. *glōggr* klarsynt m. m.), *mīg* f. 2 kvinna (s. 28), *hīns* n. 1 höns, ock jfr anm. 2.

I första sammansättningsleder av typerna Ib ock If motsvarar ı dessutom de enkla ordens ī ock ŷ (ı) genom den i dylikt fall vanliga vokalförkortningen, t. ex.

blīnd-orm m. 2 »blindorm»³ *grīt-lok* n. 1 a grytlock

grīn-kōn n. 1 »gryn Korn», gryn *svīn-buko* f. 3 svin-»böka»⁴.

Anm. 1. I dylika leder av typ Ia har målet däremot *e*, se ovan § 46.

II b. I denna typ är ı synnerligen vanligt, såväl när andra stavelsen är öppen som när den är slut. Dialekten står nämligen i ord av denna typ kvar på fornspråkets ståndpunkt, dels har ock ŷ, såsom sagt, blivit ı, dels har den förut (s. 90) omnämnda lagen om förkortning av stamstavelsen, när

¹) estn. *tīskus* schwindsucht, auszehrung.

²) fvn. *blīstra* 'flöite med munden'; se Hellqu. Ark. XIV, 9 (ock 193) samt Falk-Torp, Blystre.

³) ormslå.

⁴) jordtorva, som uppbökats av svin.

andra stavelsen är sluten, värkat i en del ord. Märk ock anm. 2. Ex.

bita m. 3 »bete», bit
bito ipf. pl. av *bita*
bite sup. av *d:o*
bise f. 2 a byssja
bire sv. 1 börja
tina pr. f. din
giva st. 5 giva
give sup. av föreg.
hita m. 3 hetta
kide f. 2 a kedja
kilo f. 3 anjovis¹
mike mycket
sino f. 3 sena
sima sv. 1 simma
sita st. 5 sitta
strika m. 3 »streke», strömdrag
viko f. 3 vecka
vita vb veta
viko ipf. pl. av *vika*
vike sup. av *d:o*
vila vb vilja
ipe adj. öppen

ve prep. över
bitigg m. 1 a böckling²
dilet Dirslet³
dripok sv. 1 »dröppla», drypa
hnsn pr. m. denne
ifok adj. »iföl»
litet n. sg. st. av liten
likok m. 1 nyckel
minas sv. 2 minnas
nitor ob. pl. av nöt
rikol Rickholtz
*simas*⁴ gårdn. Simons
spikar m. 2⁵
spitamb Spitham, by
stutigg m. 1 a »stötting»⁶
siner ob. pl. av son
trimgg m. 1 a »trinning»⁷
tykok adv. »tyckla»⁸
fulgg m. 1 a tvilling
fmigg m. 1 a tinning⁹
tikon f. 2 töcken
tines gårdn. Tönnes¹⁰.

Anm. 2. I ett par ord har jag funnit i återgående på *ö* framför i-ljud i följande stavelse: *grime* sv. 1 »gränja», gråta, lipa, *trime* f. 2 a »tränja», tranbär; dessutom, i uddljud, i värbet *ita* äta, sup. *ite*.

¹⁾ estn. *kilu*, 'kleine strömlingsart'.

²⁾ estn. *püting* »bückling», geräucherter strömling oder butte; mlt. *buckink* m.

³⁾ bynamn; förr Digerslätt m. m., se Russw. § 168.

⁴⁾ därjämte *simas*.

⁵⁾ sädesbod, visthusbod; fsax. *spikari*, se Kluge Et. wb., Speicher.

⁶⁾ bak-kälke. Se Nor. Sv. Et. s. 68 (under Sparkstötting).

⁷⁾ tredjedelen av en gårds åkerjord (jorden odlas med treskiftesbruk); fvn. *þrining* f. tre(enig)hed, no. i *triningaa* i tre dele l. skifter (Aasen).

⁸⁾ ofta; fsv. *þykla*, *þikla* (Nor. Aschw. gr. § 71,3 ock § 164), Frthl-Portan s. 53: »Tökel adv. ofta. Nu *tykkælt* (Kronoby)».

⁹⁾ närmast »tvinning»; se § 83.

¹⁰⁾ Wb. 1680 Tönnes, förnamn.

I e. Ex.

blik n. 1 a »blek», blixt*bit* f. 2 bytta*tin* pr. m. din*titt* pr. n. ditt*trin* adv. (där-)inne*fil* sv. 2 fylla*fik* ipf. sg. fick*gril* f. 2 grissla¹*hitt* pr. n. detta*hiss* pr. pl. dessa*in* adv. in*lit* adj. liten*rig* m. 1 rygg*rys* m. 2 ryss*skril* st. 3 »skrilla»²*lik* pr. sådan*fin* sv. 1 tvinna*typ* sv. 1 »typ»³*vil* pres. sg. av vilja*id* n. 1 »ydd»⁴

Ann. 3. Ett intressant ord är *bil* m. 1 farbror, morbror. Det finnes i samma form ock betydelse även i övriga estsv. diall. (enl. Fr-V. Ordb. bill), ock dessutom med samma betydelse i dalm. (Nor. Sv. lm. IV. 2, s. 14, 15) i formerna *bila* (Ålvd.), *bila* (Orsa). Bugge Sv. lm. IV. 2, s. 228 f. sammanställer detsamma med ty. *buhle*, mlt. *bole* m. ock f. »buhle, im guten sinne als trauliche bezeichnung von verwandten oder sonst durch beruf nahestehenden oder befreundeten personen» (Schiller-Lübben). — — »Efter Heinrichs Lex. skal nht. *böhle* (d. e. lty. *boele*) endog betyde 'morbroder', 'farbroder'. BUGGE anför också ett skotskt *billie*, *billy*, 'a brother, a companion, a young man, a fellow', vilket han förmodar vara lånat från nord. Så ock med tvekan Björkman Scand. Loanwords s. 183, där *billy* anföres från flera nyeng. diall. Att, såsom Bugge (a. st.) gör, uppställa en urgerm. stam '*būljan ~ *bōla- fvn. bōl, med redan urgerm. förkortning av stamvokalen, synes alltför djärvt. För dalmålsformernas räkning är det i varje fall ej nödvändigt (kanske rättare, icke möjligt); ty jfr Ålvdals- ock Orsaformerna för t. ex. 'fil(-mjölk)', 'ila' ock å andra sidan 'sele'. Man skulle snarare vilja tänka sig en nord. kompromissform '*būlja ock söka en speciell förklaring för det estsv. ordets korta vokal + lång kons. Måne en kortnamnsbildning (såsom *Kalle*, *pälle* o. s. v.)? Möjligen kan femininet »byl-kona» *bulkon* f. 2 ha bidragit till det enkla ordets utveckling⁴.

II e. Förutom flexionsformer av ord inom föreg. mom., t. ex. *bita* bf. sg. av bytta, ock avledningar sådana som *trikot* m. 1

¹) bakspade.²) åka skridsko, kana.³) fläta (håret); jfr *tupp* m. 1 hårfläta.⁴) lina från framjulems axelända till främre delen av skaklarna. Rz 634 b ydd m. 'oxtöm' götal.; i några munarter yd, hydd, ödd, udd (vg. *ud* f. d:o); jfr Öland (s. 76) yydd (på), lägga ok ock tøm på oxar.⁴) Det eng. *billy* lär icke lägga något hinder i vägen för att anta ett, i eng. inlånat, nord. '*bȳli (enl. upplysning av doc. EKWALL).

»tryckel», büsshane, *tinal* m. 2 ?»tynnel», drickeskagge, tämligen sällan. Märk följ. exempel:

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| <i>brige</i> f. 2 a brygga | <i>mila</i> adv. prep. emellan(åt) |
| <i>brige</i> st. 3 brygga | <i>nita</i> räkn. nitton |
| <i>bige</i> sv. 2 bygga | <i>rike</i> sv. 3 rycka |
| <i>drike</i> st. 3 dricka | <i>stike</i> n. 2 stycke; |

vidare lånord, t.ex. *mikas* gårdn. Mikael's, *nikas* gårdn. Nik(o)la(u)s, *vipa* Wichterpal (gods).

Av ord på *-mel* med *i* till stamstavelse uppvisar en del av området (Nu. Su.) former med långt *m*: *dimok hqp* sv. 1 »dymla ihop», *fästa ihop* (trästycken med pluggar), *humok* m. 1 himmel.

I f. Ex.

| | |
|--|--|
| <i>bind</i> st. 3 binda | <i>mins</i> pres. sg. av minnas |
| <i>burn</i> f. 2 päron ¹ | <i>minst</i> ipf. av d:o |
| <i>blkst</i> sv. 1 »blixta» ² | <i>rift</i> ipf. sup. av rycka |
| <i>bygk</i> m. 4, m. 1 sädesbinge | <i>tygg</i> sv. 1 »tinga» ⁴ |
| <i>disk</i> m. 1 »disk» ³ | <i>fint</i> m. 2 »tvint» ⁵ |
| <i>huu-klips</i> gårdn. »Hög-klippans» | <i>vist</i> ipf. sup. av veta |
| <i>gilt</i> f. 2 »gylta», sugga | <i>vild</i> ipf. av vilja |
| <i>killg</i> m. 1 killing | <i>vgst</i> superl. yngst |
| <i>lygs</i> sv. 1 »linksa», halta | <i>iks</i> f. 1 yxa. |

Anm. 4. Om *i* i första sammansättningsleder av denna typ se ovan s. 106.

II f α. Ex.

| | |
|-----------------------------|---|
| <i>dygge</i> f. 2 a dynga | <i>btindyg</i> m. 1 a blinding |
| <i>fiske</i> sv. 1 fiska | <i>finstor</i> n. 1 fönster |
| <i>figgo</i> ipf. pl. av få | <i>gimbör</i> f. 2 »gimra» ⁶ |
| <i>gista</i> adv. genast | <i>skrildor</i> pres. sg. av »skrilla» |
| <i>giste</i> adj. gisten | <i>tyggest</i> n. 1 »tingest», kärl |
| <i>nista</i> n. 2 nystan | <i>vintor</i> m. 1 vinter |
| <i>triske</i> st. 3 tröska | <i>vinstor</i> vänster. |

¹) ty. birne.

²) blinka. — Joh. Magni krön. blixstade wedh blinkade till (Ark. I, 218).

³) fat, skål. Se Tamm Et. ordb., Disk.

⁴) bjuda, kalla.

⁵) bofink. — Se nedan § 83.

⁶) ungt honfår.

Märk särskilt *sųke* st. 3 sjunka ock *stųke* st. 3 »stjunka», hoppa, fara åstad¹.

II fβ—δ. Flexionsformer, avledningar ock lånord, t. ex.

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| <i>bisų</i> bf. sg. av byssja | <i>mikųal</i> Mikael-dagen |
| <i>nikųas</i> Nikolaus-dagen | <i>ilskųas</i> sv. 1 ilskas |
| <i>vrųas</i> gårdn. Örjans | <i>kristųan</i> Kristian |
| <i>vrųat</i> adj. överflödig | <i>tųggre</i> komp. tyngre. |

Inom flexionen spelar starktonigt *ı* en tämligen obetydlig roll:

substantiven *son* m. son ock *not* f. nöt heta i plur. *siner*, *sine*, resp. *nitor*, *nitre*;

adjektiven *ųgg* ung ock *tųgg* tung i komp. superl. *ųggre*, *ųgst* ock *tųggre*, *tųgst*.

Inom starka värbflexionen är att märka *ı* i ipf. pl. ock sup. regelbundet² i st. 1 (*bıto*, *bıte*) samt i pres.-stammen av de flesta värb efter st. 3 (*bind* -or, *spın* *spındor*, *brıge* *brıgor*); dessutom mera sporadiskt i några andra mer eller mindre oregelbundna starka värb: inf. *sıte* sitta, *gıva* giva, *lıge* ligga, pres. sg. *sıtor*, *gıvor*, *lıgor*, sup. *gıve* ock (av *sı* se) *sıt*, ipf. sg. *fık*, *gık*, ipf. pl. *fıggo*, *gıggo*, *grıto* (av *grıt* gråta) samt *lıto* (av *lıt* låta ock *lęta* låta jęlpv.).

B. *ı*:s förekomst i svagtonig stavelse är inskränkt till suffixet -*ųgg*. Märk, att expiratoriska akcenten på detta suffix är särdeles starkt framträdande, enkannerligen efter kort stamstavelse. Ex.

| | |
|-------------------------------|---|
| <i>tomųıgg</i> m. 1 tumme | <i>bıgnıgg</i> f. 1 byggning ³ |
| <i>gęıttųgg</i> m. 1 a geting | <i>kųenıgg</i> f. 1 a klęnning. |

§ 49. *ų*:s frekvens i målet överensstämmer ungefär med de övriga enkla långa vokalernas (med undantag för *ę*). Det motsvarar i inhemska ord regelmässigt samnord. *ō*, dessutom ofta nog, genom förlęngning, samnord. *ū*. Det förekommer i de vanliga långvokaliska typerna.

I c. Här märkes särskilt det fall, då *ų* motsvarar samnord. *ū* + bortfallande kons. (*ō*, *z*); t. ex.

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| <i>bų</i> n. 1 bud | <i>sų</i> n. 1 »såd» ⁴ |
| <i>rų</i> m. 1 råg | <i>tų</i> n. 1 tåg, rep. |

¹) fsv. *stiunka*, fvn. *stękkva*, fgotn. *stinqua*.

²) jfr under *ı* s. 106.

³) även *vęning* (*ętage*).

⁴) *sås*, *spad*; fsv. *suų*.

Andra exempel:

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| <i>blō</i> m. 1 blod | <i>gō</i> adj. god |
| <i>bō</i> n. 1 bo | <i>lō</i> m. 4 loge |
| <i>bō</i> sv. 2 »bo» ¹ | <i>mō</i> m. 1 »mo» ³ |
| <i>bō</i> f. 1 bod | <i>rō</i> sv. 2 ro |
| <i>bō</i> m. 4 bog | <i>skō</i> m. 1. skog |
| <i>brō</i> f. 1 »bro» ² | <i>slō</i> ipf. av slå |
| <i>flō</i> f. 2 flo | <i>trō</i> sv. 2 tro. |

Märk ipf. *lō* av ligga ock *sō* (jämte *sō*) av *sē* se.

II c. Huvudsakligen flexionsformer av ord inom I c. Märk dessutom *brōar* (jämte *broar*) m. broder, *dōe* sup. av dö samt *bōor* räkn. m. båda, varmed jfr fem.- ock neutralformerna *boar*, *boa*.

I d. Exempel på förlängning av *ū* i olika ställningar:

| | |
|-------------------------------|---|
| <i>bōt</i> adj. »bål», slö | <i>bōn</i> sv. 1 bulna |
| <i>gōt</i> adj. gul | <i>hōn</i> n. 1 horn, hörn |
| <i>hōt</i> adj. »hål», ihålig | <i>mōn</i> sv. 1 mulna |
| <i>skōt</i> f. 2 skovel | <i>ōd</i> n. 1 ord, bokstav |
| <i>sōt</i> n. 1 sovel | <i>spōd</i> f. 1 »spord», fena ⁴ . |

Övriga exempel:

| | |
|--|--|
| <i>bōk</i> f. 4 a bok | <i>mōr</i> f. 2 mo(de)r |
| <i>bōm</i> m. 1 bom | <i>ōl</i> f. 2 oxeltand |
| <i>bōn</i> bf. sg. av <i>bōnd</i> m. bonde | <i>rōt</i> f. 4 a rot |
| <i>fōr</i> n. 1 foder | <i>rōv</i> n. 1 välvt tak ⁵ |
| <i>fōr</i> ipf. av fara | <i>skōt</i> f. 2 skola |
| <i>klōn</i> f. 2 klo | <i>stōr</i> adj. stor. |

bōs n. 1 bås är väl lån från det av Tamm Et. ordb. anförda lty. diall. *bōs* stallrum.

II d. Flexionsformer, avledningar ock därmed jämnställda bildningar, t. ex.

| | |
|--|--------------------------------------|
| <i>brōka</i> f. 3 brokig ko (se s. 23) | <i>krōkat</i> adj. krokig |
| <i>brōkat</i> adj. brokig | <i>tōkat</i> adj. tokig ⁶ |

¹) värpa.

³) barrskog.

⁴) Jfr med de sista orden lånordet *kōd* f. 2 gång (mal), estn. *kord* mal m. m. — Om *mores-(v)ōd*, biform till *mores(v)ōd* o. d., se s. 118.

⁵) fvn. *hróf* n. 'skjul, skur til deri at bygge fartøi m. m.', eng. *roof*; inlånat i estn. *rōw* 'dach, rauchfang, gewölbe'.

⁶) De tre sista orden ha även former med kort *o* inom en del av området.

lånord, t. ex. *role*, *rolle* rolig; samt orden *dotor* f. dotter ock *sqkon*¹ f. 2 socken.

I g. Ex.

bqnd m. bonde

lots m. 2 lots

hqst sv. 1 hosta

qnd adj. ond

lqgg adv. »lunge»²

prqst m. 2 prost;

vidare flexionsformer, t. ex.

mqst ipf. pass. av mala

lqst ipf. av slåss

qnt n. sg. st. av ond

tqst ipf. sup. av töras;

märk *sqnst* ipf. sup. av *sinas* synas.

II g. Förutom flexionsformer äro att märka *qtstar* m. onsdag ock *tqstar* m. torsdag, ävensom bynamnen *prqsta* Prosta ock *rqsta* Rosta.

q:s roll i flexionen hör hemma i de starka värbens ipf.-bildning. I st. 6 är *q* vokalen i såväl sg. som pl. av ipf. (*fqr*, *krqk*, *grov*), likaså i några oregelbundna: *drq*, *dq*, *lq*, *lq*, *stq*, *svqr* ock *sq* (jämte *sq*); endast i pl. ipf. förekommer *q* i st. 4 (*bqr*, *skqr*, *stqk*, *kqm[d]*) ock st. 5 (*sqst*, *gqv*, *vqr*); dessutom i de ovan nämnda ipf.- ock sup.-formerna *sqnst* av synas ock *tqst* av töras.

§ 50. *o* förekommer ymnigt i målet såväl i starktoniga som svagtoniga stavelser.

A. Det starktoniga *o* är i regeln uppkommet av samn. *ü*. Vidare har det i ett bestämt fall framgått ur *ä*, nämligen när detta efterföljts av ett bortfallande *ö*, *z*, *v* + svagtonigt *a* (se nedan II a, s. 113). I följande ord har ljudet uppkommit av *i* eller *ÿ*: *bošt* n. 1 bröst, *košq* sv. 1 »kristna», döpa, ock *brolap*, *brolap* (jämte *bruulap*, *bruulap*) n. 1 bröllop³; i orden *horv* f. 2 »hvirva»⁴, *holvor* m. 1 hvirvel ock *holvor* sv. 1 hvirvla, har det framgått ur *-wi*-⁵.

I första sammansättningsleder av typerna I a ock I b kan *o* i följd av vanlig förkortning motsvara *q* i det enkla ordet, t. ex.

blo-korv m. 1 blodkorv

sko-pať f. 2 and⁶

¹) Även *sokon* inom en del av området.

²) längesedan.

³) Jfr *spruť* st. 3 »spritte», hoppa, nedan under *u*, § 52.

⁴) mindre, för sig liggande åkerstycke; fsv. *hvirva* f. gärde, lycka.

⁵) Jfr *kuuso* f. 3 kvesa ock *kuust* (jämte *koist*) m. 1 kvist nedan under *u*, § 52.

⁶) jfr estn. *mets-par'did* 'waldenten' (Wied. under *par't*).

bok-bindar m. 2 bokbindare *kon-aks* n. 1 kornax
grov-kano f. 3 »grov-kana»¹ *skol-flåk* f. 2 skolflicka.

Härmed jämnställda äro orden med prefixet *o-* *o-*, t. ex. *o-låk* f. 2 olycka, *o-mæle* adj. omöjlig.

Även i 'historiska sammansättningar' kan man träffa ett *o* för gammalt *ō*, t. ex.

boskap m. boskap *hopsve* skiftesn. ? »Hov-sved»²
grolok f. 2 glödraka (§ 96) *toke* sådan (s. 28 not 2);

likaså genom förkortning i målet i orden:

otas gårdn. Olovs
sokon (jämte *sokon*) f. 2 socken
brokat (jämte *brokat*) adj. brokig
krokat (jämte *krokat*) adj. krokig
lokot (jämte *lokot*) adj. slokig.

Enligt vad redan i inledningen (s. 16) framställts, uppträder *o* inom Nu. i st. f. *æ* ock delvis *o* framför *t*. Några ex. må här tillfogas till de där anförda:

holp ~ *hælp* sv. 3 hjälpa
otmt ~ *ætmt* f. 2 svan
botge sv. 2 ~ *bæte* sv. 1 »bälja»³
spokke ~ *spætte* sv. 3 »spälka»⁴
svotge ~ *svætte* sv. 2 svälja
hotm ~ *hokm* m. 1 holme.

Inom typen II a märkes särskilt det fall, som ovan omnämnts, att *o* uppkommit av *äö*, *äz*, *äv* framför svagtonigt *a*, t. ex.

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| <i>boa</i> sv. 1 bada | <i>ktoa</i> sv. 1 »klaga», skvallra |
| <i>spoa</i> m. 3 spade | <i>kroa</i> m. 3 krage |
| <i>voar</i> ob. pl. av vad | <i>loa</i> sv. 1 laga |
| <i>voa</i> sv. 1 vada | <i>moa</i> m. 3 mage |
| <i>doar</i> ob. pl. av dag | <i>soa</i> sup. av säga |
| <i>doa-man</i> m. dagakarl | <i>foa</i> m. 3 tvaga |
| <i>doas</i> sv. 1 dagas | <i>ktoa</i> m. 3 klave |
| <i>hoa</i> m. 3 hage | <i>loa</i> m. 3 lave. |

Anm. 1. Hit torde närmast böra föras *boar*, *boa* räkn. f. ock n. båda, ävensom *noan*, *noat* någon, något.

¹) hyvelspån.

²) Om *ps* av *vs* se § 108.

⁴) splittra, splittras.

³) böla.

Vidare motsvarar *o* regelmässigt samnord. *ü* i ord av denna typ, t. ex.

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <i>knoa</i> sv. 1 knåda | <i>roa-lust</i> m. 1 råglösta |
| <i>skoä</i> sv. 1 »skåda», se | <i>toa</i> sv. 1 »tåga», töja |
| <i>soä</i> sv. 1 »såda» ¹ | <i>loa</i> sv. 1 lova |
| <i>boa</i> m. 3 bäge | <i>oast</i> adv. överst |
| <i>loa</i> m. 3 låga | <i>soä</i> ² st. vb. sova. |

Slutligen företer målet ett par anmärkningsvärda enstaka fall: *hoar* (jänte andra former) pr. varje, *voa* sv. 1 vidga.

Inom övriga typer, II b, I e, II e, I f, II f ock motsvarande tre- ock fyrstaviga, är *o* uppkommet av *ü*, undantagandes några få, förut nämnda fall, ock växlar inom dialekten, med densammas korta u-ljud, *u*, på ett ganska svårutredbart sätt.

I kortstaviga ord, typ II b, synes *o* vara konstant över hela språkområdet endast i följande fall:

| | |
|--|-------------------------|
| 1) när konsonanten mellan de båda vokalerna är <i>t</i> , t. ex. | |
| <i>foka</i> m. 3 »fåle», hingst | <i>moke</i> m. 1 b moln |
| <i>gota</i> m. 3 gula (ägg-) | <i>moke</i> adj. mulen |
| <i>hoka</i> sv. 1 »håla», urhålkä | <i>smoko</i> f. 3 smula |
| <i>boko</i> adj. bulen | <i>soko</i> f. 3 sula; |

likaså bynamnet *kokanes* Kolanäs;³

2) i ord på *-ogg*: *bonogg* m. 1 bål (på skjorta), *honogg* m. honung, *konogg* m. 1 konung;

3) i flexionsformer ock avledningar av ord, där *o* (eller *o*) beror på stavelseförlängning i paradigmatets huvudform, t. ex.

| | |
|---|--|
| <i>bose</i> bf. sg. av <i>boš</i> n. 1 a boss | <i>hope</i> bf. sg. av <i>hop</i> n. 1 a hopp |
| <i>bosa</i> sv. 1 bossa (ned) | <i>hopas</i> sv. 1 hoppas |
| <i>bosot</i> adj. bossig | <i>koter</i> ob. pl. av <i>kot</i> n. 1 b kol ⁴ . |

4) En grupp bildas möjligen ock av orden *ogot* f. 2 ugglä, *oko* f. 3 tvärså på släde⁵, *oka* sv. 1 vara dräktig (om sto), där *o* står i uddljud.

5) På svagtonen⁶, förutom på uddljudsställningen, beror det säkert i det oftast svagtoniga *opa* prep. adv. »uppå», på, jfr f. ö.

¹) koka (mäskan medelst heta stenar). ²) jänte sova.

³) Angående starka värbformer se dock nedan under *u*, § 52.

⁴) Även efter mom. 1 ovan.

⁵) Jfr Rz 483 b oke n. 'tvärträ som förenar fjäterna' m. m.; fvn. oki m. tværtræ

⁶) Jfr nedan B, s. 117 f.

op upp härnedan. Samma sak har troligen gjort *o* enrådande i värb-formerna *koma*, *komor*, *kome* inf., pres. sg., sup. av komma (jfr nedan under *u*).

Mera tillfälliga synas anledningarna vara till att *o* fullständigt segrat i:

noka Nuckö, väl av ett **nok-a*, jfr I e nedan ock § 130 anm.; formerna *sova*, *sovor*, *sove* av sova (märk den ljudlagsenliga dublettformen *soa* av inf.);

lo-loko loloko f. 3 »loglucka», logdörr, med likdaning av mitt-stavelsens vokal efter de båda andra.

I e. Här märkes särskilt det fall, då typen uppstått i målet genom stavelseförlängning av enstaviga ord, slutande på *ü* + kort konsonant:

boš n. 1 a boss

lok n. 1 a lock

broš n. 1 a brott

noš f. nöt¹

hop n. 1 a hopp (spes)

ok n. 1 a ok².

I adv. *op* upp³ är *o* vidare enrådande — märk uddljudsställningen — ävenså i flexionsformerna: *goš* n. sg. st. av *goš* gul, *kom* impt. sg. av komma.

Av svårbestämbar upprinnelse är det — aldrig med *u* växlande — *o* i några av följande ipf.- ock sup.-former:

skoš av *skæ* skilja

svoš av *svære* svärja

skoš » *skæ* skölja

voš » *væ* välja

smoš » *smære* smörja

stoš » *ste* »stödja»⁴.

I det närmaste konstant synes *o* vara framför *k* i såväl typ I e som II e, t. ex.

boš m. 1 bock

roš m. 1 spinnrock

e hoša på tok⁵

soš m. 1 »sock», strumpa

ktoš f. 2 klocka

skoš m. 1 skock

loš m. 2 »locke», spindel

stoš m. 1 stock⁶.

¹) Härav värbet *noš* sv. 1 'nöttra', leka med nötter. Även tvåstaviga former finnas av dessa ord, t. ex. *noša* bf. sg., *nošar* pres. sg.

²) Häremot med *u*: *luš* m. 1 lott (i följd av en äldre plur. på -ir?).

³) Därav *trop* adv. (där)uppe.

⁴) fiska med ljuster.

⁵) estn. *hukka*, illat. av *hukk* 'verderben, untergang'.

⁶) Häremot med *u* endast *bukš* (jänte *boš*) sv. 1 bocka ock *sukš* sv. 1 sucka.

Förutom på Odh. är *o* vidare enrådande i dessa typer framför *m*, t. ex.

| | |
|--|--------------------------|
| Nu. <i>domon</i> sv. 1 domna | <i>lom</i> adj. lugn |
| <i>dom</i> (Odh. <i>dum</i>) adj. dum | <i>rom</i> m. 1 romm |
| <i>gom</i> m. 2 gudfar, gubbe | <i>somo</i> pr. somliga |
| <i>gom</i> f. 2 gudmor, gumma | <i>trom</i> f. 2 trumma. |

I typerna If ock If synes *o* vara tämligen konstant över hela området framför konsonantförbindelser som börja med *k* ock *m* nämligen *ks*, *ms*, *mp*, *mb*, t. ex.

| | |
|---|-----------------------------------|
| <i>blokst</i> f. 2 ögl ¹ | <i>romp</i> f. 2 rumpa |
| <i>oks</i> m. 1 oxe | <i>tromp</i> f. 2 trumf |
| <i>boms</i> sv. 1 »bumsa», falla ² | <i>rombo</i> m. 1 »rummel», gumse |
| <i>hompo</i> sv. 1 »humpla» ³ | <i>lombrat</i> adj. »slumrig» |
| <i>lomp</i> sv. 1 »lumpa», halta | <i>tombo</i> sv. 1 tumla; |

likaså framför *yg* ock *yk*, t. ex.

| | |
|-------------------------|---|
| <i>hoggor</i> m. hunger | <i>oggo</i> f. 2 telning |
| <i>togg</i> adj. tung | <i>boyk</i> m. 1 bunke |
| <i>togg</i> f. 2 tunga | <i>droykon</i> sv. 1 drunkna ⁴ . |
| <i>ogg</i> adj. ung | |

Ett i senare tid i dialekten uppkommet *u*- (eller *o*-)ljud representeras ock av *o* framför supradental ock *r* eller *ʔ* + kons.:

| | |
|---------------------------|--|
| <i>bošt</i> n. 1 bröst | <i>hoʔvor</i> m. 1 hvirvel |
| <i>horv</i> f. 2 »hvirva» | <i>koʔn</i> sv. 1 »kristna» ⁵ . |

Det starktoniga *o*:s uppgift inom flexionen är så gott som ingen. Förut är nämnt om värbformerna *koma*, *komor*, *kome* ock *so(v)a*, *sovor*, *sove* samt de oregelbundna ipf.-sup.-formerna *skoq* o. s. v. (s. 115). Eriüras kan ock om den substantiviska typen *boa* både, *hoa* hage inom m. 3 ock den värbala *knoa* knåda, *boa* bada inom sv. 1.

Inom Suttlep, där *o* har ersatt *u* i en mängd ställningar, är det den regelbundna vokalen i en mängd starka ipf. pl.- ock sup.-former, särskilt i st. 3 (jfr nedan under *u*).

¹) Med *u* endast *luks* (~ *loksas*) gårdn. Lukas'.

²) Däremot dublettformen *buns*!

³) galoppera.

⁴) Däremot med *u* endast det egendömliga ordet *uuyg* n. 1 metkrok ock *dugke* (jänte *dogke*) adj. 'unken, dunkel, skum', med i i slutstavelsen.

⁵) Gammalt *u* har i detta fall regelmässigt blivit *o*, se § 54.

B. Svagtonigt *o* har en ymnig användning i målet ock är bl. a. den regelbundna svarabhaktivokalen, när sådan har inträtt. I sådan egenskap uppträder *o* framför *r* ock *l* efter vilken kons. som helst, men framför *n* endast efter kons. *g*, *k* ock *m*, aldrig framför *m*. Ex.

sæbor m. 1 vän¹

odor f. 2 ådra

aygor sv. 1 ångra

lapor sv. 1 »slabbra»

smultor f. 2 smultron

okor m. 1 åker

hælvor sv. 1 härvla

domor m. pred. av dum

hoisor m. pred. av hvass

tombol sv. 1 tumla

hagol sv. 1 hagla

tapol sv. 1 tappla

hækol f. 2 häckla

somol pr. somliga

vaivol sv. 1 »vevla»²

svagon sv. 1 »svagna»³

sokon f. 2 socken

lamon sv. 1 jämna.

Märk dessutom det egendomliga svarabhakti-*o* i *avo-logg* adj. avlång.

Anm. 1. På *l* med föregående *d*, *t* eller *s* företer ej målet exempel, ity att *l* eller *l* inträtt i dessa fall, t. ex.

handl sv. 1 handla

fæll m. 1 fjärdedel

bænsl m. 1 ögla

kæll m. 1 kittel.

n förblir efter *t*, *s* ock *g* sonantiskt ock utvecklar ej svarabhaktivokal, t. ex.

buutn n. 1 botten

tetn sv. 1 tätna

baksn sv. 1 baxna

koşn sv. 1 »kristna»⁴.

Likaså *m* i det enda fall, varpå jag har exempel, nämligen efter *s*: *rism* f. 2 ock sv. 1 »risma», rispa.

Även utan att vara svarabhaktivokal förekommer svagtonigt *o* mycket ofta i målet, ock då vanligen som motsvarighet till fornspråkets svagtoniga *ü* eller *ī*. Exempel återfinnas i nedanstående redogörelse, där början göres med ljudets uppgift inom flexion ock ordbildning.

Substantiv.

-*o* är ändelse i ob. ock bf. sg. i en del ord av deklinationen f. 3, t. ex. *viko* vecka, *lavo* lada.

-*or* är ändelsen i ob. pl. av deklinationerna f. 4 ock f. 4 a (*gaxtor* av *gaxt* get, *bekor* av *bok* bok, *netor* av *not* natt),

¹) estn. sōbr freund.

²) gå ostadigt, ragla.

³) svimma.

⁴) Märk dublettformerna *multn* ock *mulkon* sv. 1 multna (§ 89).

dessutom i några oregelbundna mask. ock fem.

| | |
|--|--------------------------------------|
| <i>brëndor</i> av <i>brënd</i> m. brand | <i>hændor</i> av <i>hønd</i> f. hand |
| <i>bręor</i> » <i>bręar</i> m. broder ¹ | <i>mędor</i> » <i>męr</i> f. mo(de)r |
| <i>bęndor</i> » <i>bęnd</i> m. bonde | <i>ntor</i> » <i>not</i> f. nőt |
| <i>stędor</i> » <i>stę</i> m. stad | <i>tęndor</i> » <i>taņ</i> f. tand. |
| <i>dętor</i> » <i>dętor</i> f. dotter | |

-*or* är vidare slutelementet i ob. sg. av en del ord i m. 1 (*ękor* åker), f. 2 (*lęustor* ljustra, *hęustor* hustru) ock n. 1 (*kęmbor* bekymmer, *fętkor* förkläde)²;

-*ęł* likaså i samma deklinationer (*hęvęł* m. 1 hyvel, *bębęł* f. 2 bubbla, *ępęł* n. 1 äpple, *hęękęł* n. 1 »handkläde», vante);

-*ęł* likaså i m. 1 (*bębol* bibel) ock f. 2 (*tuęfol* potatis);

-*ęn* i f. 2 (*sękon* socken) ock n. 1 (*namęn* namn).

-*ęn* är ändelse i bf. sg. av de ord i m. 1, som ändas på -*or* eller -*ęł* i ob. sg. (*ękon*, *hęvęn*); orden på -*ęł* av samma deklination ändas i bf. sg. på -*ęln* (*bęboln*). För övrigt är *ę* genomgående uteslutet i samtliga dessa ords övriga paradigmformer (*ękrar* ob. pl., *bębęka* bf. sg., *tuęflana* bf. pl., *namne* bf. sg. o. s. v.).

Till paradigmstammen hör däremot *ę* i de få orden på -*ęęę* efter m. 1 (*konęęę* konung³).

Märk vidare substantiven på -*vęđ* (-*ęđ*), alla efter m. 1, av vilka ett par även kunna ha långt *ę* ock sammansättningsakcent:

| |
|---|
| <i>aftas(v)ęđ</i> ~ <i>aftas-(v)ęđ</i> aftonvard (på eftermiddagen) |
| <i>kęłs(v)ęđ</i> ~ <i>kęłs-(v)ęđ</i> kvällsward |
| <i>mores(v)ęđ</i> ~ <i>mores-(v)ęđ</i> morgonvard, frukost |
| <i>ęrutvęđ</i> m. 1 tidig frukost (jfr <i>ęrut</i> sv. 1, s. 121) |
| <i>ęukvęđ</i> hjul-vård |
| <i>małvęđ</i> »mar-vård», marstake. |

Femininer på hsv. -*ęrska* ändas i målet på -*ęsk*⁴ ock gå efter f. 2; t. ex. *ęęrsk* »förrerska», hustru som bär barnet vid ett barndop.

Hsv. -*ęlse* har i ord av äldre typ givit -*ęsk*⁴, t. ex. *ękos* f. 2 ut. pl. »ökelse», välsignelse (i fråga om barn eller boskap),

¹) Även bf. pl. *bręęre* av d:o.

²) Dessutom i det oregelbundna *dętor* f. dotter.

³) Böjes efter *ęisk* fisk, se s. 20.

⁴) Med *s* nära supradentalt enl. § 32.

blaikos-bakan »Blekelsebacken», skiftesn. En modernare typ representeras av *fæltolse* n. 2 förlåtelse.

Slutligen må nämnas bynamnen *pašk(l)op* Paschlep, *rolop* Rosslep ock *swtlop* Suttlep, där *o* ersätter *e* i det estn. **-lepp**. Adjektiv.

-or är ändelse i m. sg. ock m. pl. i predikativ ställning (*starkor*, *bråkator*). Adjektiven på **-e** tillägga i detta fall **-ndor** (*ipendor*, *helendor*). I adjektiven *bætor* bättre, tillfrisknad, *magor* mager, *fagor*, *fagol* »fager», vacker ock *gamol* gammal är *o* svarabhaktivokal ock försvinner framför vokal-begynnande ändelse (däremot *nift* nykter).

-ot motsvarar hsv. **-ig** i kortstaviga adj. (*bosot* bossig). Om denna ändelses förhållande till det hos de långstaviga regelbundna **-at** se redogörelsen för detta s. 96.

Värb.

-o är den regelbundna ipf.-pl.-ändelsen i de tre första starka konjugationerna (*bito*, *skūto*, *bundo*), mera oregelbundet även inom st. 4 (*buro*) ock st. 5 (*suto*, *bēo*).

-or är den vanligaste pres.-sg.-ändelsen i alla starka konjugationer ock av de svaga 2 ock 3 (*bitor*, *skūtor*, *bindor*, *komor*, *sitor*, *krākor*; *glāimor*, *dāmpor*). Märk dock att **-ar** har inträtt i en del fall (se s. 95), ävensom sådana former som *fār* av *fora* st. 6 *fara*.

-or är slutelementet i inf. ock följaktligen även i pres. plur. hos en del värb inom sv. 1 (*baldor* »ballra», *slamra*), likaså **-ol** (*bubol* bubbla) ock **-on** (*drogkon* drunkna). Detta **-o-** som är svarabhaktivokal, är borta i övriga former (*baldrar* o. s. v.).

Däremot tillhör *o* paradigmstammen i lånorden *arot* sv. 1 *gissa* (s. 72) ock *hærmot* sv. 1 *skrämma*, *straffa* (estn. *hirmutama*).

Bland pronomina äro att märka formerna *alon* alla ock *aron* andra (utan avseende på kön, allmänt sammanfattande singulara former).

Till sist några spridda exempel med svagtonigt *o* utan särskild flexions- eller ordbildningsuppgift:

aldor adv. aldrig¹ *ambos* gårdn. Ambros(ius)
aldoso adv. särskilt, mycket² *andos* Anders

¹) Heter vanligen *gral* *ænt* (om *gral* se s. 12 f.).

²) Synes vara att förklara som »aldrig så» . . .

| | |
|--|--|
| <i>barbor</i> Barbara-dagen ¹ | <i>hærmōst</i> adj. förfärlig ² |
| <i>brukoman, brugoman</i> m. | <i>īfōl</i> adj. oböjl. »iföl» |
| brudgumme | <i>kopōl</i> gårdn. Koppel ³ |
| <i>dubōt</i> adj. dubbel | <i>somōl</i> pr. somliga. |
| <i>fēdōst</i> adv. ifjol | |

I ovårdat tal får man ock höra sådana former som *ngos* jämte *ngos* gårdn. Nygårds, i analogi med att t. ex. *dor*, *dom* äro svagtoniga former vid sidan av *tor(τ)*, *tom(m)* pr. f. ock n. pl. de; även *tær* adv. där har en svagtonig biform *dor*. Endast svagtoniga äro jålpvärben *mō* må, *mot* »mätte», måste (ipf.), *sko* pres. pl. skola, samt *om* prep. ock konj. om, *som* konj. som.

§ 51. *u* är knappast bland de oftare upptädnade vokallerna. Det motsvarar i inhemska ord, förutom gammalt *ū*, även förlängt kort *ü*, i åtskilliga ställningar, samt dessutom — efter r ock kakuminant 1 — diftongen *iū*. Exempel på detta sista fall erhjuda huvudsakligen värb efter st. 2 i presensstammen:

| | |
|--------------------|----------------------|
| <i>bruūt</i> bryta | <i>struuk</i> stryka |
| <i>druup</i> drypa | <i>fruus</i> frysa |
| <i>kruup</i> krypa | <i>fluu</i> flyga |
| <i>ruuk</i> ryka | <i>kluu</i> klyva. |

I lånord motsvarar *u* 'europeiskt' u.

Typen I c är vanligen uppkommen genom att en konsonant — *ð*, *z*, *v* — är bortfallen efter ett långt *u*, t. ex.

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| <i>bruū</i> f. 1 brud, fästmö | <i>gruū</i> f. 2 »gruva» (i spiseln) |
| <i>luū</i> adj. slug | <i>luū</i> f. 2 luva |
| <i>suū</i> st. 2 suga | <i>skruū</i> m. 1 skruv |
| <i>duū</i> f. 2 duva | <i>tuū</i> f. 2 tuva. |

Utom i de ovannämnda *fluū* ock *kluu* st. 2 är *u* uppkommet ur *iū* i *druū* adj. dryg, varaktig.

Märk *fluū* f. 2 fluga, *stuū* f. 1 stuga, *huū* n. 1 huvud, ävensom *skuū* m. 1 sko; om *fuū* sv. 1 'gnida, draga för att släta (ett rep)' se § 83.

¹) Uppfattas på grund av sin form som mask. Märk exemplet *barbor æ brqor* Barbara är »bråd», häftig, sträng (om man arbetade på Barbara-dagen, kunde man vänta sig en olycka).

²) estn. *hirmus* 'grimmig, schrecklich'.

³) balt. ty. *koppel* ('eingezüunter weideplatz'), estn. *kopel* d:o.

II c. Flexionsformer ock avledningar av ord inom I c, t. ex.

druor m. pred. av *dryg* *bar-huat* adj. barhuvad

fluor pres. sg. av *flyga* *tuas* gårdn. Tuvans.

Märk särskilt ipf. pl. ock sup.-formerna *fluo*, -e, *kluo*, -e, *suo*, -e samt *duor* pres. sg. av *dua* duga.

I d, jämte II d den vanligaste typen med *u*, har någon av följande kons. som slutljud: *k*, *p*, *t*, *m*, *n*, *s*, *d*, *r*, *l*, *ʃ*, *t* (om öppnare uttal av *u* framför *r*, *l* ock supradentaler se § 6, s. 40). Ex.

buk m. 1 »buk» (på nät)

mur m. 1 mur

rup f. 2 eka¹

skur n. 1 vagnslider⁵

grut sv. 1 »gryta»²

sur adj. sur

skum n. 1 skum (i vatten)

ful adj. »ful»⁶

brun f. 2 bryn³

tul sv. 1⁷

brus gårdn. Brus'

bruš gårdn. Brus-Säffers

rud ruter (i kort)⁴

sur n. sg. st. av sur.

Märk *dud* ipf. av duga, *ful* m. 1 fågel ock *un* m. 1 ugn med ersättningsförlängning av *ü* för bortfallet *z*. Dessutom *krun* f. 2 krona (mest i bf. sg.: *kruna* 'Kronan').

II d. Utom flexionsformer av ord i föreg. mom. finnas blott mera enstaka exempel:

bugg f. 1 bugning

tusand räkn. tusen

runas-are Runö

uta adv. utan.

I g. *u* uppkommet genom förlängning av *ü* framför *ld*, *mb*, *nd*, t. ex.

huld f. 1 hull

blund sv. 1 blunda

muld f. 1 mull

grund sv. 1 grunda, fundera

skuld f. 1 skuld

sprund n. 1 f. 1, sprund

dumb adj. stum

stund f. 1 timme.

¹) estn. *rüp* g. *rüba* 'kleines flachboot'.

²) ge lite mat l. foder åt barnen l. kreaturen tidigt på morgonen; vanl. refl. *grut* se äta ett tidigt morgonmål, avledning till subst. fvn. *griót*, fsv. nsv. *gryt* sten(hop), vilket i nsv. diall. (Rz 216 a, b) fått betyd. 'smula, matbit'. För finl. hsv. uppger Frth. Skiljaktigh. *gruta* sej 'intaga ett lätt mål'.

³) fvn. *brún* f., pl. *brýnn*.

⁴) estn. *rüt*, g. *rüdi* 'raute, carreau (kartenfarbe)'.

⁵) mlt. *schür* n. 'schutz; schuppen für geräte, wagen etc.' (da. *skur*).

⁶) ruten; lat.

⁷) skaka säden genom rissel; estn. *tülama* windigen.

Dessutom, mera tillfälliga bildningar: *duſts* sv. 1 *dunsa*, *hust* interj. säges för att jaga bort hundar, varav värbet *hust* sv. 1.

II g. Märk *duſkat* adj. trög, olustig; dessutom flexionsformer, t. ex. *brundor* m. pred. av brun.

Såsom framgår av denna redogörelse, är det långa *u*:s uppgift inom flexionen inskränkt därtill, att det uppträder i vissa värb inom st. 2, nämligen de, där *iu* föregås av *r* eller *kaku*-minalt 1. Alla dessa värb ha *u* i inf. ock pres. (*brut*, -or, *flu*, -or); de som ha förlorat stamkonsonanten, tillika i ipf. pl. ock sup. (*flu*o, -e). Vidare erinras om värbet duga: *dua*, *duor*, *du*d.

§ 52. *u* förekommer endast i starktonig stavelse¹, men därstädes tämligen ymnigt. Det är i regeln uppkommet av gammalt *ü* (fsv. *ü* ~ *ö*), i en del fall av *ü* genom förkortning; vidare genom reducering av diftongen *au*, samt i några enstaka fall av *wi* (orden *kuso* f. 3 *kvesa* ock *kust* jämte *koſt* m. 1 *kvist*²; samma utveckling torde ock föreligga i *huſ* ~ *hoſs* adv. »hvad vis», huru) eller enbart *i*, *y* (orden *bruſap*, *bruſlap* jämte *bruſap*, *bruſlap* n. 1 bröllop ock *spruſt* jämte *spruſt* st. 3 »spritta», hoppa, kanske ock i *ruſd* sv. 1 rödja, jfr da. *rydde*³).

De fall då *u* är uppkommet av *au*, behandlas lämpligen särskilt (märk att detta *u*, enligt § 6, växlar med andra ljud inom vissa delar av området).

1) *u* ← *au*. Hit höra

| | |
|---|---------------------------------------|
| a) första sammansättningsleder av typerna Ia ock Ib, t. ex. | |
| <i>hu-fædat</i> adj. högfärdig | ~ <i>haſ</i> adj. hög |
| <i>lu-bta</i> n. 1 »lövblad», löv | ~ <i>lau</i> n. 1 ut. pl. löv (koll.) |
| <i>u-brun</i> f. 2 ögonbryn | ~ <i>au</i> f. 2 öga |
| <i>bun-gođ</i> m. 1 »bön-gård» | ~ <i>baun</i> f. 2 böna |
| <i>lus-man</i> m. »lösman» ⁴ | ~ <i>laus</i> adj. lös |
| <i>mur-bo</i> n. 1 myrstack | ~ <i>maur</i> f. 2 myra |
| <i>nut-lær</i> n. 1 nötläder | ~ fvn. <i>naut</i> n.; |

¹) Jfr dock i kap. I, § 5 om värdet av mitt tecken *o* i svagtonig stavelse framför *r* ock *k*.

²) Jfr *horv* f. 2 »hvirva», *holvor* m. 1 ock sv. 1 *hvirvel*, *hvirvla* i § 50 ovan (s.).

³) Märk det föregående *r* ock jfr *boſt* n. 1 bröst, *koſn* sv. 1 »kristna» i § 50 ovan (s.).

⁴) ungf. = torpare, lägenhetsinnehavare.

Även i historiska sammansättningar, som från målets synpunkt äro enkla ord, t. ex. *huubring* Höbring (»Hög-»), by, *uskar* n. 1 öskar;

b) neutrala adjektivformer, slutande på lång kons. eller kons.-förbindelse:

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| <i>bluut</i> n. sg. st. | av <i>blaut</i> adj. »blöt», mjuk |
| <i>snut</i> » » » | » <i>snau</i> » snöd, tarvlig |
| <i>huuft</i> » » » | » <i>hau</i> » hög |
| <i>lust</i> » » » | » <i>laus</i> » lös; |

c) framför *k* i några ord, därvid *-auk(-)* har givit *-uk*:

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| <i>guk</i> m. 1 gök | <i>rūk</i> m. 1 (sädes-)rök |
| <i>huk</i> m. 2 hök | <i>uk</i> sv. 1 öka. |

Av *au* är väl *u* (~ *o*) också uppkommet i *buka* (jämte *boka*) sv. 1 böka¹, varav subst. *buko* (jämte *boko*) f. 3 upp-bökad torva.

2) *u* ← *ü* eller (mera sällan) *ū*:

I a. Första sammansättningsleder med förkortat *u*, t. ex.

| | |
|---|--|
| <i>bru-kerar</i> m. 2 »brudkörare» ² | <i>sku-par</i> n. 1 sko-par |
| <i>du-hus</i> n. 1 duvslag | <i>stu-ask</i> m. 1 »stugu-ask» ³ ; |

dessutom *tuo* pr. du, *nuo* adv. nu ock (barnspr.) *buo* oxar, kor.

II a. *dua* v. duga, *n₂-stua* (jämte *n₂-stoa*) gårdn. Ny-stugan.

I b. Endast i första sammansättningsleder, särskilt med förkortat *u*, t. ex.

| | |
|---|---|
| <i>brun-hor</i> adj. brunhårig | <i>hus-bond</i> m. husbonde |
| <i>duk-hon</i> n. 1 duk-hörn | <i>sur-molk</i> f. surmjölk |
| <i>grut-voq</i> m. 1 »gryt-ward» ⁴ | <i>trut-bit</i> f. 2 »trutbytta» ⁵ ; |

andra exempel: *mun-stok* m. 1 »mun-stock», del av hästens seldon, *sprut-pog* f. 2 groda (av *sprut* st. 3 hoppa ock *pog* f. 2 groda, padda⁶; jfr *kroka-pog* f. 2 padda av *kroka* st. 6 krypa, kräla).

II b. Här växlar *u* med *o*, enligt vad redan ovan under *o* (s. 114) framhållits. I de få fall, där det beror på långt *u* synes dock *u* vara konstant:

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| <i>usald</i> adj. usel | <i>utafære</i> prep. adv. utanför |
| <i>utast</i> »utanst» ⁷ | <i>ute</i> prep. adv. i. |

¹) fvn. *bauka*.

²) funktionär vid bröllop.

³) väggarna till ett hus, utan tak (SAOB *Ask* sbst.² h).

⁴) se s. ; även *grutvoq*. ⁵) bytta med pip.

⁶) mlt. *pogge* f. ock m. frosch; se även Rz 511 *pugga*.

⁷) i uttr. *hapk utast* ungf. = hvar i all världen?

För gammalt kort *u* synes *u* vara regel i denna typ, undantagandes när konsonanten mellan de båda vokalerne är *ʔ* samt ett par andra (s. 114) under *o* nämnda fall. Jag meddelar min exempelsamling så fullständig som jag har den tillgänglig, ock uppräknar här först de ord, av vilka jag endast har *u*-former:

| | |
|--|--|
| <i>buura</i> sv. 1 borra | <i>struka</i> m. 3 »stråke», strykhyvel |
| <i>buurar</i> m. 2 »borrare», borrar | <i>turas</i> vb töras |
| <i>drupa</i> m. 3 droppe | <i>bude</i> sv. 1 gräla ⁵ |
| <i>drusa</i> m. 3 dråse (sädes-) | <i>duve</i> adj. duven |
| <i>duuna</i> sv. 1 dåna | <i>hures</i> gårdn. |
| <i>dura-stok</i> m. 1 »dörr-stock» | <i>butor</i> sv. 1 »buttra», slamra |
| <i>gruma</i> sv. 1 »gramma» ¹ | <i>buno-læg</i> m. 1 a »bån-lägg» ⁶ |
| <i>kuuna</i> vb kunna | <i>dudor</i> m. »doddra» (s.) |
| <i>kupar</i> m. koppar | <i>kudo</i> f. 3 ko |
| <i>sona-kuuna</i> f. 3 »son-kåna» ² | <i>kutor</i> sv. 1 kuttra |
| <i>lusa</i> sv. 1 lossa | <i>puto</i> f. 3 ⁷ |
| <i>musa</i> m. 3 mosse | <i>pulo</i> f. 3 vulva |
| <i>muta</i> m. 3 ut. pl. gyttja, | <i>skuro</i> f. 3 skåra |
| slam ³ | <i>snuto</i> f. 3, n. 2 ⁸ |
| <i>pusa</i> m. 3 påse | <i>boq-struko</i> f. 3 ⁹ |
| <i>puta</i> sv. 1 »påta» ⁴ | <i>sukoʔ</i> sv. 1 »suckla» ¹⁰ |
| <i>skuta</i> sv. 1 skotta | <i>suto</i> f. 3, n. 2 snasker |
| <i>snuta</i> sv. 1 snusa, nosa | <i>tufol</i> f. 2 potatis |
| <i>sumar</i> m. 2 sommar | <i>tuiko</i> f. 3 »tåka» ¹¹ |
| <i>spura</i> m. 3 sporre | <i>buto</i> n. 1 botten. |

¹) brumma, banna, bullra.

²) sonhustru.

³) estn. *muda* 'koth, schlamm'.

⁴) sticka, i ett uttryck som t. ex. följande: *puta ænt honde ute mak-gate* stick into handen i ormgroten.

⁵) jfr estn. *pudima* 'zerkleinern, zerbröckeln, lockern', *pudisema* (m. m.) 'unbeholfen reden, lispeln, stottern'.

⁶) avflådd säl-tass.

⁷) bröd blandat i mjölk eller öl; estn. *pudi* 'brei, cingebrocktes, mischmasch, kleines'; jfr estn. *pudu* klein.

⁸) en som 'lägger sin näsa i' allting.

⁹) maträst på bordet (som strykes bort efter måltiden).

¹⁰) tugga ock dregla.

¹¹) dam, rök, dimma; egentl. endast i uttrycket: (*aiken rænd, sos æn*) *tuiko sto æt-n* (hästen sprang, så att) det stod en rök efter honom. — Ordet är behandlat, i dess samband med nsv. *töcken*, av Nor. Spr. o. St. II, 124. (Till notisen om sjönamnet *Täkern* därstädes

Endast *u* har jag likaså i *gutanes* Gutanäs, by, ock *gutabo* Gutanäsbo.

Dubbelformer, med *u* ock *o*, uppvisa åtminstone följande ord (som här anföras med *u*):

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <i>bubol</i> f. 2 ock sv. 1 bubbla | <i>brukoman</i> m. brudgum |
| <i>buka</i> sv. 1 böka | <i>durak</i> m. 2 narr |
| <i>tubak</i> m. tobak | <i>ruta</i> m. 3 »råde» ¹ |
| <i>brulap</i> n. 1 bröllop (s. 112) | <i>rutn</i> sv. 1 ruttna; |

såsom synes, står vokalen här alltid i närheten av *b* eller *r*.

Av följande ord, samtliga med *t* eller *r* framför vokalen i fråga, har jag endast erhållit *o*-former:

| | |
|---|--------------------------------|
| <i>blota</i> sv. 1 blöta, blötas | <i>brot</i> sv. 1 bråta (lin) |
| <i>blösa</i> sv. 1 blossa | <i>broto</i> f. 3 bråta (lin-) |
| <i>blösa</i> m. 3 »blosse», låga | <i>roka</i> m. 3 råke; hög |
| <i>broma</i> m. 3 »bromme» ² | <i>rona</i> m. 3 »râne», galt. |
| <i>brotas</i> sv. 1 brottas | |

Inom Suttlep är *o*:s inträngande på området för *u* ingalunda inskränkt till dessa ställningar, men jag har ej kunnat närmare undersöka, huru långt detsamma går. I ipf. pl. ock sup. av starka värber synes *o* därstädes vara enrådande för *ü*, under det att det övriga området har bibehållit *u* i detta fall även framför *t*: mot vanligt *bruto*, -e bröto, brutit (m. fl. efter st. 2)

| | |
|------------------------------|---|
| <i>buro</i> , -e buro, -it | <i>lupo</i> , -e »lupo, -it», gingo, gått |
| <i>skuro</i> , -e skuro, -it | <i>stulte</i> stulit |
| <i>suto</i> , -e, sutto, -it | <i>svure</i> svurit |

svara alltså Su. *broto*, -e o. s. v.

I e, II e. Framför *b*, *g*, *n*, *p* ock *r*, synes *u* här växla med *o* utan regel, framför övriga kons. *d*, *l*, *s*, *g*, *t* (utom Su.), endast om *r* eller *t* går omedelbart före (om *k* ock *m* se under *o*, s. 115 f.). Jag meddelar min exempelsamling fullständigt. *o*-formerna tillhöra icke endast Suttlep.

| | |
|---|---|
| <i>dubot</i> ~ <i>dobot</i> adj. dubbel | <i>kruub</i> ~ <i>krob</i> f. 2 »krubba» ³ |
| <i>guub</i> m. 1 gubbe | <i>skruub</i> - »skrubb» ⁴ |
| <i>kluub</i> ~ <i>klob</i> f. 2 klubba | <i>stob</i> m. 4 stubbe |

kan tilläggas, att ordet 'dimma' just i trakten kring Tåkern (*tēkan*) ännu i dag heter *tēka* f.).

¹) ruttna föremål, rutten säd o. d.

²) gadd på den del av lieu, som är uppvikt efter orvet.

³) vrå.

⁴) i *skruub-jan* n. 1 »skrubbjärn».

trubbat ~ *tröbat* adj. trubbig

glög sv. 1 »glugga»¹

hug ~ *hog* sv. 2 hugga

klug ~ *klög* m. 1 glugg

lug m. 1 lugg

snog sv. 1 »snugga»

tug ~ *tog* sv. 1 tugga

brøn m. 1 brunn

grøn n. 1 grund

grøn adj. grund

hun bf. sg. av hund

mun m. 1 mun

sona adv. sunnan

tunn adj. tunn

tunn f. 2 tunna

un sv. 1 unna

dup ~ *dop* sv. 1 doppa

knup m. 1 knopp

kup ~ *kop* m. 1 kopp

kup ~ *kop* sv. 1 »koppa»²

lop f. 2 loppa

snup sv. 1 »snoppa»³

stup sv. 1 stoppa

top m. 1 »topp», hårfäta

bor m. 1 (kard-)borre

bur ~ *bor* sv. 1 gräla

dur ~ *dor* sv. 1 skramla

kur ~ *kor* f. 2 träkula

Vidare är här att märka tvåstaviga ipf.-pl. ock sup.-former av starka värber, med konstant *u*, utom i *Su.*, där *o* synes vara enrådande (jfr ovan II b):

brugo, -e av brygga

nor sv. 1 morra

skur sv. 1 »skurra»⁴

snor f. 2 »snurra», en leksak

brod m. 1 brodd

ludat adj. luddig

rud sv. 1 rödja (jfr s. 122)

sud m. 1 sudd, fläck

bruolap ~ *brolap* n. 1 bröllop

(jfr s. 122)

bul m. 1 tjur⁵

ful adj. full

gul n. 1 guld

rul ~ *rol* sv. 1 rulla

suile adj. svullen

trol sv. 1 trolla

tul m. 1 (år-)tull

ul f. 1 ull

buis f. 2⁶

duis sv. 1 sova⁷

huis adv. huru (jfr s. 122)

fuis sv. 1 ljuga⁸

gut n. sg. st. av god

klutap ~ *klotap* Kluttarp, by

klut sv. 1 skvalpa, plaska

kut m. 1 kotte; sälunge

sprut st. 3 »sprit», hoppa,

(jfr s. 122)

tut m. 1 tott (lin-).

¹) stirra, titta under lugg.

²) åderlåta.

³) snyfta; fsv. **snuppa**, **snoppa** d:o.

⁴) om hönsens läte, när de få se en rovfågel.

⁵) mlt. **bulle** m. 'stier'.

⁶) vägmärke om vintern av halm eller enris; julbössa.

⁷) i barnspråk.

⁸) ty. pfuschen.

| | |
|--|-----------------------------------|
| <i>skru</i> lo, -e av »skrilla» ¹ | <i>spru</i> to, -e av »spritla» |
| <i>lu</i> po, -e » »slippa» | <i>stu</i> ko, -e » »sticka» |
| <i>smu</i> lo, -e » »smälla» | <i>svu</i> no, -e » »(för)svinna» |
| <i>spu</i> no, -e » »spinna» | <i>vu</i> no, -e » »vinna», |
| <i>spru</i> ko, -e » »spricka» | |

alla efter st. 3; dessutom *fu*lo, *fu*le (jämte *fale*) av *fa*l falla. I *hu*go, -e av *hu*g hugga (även regelbundet sv. 2) synes ej systemtvånget göra sig gällande, utan växlar här *u* med *o* såsom eljest framför *g*.

Anm. Om *buk* ~ *bo*k sv. 1 bocka, *suk* sv. 1 sucka ock om Odh. *dum* adj. dum o. s. v. se under *o* s. 116.

I f, II f. Här synes *o* uppträda jämte *u* endast framför kons.-förbindelser, vars första ljud är *f*, *p* eller *r* (*ft*, *ps*, *rk*)²; för övrigt, som vanligt, efter *r* (ock *l*), varpå jag dock i denna grupp endast har ett enda exempel (*ron*d adj. rund). Jag meddelar min exempelsamling:

| | |
|---|---|
| <i>bo</i> ft n. 1 »buk» ³ | <i>tu</i> ps m. 1 tofs |
| <i>du</i> ft n. 1 »doft» ⁴ | <i>bu</i> rk f. 2 burk |
| <i>du</i> fte adj. duktig | <i>fu</i> rg sv. 1 »furga» ⁶ |
| <i>fru</i> ft m. 1 frukt | <i>po</i> rk f. 2 spingsticka ⁷ |
| <i>fru</i> ft sv. 1 frukta | <i>snur</i> ke ~ <i>snor</i> ke adj. »snur- |
| <i>lo</i> ft n. 1 loft, vind | ken» ⁸ |
| <i>lu</i> ft m. 1 luft | <i>ur</i> bas gårdn. Urbans |
| <i>lo</i> ft f. 1 lukt | <i>bu</i> ldan n. 1 buldan |
| <i>bo</i> ps sv. 1 »bufsa» ⁵ | <i>bu</i> ldor sv. 1 »bullra», åska |
| <i>sæg-knu</i> ps m. 1 knapp på | <i>hu</i> lding m. 1 a hulling ⁹ |
| sänggavel | <i>sku</i> ld ipf. skulle |

¹) *skri*l st. 3 åka skridsko, kana.

²) Framför *ks*, *mb*, *mp*, *ms*, *yg* ock *yk* är *o* så gott som en-rådande, se ovan s. 116. Undantag utgöra endast *luksas* (jämte *loks*) gårdn. Lukas', *sumpas* gårdn. Sumpen (nu bortlagt namn) samt *u*gg n. 1 metkrok, *du*yke ~ *do*yke adj. »dunken».

³) tjuder.

⁴) fint mjöldam.

⁵) slå, klappa (t. ex. om järtat).

⁶) vanl. pass. eller refl., »fnurra sig, trassla in sig' (även oegentl.). Jfr Tamm, Et. Ordb., Fnurra.

⁷) estn. *purk* 'klötzchen, holzstück'.

⁸) skrynklig, rynkad.

⁹) Tamms etymologi (Sv. Ord, s. ock Et. Ordb.), av 'hull', bestyrkes av denna form.

pulk m. 1 pinne (s. 60)

kulnatsve skiftesn.

suln sv. 1 svullna

kulp f. 2 slev (s. 60)

bult sv. 1 bulta

multn, mulkon sv. 1 multna

smultor f. 2 smultron

blundor vb-subst. »blundra»¹

hund m. hund

hundra räkn. hundra

rond adj. rund

tuundor f. 2 fnöske

unde prep. adv. under

undras sv. 1 undra

buns sv. 1 »bumsa»²

bunt m. 1 bunt

lunt-20 vb-subst.³

lunt sv. 1 »slunta»⁴

brusk n. 1 brosk

busk m. 1 buske

gusta Gustaf⁵

hustor f. 2 hustru

kust sv. 1 kosta

lust m. 1 losta

lust m. 1 lust

ust m. 1 ost

kutsar m. 2 kusk⁶

lutse Lucia(-dagen)

sutlop Suttlep, by

ruckat adj. rucklig;

av *kobjas* m. 2 rättare (estn. *kubjas* 'frohvoigt, aufseher der arbetter') har jag ingen *u*-form antecknad.

Om tvåstaviga ipf. pl.- ock sup.-former av typen II f gäller vad som ovan sagts om dylika inom II b och II e. Exempelen äro:

bundo, -e av binda

brusto, -e » brista

sugko, -e » sjunka

smulto, -e » smälta

sprunggo, -e av springa

stugko, -e » »stjunka»⁷

svulto, -e » svälta

trusko, -e » tröska.

Det starktoniga *u*:s uppgift inom flexionen inskränker sig till dessa starka värbformer inom typerna II b, II e ock II f.

§ 53. *o*, dialektens långa *å*-ljud, motsvarar regelbundet fornspråkets *ā*, ävenså i gamla lånord det långivande språkets långa *a*-ljud (t. ex. *bok* f. 2 spillning, estn. *pāk* 'klumpen, packen'; *kjos-matsasa* gårdn. Klas-Mattsens). Dessutom har det uppstått i en del fall genom tidig förlängning af *ä*, nämligen

¹) en lek med nötskal.

²) ~ *boms* d:o, s. 116.

³) ett sätt att fiska; av estn. *lon't* (? biform *lun't*) 'fackel' m. m. ock *20* st. vb slå. Se Saxén s. 168.

⁴) lunka (om hästar).

⁵) Förekommer i Nuckö kyrkoböcker först från slutet av 1700-talet, då en Gustaf Carlbom († 1814) var präst i församlingen (uppgift av klockaren J. Nymann).

⁶) estn. *kutsar*, *kutser*, ty. *kutscher*.

⁷) *stygke* st. 3 hoppa, fara i väg. Fguin. *stinqua*, fsv. *stiunka*, fvn. *stökkva*.

dels framför kons.-förbindelserna *rö*, *rn*, *ld*, *mb*, *nd*, *ng*, av vilka *rö* i regeln utvecklats till *q*, *rn* till *n*, men de övriga bibehållits såsom *ld*, *mb*, *nd*, *gg* (utom *ld* i *soq* ipf. sup. sålde sålt), ex. se nedan under *Id* ock *Ig*;

dels i några ord i uddljudande ställning: *o* prep. av, *ovat* adj. avig, avundsjuk, *okor* m. 1 åker, *otor* adv. åter, tillbaka, kvar (jfr i nästa § *otor* adv. åter, ännu en gång, samt *ot* adv. prep. åt).¹

Ljudet förekommer i de vanliga en- ock tvåstaviga typerna, *Ic*, *Iic*, *Id*, *Iid*, *Ig*, *Iig*, samt i trestaviga flexionsformer. Exempel lämnas härmed på *o* i de uppräknade typerna.

Ic. *o* är antingen av gammalt slutljudande eller har blivit det i dialekten genom bortfall av *ö*, *z* eller *v*, eventuellt tillika genom en följande ändelsevokals apokopering. Ex.

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| <i>bkq</i> adj. blå | <i>trq</i> sv. 2 »trå», avtyna |
| <i>tq</i> adv. då | <i>fq</i> räkn. två (m.) |
| <i>fq</i> vb få | <i>o</i> f. 1 å |
| <i>gq</i> vb gå | <i>brq</i> adj. bråd, snar |
| <i>hq</i> f. 1 »hå» ² | <i>kkq</i> m. 1 ut. pl. klåda |
| <i>lq</i> st. vb slå | <i>kq</i> f. 1 ut. pl. kåda |
| <i>smq</i> adj. små (även sing.) | <i>rq</i> n. 1 råd |
| <i>strq</i> n. 1 strå | <i>trq</i> m. 1 »tråd», becktråd |
| <i>stq</i> st. vb stå | <i>frq</i> sv. 1 fråga |
| <i>sq</i> sv. 2 så | <i>o</i> prep. adv. av. |

Iic. Flexionsformer av ord i föreg. typ. Märk särskilt *fœe*, *gœe* (jänte *foz*, *goz*) sup. av värben få, gå.

Id. Här uppträder *o* först och främst framför gammal enkelkonsonant, särskilt *k*, *p*, *t*, *l* (målets *l*), *m*, *n*, *r*, *s*. Ex.

| | |
|------------------------|------------------------------------|
| <i>krqk</i> f. 2 kråka | <i>hop</i> m. 1 »håp» ³ |
|------------------------|------------------------------------|

¹) Åsikten om en sporadisk övergång på nordisk botten av uddljudande *ä* till *ā* är, såvitt jag vet, hittills i tryck framställd endast i förbigående av A. B. Larsen Ark. XXI (1904), 129 noten, men synes vara evident riktig, ock saken är tydligen värd en närmare undersökning (citaten har påpekats för mig av doc. HESSELMAN, som själv framställt samma mening på föreläsningar 1903).

²) reling på mindre båt; fsv. *har*, fvn. *hár* m. årtull, Rz 287 a *hå* f. årfäste, årtulle nb. vb. *ām*. *hs*. *ul*.

³) mindre fiskarbåt; fsv. *haper*? m., Var. rer. vocab. *håap*, lån från fi. *haapio*, se Saxén s. 27.

sot n. 1 »såt», fog *von* n. 1 »vån», väntan
svot n. 1 ut. pl. »svål»¹ *vor* poss. pr. pl. våra
glom sv. 1 »glåma»² *gos* f. gås.

Märk orden *lok* f. 2 »lådeka», liten träkista³, *not* f. 4 a natt,
tot m. 1 tåt, *from* prep. adv. från, *hon* f. 2 hona, kvinna (jfr
honn pr. hon, i nästa §),

samt flexionsformer sådana som *blot* n. sg. st. av blå, *for*
pres. sg. av få, *for* f. av två.

I flexionsformer o. d. står *o* vidare framför *η*, *ε*, *t*, t. ex.
kon bf. sg. av *kot* m. kål, *pos* gårdn. Påls; *svot* n. sg. st. av
svor svår.

Mera sällan träffas *o* framför *d*, *g*, *v*. Mina exempel äro:

sod f. 2 såda (mest i pl.) *vog* f. 1 våg (av väga)
sog f. 2 såg *vog* f. 1 våg, bölja⁵
sog sv. 1 säga *gov* f. 2 »gåva»⁶
tog f. 2 »tåga»⁴ *lov* adj. låg;

dessutom flexionsformer sådana som *sod* ipf. sup. av så.

Slutligen har målet *o* av fsv. & framför fsv. *rö*, *rn*, dialek-
tens *d*, resp. *n*. Mina exempel meddelas fullständigt:

god m. 1 gård *fton* f. 2 flarn, barkflöte
hod adj. hård *gon* n. 1 garn, tråd
od ipf. sup. av *ære* ärja *skon* n. 1 ut. pl. »skarn»⁷;
bon n. 1 barn

härjämte märkes *sod* ipf. sup. av *sæke* sälja, med *o* av & framför
id (§ 81).

II d. Förutom flexionsformer av ord i föreg. mom. före-
kommer här *o* tämligen sporadiskt:

toras-folk n. kvinnfolk⁸ *hole(t)*, *hole(t)* adv. hårt
glösa namn på grådaskig ko (s. 13)

¹) os, kolos (i t. ex. den upphettade badstun). Jfr fvn. *svæla* f. tyk røg, *svæla* v. røge; no. (Aas.) *svæla* f. røg, kvalme, kvalm luft i et huus (se Kluge, under *schwelen* ock *schwtl*).

²) grumla. Jfr Tamm, Et. Ordb. Glåmig.

³) Var. rer. vocab. 31 a *lådheka*, cistula.

⁴) spåda tallrötter, varmed flarnen fastgöras vid näten.

⁵) Oh. *vo*; Ormsö *og*.

⁶) mat (jfr 'guds gåvor', 'gudslån').

⁷) slemaktigt mjukt sjögräs.

⁸) jfr *torr* pr. f. pl. de (s. 19); motsatsen är *taas-folk* n. man-folk ~ *tæo* pr. m. pl. de.

hösok Hapsal¹*töta* m. 2 »tåtel»²*söta* n. 2 såta*vonas* sv. 1 »vånas», vänta.

Vidare ha vi de ovannämnda *qvät* adj. avig, *okor* m. 1 åker, *otor* adv. åter samt slutligen *odor* n. 1 årder (§ 77).

I g. Förutom i *pösk* f. 1 påsk, *snöld* m. 1 »snäll»³ ock *solä* n. 1 såll, synes *o* här alltid vara uppkommet genom den

¹) jfr Saxén ss. 27, 120.

²) ett gräs, förmodl. *Poa*, *Aira* eller *Holcus*. — Noreen, Spr. o. St. II, s. 123 f., anser detta gräsnamn ha gammalt *ö*, på grund av sv. dial. (ej uppgivet vilka) *totel*, *totul* ock särskilt Orsa-målets *tos'l* (*tos'l*) »med slutet o-ljud, som återgår på gammalt o». Ordet identifieras på grund härav med no. *totul*, *tutul* 'trasa, slamsa', vartill släktingar anföras (isl. *tutla* skuffa m. m.). De former av ordet, som jag för min del funnit uppgivna för olika sv. dial., uppvisa emellertid samtliga — utom Orsa-formen, varom se strax nedan — slutet långt *å* eller dettas regelrätta motsvarighet. Formerna ifråga äro (utom Nuckö *töta* härövan): Fr.-V., Estsv. Ordb. *tätal* *holcus* DGO, *tätal* RW; Runöm. *tuatuk*; Nyland *tätol* Ksl., *tätul* Po. Ten.; Finnby *tuatol* (*ua* tydligen tryckfel för *uä*, jfr s. 155, 156); PPM *tötuk*; Fasterna (s. 60) *tätök*; Rz 772 a *tätel* m. *Holcus* sm., *lintätel* *Lolium* sm. Möjligheten av att 'tätel' skulle vara inlånat i samtliga dessa dialekter från rspr., torde få anses helt och hållet utesluten — det är väl tvärtom, i den mån det lever inom rspr., upptaget i detsamma just från dialekterna. Då nu i de anförda dialekterna öppet *ö* icke har utvecklats till långt slutet *å* (eller Runö *ua* o. s. v.), nödgas jag antaga, att en motsatt dialektal utveckling, *å* → *o*, ägt rum i de av Nor. anförda dial.-formerna av *tätel*. Exempel på en dylik övergång äro ju icke alltför sällsynta särskilt i v. Sv. Vad speciellt Orsa-formen *tos'l* beträffar, må jämföras sådana andra former i Orsamålet som t. ex. följande (hämtade ur Dalm.): *dö*, *dö*, då adv., *fö* få st. v., *köt* kåt a., *lönä* sv. v., *lös* lås s. n., *mö* må sv. v., *mö* må jälpv., *mönöd* månad s. m., *möta* mått (isl. *máti* m.), *snölas* snålas sv. v., *ö* å adv. prep., vilka i grannmålet älfdalskan ha *ö* (*ö*). I varje fall synes det icke vara möjligt att endast ur det i Dalm. framlagda materialet från Orsa draga någon bestämd slutsats rörande uppkomsten av *o* i *tos'l*. — På gammalt *å* → *ä* i ordet tyda ock i sin mån de av Nor. a. st. framdragna gamla skrivningarna *tätäl* Hof, *tätol* Aurivillius (även Sahlstedt har *tätel*). Jag förmodar, att 'tätel' är att härleda ur ordet *tät*, sträng i ett rep o. s. v. (Rz.), fvn. *pättr*.

³) trissa i spinrock ock på svarvstol; *knæ-snöld* knäskål; — fvn. *snáldr* m. snude, paa orm; Var. rer. vocab. 34 b *Uerticulum sland*, *snall*; se vidare t. ex. Rz 621 a *slann* m. ock 642 b, 643 a *snäld*, *snälla*, *snäld*, *snoll*; Grip, Skutt. s. 64 *knēlan* knäskål.

ovan omtalade förlängningen av *ä* framför kons.-förbindelserna *ld*, *mb*, *nd*, *ng*. Exempelen meddelas fullständigt:

| | |
|---|---------------------------------------|
| <i>bold</i> adj. »båld» ¹ | <i>btönd</i> sv. 1 blanda |
| <i>föld</i> m. 1 fäll | <i>brönd</i> m. brand |
| <i>gold</i> adj. f. »gäll» (om ko) | <i>hönd</i> f. hand |
| <i>hold</i> ² vb hålla | <i>lönd</i> n. 1 land |
| <i>köld</i> adj. kall | <i>rönd</i> f. 4 a rand |
| <i>möld</i> f. målla ³ | <i>rönd</i> f. 2 »randa» ⁵ |
| <i>sköld</i> sv. 1 skälla | <i>vönd</i> m. 2 »vand», mullvad |
| <i>völd</i> n. våld | <i>gögg</i> m. 1 gång (ty. gang) |
| <i>dömb</i> n. damm n. | <i>lög</i> adj. lång |
| <i>dromb</i> m. 1 »dram» ⁴ | <i>strogg</i> adj. »strång», sträng |
| <i>komb</i> m. 1 »kam», karda | <i>stogg</i> f. 4 a stång |
| <i>lomb</i> n. 1 lamm | <i>stogg</i> sv. 1 stänga |
| <i>vomb</i> n. 1 våmm | <i>trogg</i> adj. trång |
| <i>önd</i> m. 4 ande(dräkt) | <i>togg</i> f. 1, f. 4 a tång |
| <i>bönd</i> n. 1 band | <i>vrogg</i> f. 4 a »vrång», spant. |
| II g. Utom flexionsformer av föregående ord endast få fall: | |
| <i>öndas</i> sv. 1 andas | <i>möggan</i> mången |
| <i>högskte</i> adj. »hårdsklig» ⁶ | <i>vöndas</i> sv. 1 vändas. |
| <i>möndar</i> m. måndag | |

Beträffande *ö* inom flexionen må endast erinras, att en del subst. inom f. 4 a (*not*) ock det oregelbundna maskulinet *brönd* brand ha *ö* i sing. mot *e* i plur. De starka värben *gröt* gråta ock *löt* låta (lauten) ha *ö* i presensstammen (*gröt*, *grito*, *grote*; *löt*, *lto*, *lote*).

§ 54. *o*, målets korta *ä*-ljud, förekommer egentligen blott i starktoniga stavelser⁷, men är där ett av de oftare uppträdande vokalljuden. Detsamma företräder i dialekten:

¹) i *bölt* adj. n. sg. st., värt, skäl i (t. ex. *he ær ænt bölt te rekt ute gamlan skit*).

²) jämte *hold*.

³) *Chenopodium*, *Atriplex*. — Denna dialektform, vilken även bekräftas av Fr. V., Ordb. *måld* DGNORW, synes utvisa, att det fsv. *molde* m. (endast i LB) återger ett äfsv. *malde*, ock ej, som förut antagits, innehåller det svaga avljudsstadiet (Nor., Urg. Lautl. s. 96, Lidén, Studien, s. 77 not 2).

⁴) kvarnräona; drönare (i bisamhälle); tok.

⁵) get (föråldrat ord).

⁶) sträng.

⁷) Under svagton kan det förekomma i historiska sammansättningar, genom association med ett enkelt ord, som innehåller *ö* eller *o*, t. ex.

1) samnord. *ü* eller fsv. *ö* av annan upprinnelse; så regelmässigt i gamla ord framför *r*, *g*, *t* ock kons.-förbindelser, som börja med *k*, *r* eller *g*, mera sporadiskt efter *r* ock *k* ock framför *d*, *g*, *n*, *nd*, *nt*;

2) fornspråkets *ǣ*; regelmässigt i kortstaviga tvåstaviga ord (typ II b), när slutstavelets vokal är *a* (likaså i flerstaviga flexionsformer ock avledningar av dylika ord); mera sporadiskt har *ǣ* utvecklats till *o* framför en del konsonantgrupper: *ks*, *gk*, *gs*, *mp*, *ms*¹⁾;

3) fornspråkligt *-wǣ-* regelmässigt efter *d-*, *h-*, *k-* ock *sk-* (icke efter *s* ock *t*);

4) gammalt långt *ǣ*, dialektens *o*, genom förkortning dels i första sammansättningsled²⁾, dels dessutom i några ord, som antingen vanligen äro svagtoniga i satsen eller ock ha andra stavelsen slutet:

| | |
|--|---|
| <i>to</i> , <i>tot</i> konj. då | <i>ot</i> räkn. åtta |
| <i>gogg</i> f. 2 gång (mal) | <i>otete</i> räkn. åttio |
| <i>honn</i> pr. hon | <i>fote</i> adj. fattig, ful |
| <i>hold</i> ³⁾ v. hålla | <i>fofent</i> adj. fåfäng |
| <i>noo</i> interj. nå! | <i>grote</i> sup. av gråta |
| <i>so</i> , <i>soo</i> adv. så | <i>lote</i> sup. av låta (lauten) |
| <i>von</i> , <i>vora</i> , <i>vo</i> pron. sg. vår | <i>notas</i> sv. 1 nå |
| <i>ot</i> adv. prep. åt | <i>tonas</i> sv. 1 »tånas», sträcka sig |
| <i>otor</i> adv. åter, igen | <i>odor</i> f. 2 ådra. |

Blott i några enstaka fall har *o* annan upprinnelse. I *moth* f. 1, n. 1 mjölk, återger det tydligen fsv. *iö*, och likaså för *sohv* själv, synes man — med hänsyn till även andra sv. diall. — kunna förutsätta ett rätt gammalt **siolv*.

Ordnat efter typer, på vanligt sätt, ter sig materialet som följer:

I a, I b. Hufvudsakligen första sammansättningsleder med förkortat *o*, t. ex.

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| <i>ro-laus</i> adj. rådlös | <i>o-æns</i> oböjl. adj. »åens», ens, |
| <i>o-da</i> vb-subst. »avdö(ende)» | lika |

æstlon(d) Estland, det ljudlagsenliga vid fullständig sammansmältning till enkelt ord synes dock vara, att det ersättes av *o*, t. ex. *nigo(d)s* ~ *ngos* gårdn. Nygårds.

¹⁾ Se nedan s. 138.

²⁾ Jfr strax nedan.

³⁾ jämte *hold*.

| | |
|--|---|
| <i>bon-dom</i> m. ut. pl. barndom | <i>hor-kragk</i> m. 2 »hårkrank» ² |
| <i>for-kæt</i> n. 1 a fårkött | <i>stok-fær</i> f. 2 »stälffjäder», |
| <i>god-lat</i> f. 2 »gårdlatta» ¹ | -penna. |

Märk vidare *ho-* »hvad-» i sammansättningen *ho-møygan* hur mången³ ock de enkla orden: *noo* interj. nå, *honn* pr. hon, den där, *tomm* pr. n. pl. de; dessutom de alltid svagtoniga *to* konj. då, ock *o* konj. ock.

II b. 1) Här märkes först ock främst det ovan berörda fall, då ä övergått till *o* i kortstaviga ord med svagtonigt ä i slutstavelsen:

| | |
|--|---|
| <i>oka-lunda</i> »Al-lundarna» | <i>fkosa</i> sv. 1 »flasa» ⁸ |
| <i>opald</i> f. 2 apel | <i>goła</i> st. 6, sv. 1 gala |
| <i>boka</i> sv. 1 baka | <i>gonā</i> sv. 1 »gana» ⁹ |
| <i>boka(r)</i> m. 2 eller 3, »bake» ⁴ | <i>gnova</i> st. 6, sv. 1 gnaga |
| <i>bora</i> ⁵ adv. konj. bara, men | <i>hoka</i> m. 3 hake |
| <i>bosa</i> sv. 1 »basa», värma | <i>homar</i> m. 2 hammare |
| <i>blōka</i> sv. 1 »blaka» ⁶ | <i>hona</i> m. 3 »hane», tupp |
| <i>broka</i> sv. 1 braka | <i>hora</i> sv. 1 »hara» ¹⁰ |
| <i>fora</i> st. 6 fara | <i>hota</i> sv. 1 hata |
| <i>fotas</i> sv. 1 fattas | <i>hotas</i> sv. 1 »hatas», klia |
| <i>fkoka</i> m. 3 »flake» ⁷ | <i>hova</i> vb hava |

¹) lång smal ribba i gårdsgård.

²) mygga. — Rz 244 a *hårkrank*.

³) Likaså i *holekan* vilken, *hola* vad, *hote* när, *hotes* varje, *hoves* huru, se s. 28.

⁴) den icke vassa kanten på äggjärn, lie, kniv o. d.

⁵) därjämte *bara*, se s. 89.

⁶) slå (i) med kraft; rusa åstad (vårdslöst).

⁷) skiva (i t. ex. *bod-fkoka* bordskiva).

⁸) porla starkt. — Rz 147 a *flasa* 'våldsamt, häftigt brinna' hs. kl.

⁹) bliga, 'gapa'.

¹⁰) det är rätt väder (som gör att huden blir brun ock spricker; särskilt om våren); jfr *haro* f. 3 ut. pl. »hara», dylikt väder, *haro-brun* adj. brun av »hara». I Nord. stud. s. 183 ff. har HELLQUIST, säkerligen med rätta, sammanställt fvn. *hara* v. (i Skirnism. 28,³ 'á þic Hrimnir hari') med finl. sv. diall. *hara* v. 'torka, om hö; bläsa, om torra vinder' ock flera därmed besläktade sv. ock no. dialektord. Till de av H. anförda formerna kunde läggas — förutom nyssnämnda Nuckö-ord — Rz 244 a *hare-väder* 'bläst om våren' ö!, ock Nyl. *hara-väder* 'torr bläst, bläst om våren'.

| | |
|---------------------------------------|---|
| <i>komar</i> m. 2 kammare | <i>skova</i> sv. 1 skava |
| <i>kora</i> sv. 1 »kara» ¹ | <i>skrova</i> sv. 1 »skrava» ³ |
| <i>kroka</i> st. 6 »kraka», krypa | <i>smoka</i> sv. 1 smaka |
| <i>lokand</i> n. 1 lakan | <i>snova</i> sv. 1 snava |
| <i>loka</i> m. 3 lake | <i>spora</i> sv. 1 spara |
| <i>moka</i> sv. 1 maka | <i>stoka</i> m. 3 stake, käpp |
| <i>moła</i> st. 6, sv. 1 mala | <i>svoka</i> sv. 1 »svala», låtasvalna |
| <i>mora</i> f. 3, n. 2 mara | <i>-svoka</i> m. 3 »-svale» ⁴ |
| <i>mota</i> sv. 1 mata | <i>svora</i> sv. 1 svara |
| <i>notan</i> »Naten», sjö | <i>tova</i> st. vb taga |
| <i>novar</i> m. 2 »navare», borr | <i>tokas</i> sv. 1 »tagas» ⁵ |
| <i>roka</i> st. 6, sv. 1 raka; driva | <i>toła</i> sv. 1 »tala» ⁶ |
| <i>rosa</i> sv. 1 »rasa» ² | <i>tora</i> m. 3 »tare» ⁷ |
| <i>rota</i> sv. 1 rata | <i>trova</i> sv. 1 trava |
| <i>skoka</i> sv. 1 skaka | <i>vona</i> m. 3 vana |
| <i>skoła</i> sv. 1 skala | <i>vora</i> ⁸ vb vara |
| <i>skota</i> m. 3 skate | <i>vosa</i> m. 3 »vase». ⁹ |

Av *a* är målets *o* vidare uppkommet åtminstone i *botor* (jämte *bator*) sv. 1 »battr», bullra, smattr, gråla, *fotor* »tvadra» (§ 83); ävensom i lånordet *bogor* sv. 1 muddra (ty. *baggern*, jfr *pager-mazin* baggermaschine);

¹) snickra. — Vg. *kara* v. tälja; jfr Rz 379 b *kära* 4 'skära, tälja smått' sm. mp. jtl.

²) om hästens läte, när han väntar på foder.

³) om ett ihåligt ljud (t. ex. av torra skinnstycken).

⁴) i *basta-svoka* förstuga i badstu.

⁵) träta, slåss.

⁶) viska, mumla vid svartkonster o. d.; yttra, nämna, ungf. 'knysta' (i nekande sats; t. ex. *han toła änt uggettyg*, han nämnde inte ett dugg).

⁷) mellanrum mellan 'oxhuset' ock 'kohuset', där hö förvaras under vintern. Ordet är, såsom (Rz 724 b ock) Saxén s. 226 visar, lån i sv. diall. från fi. *tarha* 'stängsel, inhägnad, fälla' m. m., som i sin tur är littauiskt lån (Saxén a. st. ock där citerad litteratur). Till de av Saxén anförda sv. formerna (samtliga från Nyl.) kunna läggas: Rz 725 a *tarre* m. 'liten utbyggnad l. luta bredvid ett annat hus, vari får, getter o. s. v. installas' hl.; ävensom Nuckö-formen härövan (Fr.-V. Ordb. har *tora* m. 'lider' utan angiven fyndort). Däremot synes Rz 774 b *tarre* m. 'platsen ovanpå bakugns-muren' m. m. m. vara ett inhemskt nordiskt ord, motsvarande nht. *darre*, varom se Kluge Et. Wb⁶.

⁸) därjämte *vara*, se s. 89.

⁹) gavelyta på halmtak.

2) *o* ← *wä*:

dola m. 3 *dvala*

hoves adv. huru

kola sv. 1 »kvadla»¹

hora pr. hvar

skola sv. 1 *skvala*

hore-är adv. då ock då²

hola pr. hvad (s. 28)

hotes pr. varje

hote adv. när (s. 28)

(III b *holekan* pr. hvilken);

3) *o* genom förkortning av långt *å* i några ord som återfinnas bland de ovan s. 133 (mom. 4) uppräknade;

Närmast från ett långt *å* utgår *o* vidare i *gole* adj. »gärlig», färdig, mogen, ock *gole* adv. »gärligt», redan³;

4) *o* ← *ü* på grund av ett följande *r* uppvisa orden *kola* sv. 1 »korla»⁴ ock *more* m. 1 b morgon. Med hänsyn till *sonakuna* f. 3 sonhustru jfr *son* m. son (nedan I e);

5) lånord med inlånat *o*; t. ex.

potel f. 2 butelj⁵

kopek m. 1 *kopek*

dose m. 1 b dussin⁶

tomas gårdn. Tomas⁷.

I e. Regelmässigt *o* ← samnord. *ü* (fsv. *ö*) i gamla ord⁷ framför *r*, *g*, *t*; t. ex.

hor sv. 1 »horra»⁸

toş pres. sg. av *turas* töras

or m. 2 orre

boŧ adv. bort

tor adj. torr

loŧ m. 1 lort

hoş m. 1 nötklase

toŧ n. sg. st. av torr

Med dessa jämnställt är *don* f. 2 dörr (med *n* ← *rn*, se § 103).

¹) 'vara synbart havande'. Jfr dalm. 'kvadla s. f. (Orsa *kəala*) 'bubbla', varom Bugge: »hører maaske sammen med oht. *ohwadilla*, nedt. *quaddel* pustula, blatter. Betydningsforholdet er omtrent som mellem d. *blære* og t. *blatter*». Denna etymologi synes vara fullt evident, ty jfr även Rz 372 b *kvall* m. 'upphöjning på en yta, knöl', *kvallig* adj. 'bukig, om dräktig mähr; kärnlös, omogen, om ved, skog'.

²) »hvar-i-a(nd)ra». Jfr östg. *alt i varárum* allt emellanåt; Rz 269 b *hvararum*, i *hvararum* adv. 'emellanåt, ibland' nk. (ock 7 b allt i *hvararum* adv. 'esomoftast' ög. Gullbergs hd).

³) Jfr fgutn. *garlakr* adj. färdig, beredd; ävensom Rz 185 a *gálin* m. m. färdig, i norr. ock östsv. diall. (Fr.-V., Ordb. s. 69 uppger felaktigt former med kakuminalt l från Nuckö, för adjektivet även riktigt *golian* med dentalt l); Lidmål (Sv. lm. XIII, 1, s. 54) *göplen* »gälig», färdig.

⁴) krypa, kråla, gå (särskilt om insekter), pyssla (om troll, i mörkret). Se Hesselman, Spr. o. St. IV.

⁵) estn. *podel* m. fl. former.

⁶) mlt. *dosin* n.

⁷) jfr ovan under *u*, s. 125.

⁸) rossla, kråsa.

Efter *l* ock *r* uppträder *o* mera sporadiskt, representerande gammalt *ü ~ ö*:

| | |
|---|------------------------------------|
| <i>blok</i> m. 1 block (i tackel) | <i>roł</i> sv. 1 rossla |
| <i>blof</i> f. 2 träsko | * <i>skrok</i> subst. ² |
| <i>plot</i> sv. 1 »plutta» ¹ | <i>trop</i> m. 1 propp. |

Vidare uppträder *o* sporadiskt framför *d, g, n*:

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| <i>kod</i> m. 1 »kudde», bolster | <i>pog</i> f. 2 groda (s. 123) |
| <i>hog</i> n. 1 »hugg» ³ | <i>son</i> m. son |
| <i>kog</i> m. 1 kugg(e) | <i>son</i> bf. sg. av föreg. |

Mera ovisst torde vara, om någon viss ljudtendens kan spåras bakom *o*s uppträdande i följande ord:

| | |
|---|------------------------|
| <i>boh</i> sv. 1 gräla | <i>pot</i> f. 2 potta |
| <i>knoł</i> f. 2 knotig kvist | <i>tot</i> f. 2 docka |
| <i>kok</i> m. 1 kock | <i>pof</i> m. 1 utväxt |
| <i>pop</i> m. 1 ett slags kägla | <i>os</i> pr. oss. |
| <i>snop</i> sv. 1 »snoppa» ⁴ | |

Regelbundet *o* ← *wä* efter *h*- uppvisar *hoł* adv. hvart.

Förkortat av långt *ä* är *o* i ett par hithörande ord, se ovan s. 133.

II e. Förutom flexionsformer ock avledningar högst få fall:

I *ohar* m. 2 abborre synes *ä*-ljudet bero på folketymologisk anslutning till subst. 'ä';

dolat adj. dum, fänig, är en utvidgning med det vanliga suffixet *-at* (se ss. 19, 96) på det lty. ock balt. ty. *doll* (hty. *toll*);

kopot gårdn. är lånord, se s. 120;

kofer n. 1 kvartér, likaså, med *o* regelbundet av *-wä*;

oše är en förenklad form af *ormse* Ormsö, särskilt vanlig i det sammansatta *oše-bo*, *ošebo* m. 1 Ormsöbo.

If, II f. 1) *o* ← samnord. *ü* (fsv. *ö*); regelmässigt framför konsonantförbindelser, som börja med *l, r* eller *s, t, ex*.

| | |
|---|-------------------------------------|
| <i>hołk</i> m. 1 knivskaft ⁵ | <i>tolv</i> räkn. tolv |
| <i>hołm</i> m. 1 holme | <i>tolft</i> räkn. tolvte |
| <i>olva</i> n. 2 olvon | <i>fork</i> m. 1 grepe ⁶ |

¹⁾ gå ock söla.

²⁾ i *skroks-błqer* n. pl. »skrocks-blad», blad av Lappa.

³⁾ 'häll', mjälthugg; slå i väggen, vari värttyg fästas.

⁴⁾ snatta undan, 'snyta'.

⁵⁾ Jfr Rz 277 b *hålk* m. urhållkat kärl m. m.

⁶⁾ Rz 160 a *förk* m. högaffel m. m.

corp m. 2 korp
korv m. 1 korv
morga adv. i morgon
storkon sv. 1 storkna
storm sv. 1 storma
bošt f. 2 borst

bošt m. 1 borste
fošt adj. adv. först
fošt f. 2 förstu
koš-taj̃n m. 1 skorsten
tošk m. 2 torsk
toštāt adj. törstig;

sporadiskt efter *t* ock *r* samt framför *nd*, *nt*:

glotrat adj. »gloddrig»¹
rost n. 1 rost
dromb f. 2 »trumma»²

flondor f. 2 flundra
sondor adv. sönder
tont m. 2 tomte.

knops m. 1 vårta, utväxt, torde vara att jämföra med en del ord i den sista gruppen inom I e ovan.

2) I följande ord, där det står framför konsonantförbindelserna *ks*, *gk*, *gs* (← *gks*), *mp*, *ms* (← *mps*), synes o vara uppkommet av ä:

blōks sv. 1 »blaksa», slå
broks sv. 1 »braksa», braka
dōks sv. 1 »daksa», stöta
kōks sv. 1 »kaksa»³
dogk sv. 1 »danka», dunka

flōgk m. 1 »flank», träffisa
dōgs sv. 1 »danksa», dunsä
klōmp m. 1 »klamp»⁴
dōms sv. 1 »dampsä»⁵.

3) o ← *wä* efter *h*, *k*, *sk*:

hōlp m. 1 (h)valp
hōlv n. 1 hvalv
hōrv n. 1 hvarv

kost m. 1 kvast
skōlp sv. 1 skvalpa.

4) o genom förkortning av långt ä är mycket vanligt i första sammansättningsleder av dessa typer, t. ex.

bōts-lā n. 1 »båtlag»⁶
ōnd-bōft s. »and-bukt»⁷
logg-vōn n. 1 »lång-vån»⁸

hōnda-grift f. 1, f. 2, n. 1
 »hand-grift»⁹;

¹⁾ gloppig, slaskig. Rz 202 b *glāddrig* 'rörig, uppfylld med vattendränkt snö, om sjö' sdm.; jfr d:o d:o *glātra* v. 'snöa och regna på en gång' fl.; d:o 202 a *glutra* v. n. säges då ännu blott litet vatten om våren står på sumpen i ett träsk, g.; d:o 643 b *snō-glātter* m. 'regn ock snö tillhoppa' vm.; dalm. 'glutter' s.n. tunn sur mjölk, vasslig mjölk (märk Bugges etymologidärstädes).

²⁾ bro (över dike, å). Fsv. *trumba* f. rör, cylinder, avlopps-trumma m. m. Jfr nedan § 78.

³⁾ slå ägg mot hvarandra för att se vems som håller längst (lek på påskafton). Ross *kaksa kakke*; jfr Rz 302 a *kakka* 'slå' ha., vb.

⁴⁾ kort stock; enkel träsko.

⁵⁾ vara virrig.

⁶⁾ bolag om skuta.

⁷⁾ andrum, luft.

⁸⁾ långväntan.

⁹⁾ ledstång.

likaså i historiska sammansättningar ock avledningar, sådana som *gorga* adj. »igår-gammal», från i går, *logsam* adj. »långsamlig», långsam.

gong f. 2 gång ock *hold* v. hålla äro redan nämnda (s. 133).

5) Om *o* ← *iö* i *molk* ock *so* v se likaså ovan s. 133.

6) Lånord med inlånat *o*, t. ex.

brogs n. 1 ut. pl. brons *mold* f. 2 ho³

doftar m. 2 doktor¹ *soldat* m. 2 soldat

dolkat adj. dum, fånig² *sondar* m. 2 söndag.

o:s roll inom målets flexion synes vara inskränkt till att det uppträder i de starka supinformerna *grote* ock *lote* av de starka värben *grot* gråta, *lot* låta (lauten).

§ 55. *ø* är (med frånräknande av *ø*) det sällsyntaste enkla vokalljudet i dialekten och kan icke sägas vara densammas regelmässiga långa a-ljud. Detta har nämligen uppgått i *e*, ock *ø*:s förekomst är väsentligen inskränkt till ställningen före ock efter *r* ock *k* samt före supradental. Därförutom uppträder *ø* så gott som endast i några värbformer, som ha närstående former med kort *ø*, ock i lånord. I inhemska ord motsvarar *ø* dels fsv. *æ* av olika upprinnelse, dels genom förlängning i olika ställningar fsv. *æ*, undantagsvis också yfsv. *iæ* genom bortfall av det halvvokaliska *i* i postkonsonantisk ställning ock förlängning.

Mitt material för *ø* meddelas härmed fullständigt (så när som på regelbundna flexionsformer ock vanliga avledningar).

I c, II c. Endast följande exempel, där *ø* föregås av *r*:

drø impt. sg. av *dræa* draga *trø* n. 1 trä(d)

drøe impt. pl. av d:o *trø* n. 1 träde.

drøor pres. sg. av d:o

I d. 1) *ø* ← fsv. *æ*, *iæ*, förlängt framför *r*, *k*, *v* (i sista fallet föregånget av *r*):

bør n. 1 bär *skør* pres. sg. av skära

bør pres. sg. av bära *før* f. »fjäl», bräde

gør » » » göra *sør* m. söl

¹) Därav ett värb *doft* 'doktorera', liksom substantivet *doftar* vore en värbalavledning på -ar, hsv. -are, analog med t. ex. *dansar* m. 2 av *dans* sv. 1 dansa.

²) Utbildning på lty. *doll*, jfr *dolat* ovan s. 137.

³) estn. *mol'd* mulde, nlt. *molde*, *molle* f. mulde.

væt adv. väl*ræv* m. 2 räv;*græv* f. 1 grav2) *e* ← fsv. *æ*, ersättningsförlängt framför bortfallet *ö*, 3:*blær* f. 2 »blädra»¹*vær* n. 1 väder*blær* sv. 1 »blädra»²*ræn* n. 1 rägn*fær* f. 2 fjäder*ræn* sv. 1 rägna*fær* n. 1 »fjäder»³Odh. *sæt* sv. 1 segla;*lær* n. 1 läder3) *e* ← fsv. *æ* framför *d* (← *rd*, *rl*d):*gæd* n. 1 jäsning*svæd* f. 1, n. 1 »svärd»⁴*hæd* f. 2 »härda», axel*væd* f. 1 värld;vidare i flexionsformer sådana som *gæs* pres. sg. pass. av göra.4) *e* ← fsv. *æ* i de singulära impt.-formerna *læs* av läsa, *væg* av väga ock *væv* av väva samt subst. *væv* m. väv (jfr infinitiverna *läsa*, *væga*, *væva*, ävensom pluralen *vævjar*).5) *e* ← fsv. *æ*:*dræt* n. 1 »drätt»⁵*ræs* f. 2 rad*fræs* sv. 1 »fräsa», snyta*ræt* m. 1, adj., adv. rätt*hær* adv. här*skær* adj. »skär», glänsande*kær* adj. kär*skær* f. 2 »skära», sax⁷*lær* sv. 2 lära⁶*svær* m. 1, f. 2 svärfar, -mor*nær-öpa* adv. nära*træt* sv. 1 träta.*tær* adv. där, är väl (som i hsv.) bildat efter *hær* här. *bræd* f. 2 bräda, synes vara lånord; likaså *spæl* m. 1 spel, *spæl* sv. 1 spela ock *stæl* n. 1 ställe.

II d. Utom flexionsformer företer målet helt få fall:

bræke sv. 3 bräka*skrædar* m. 2 skräddare⁸*rævol* Reval*træte* räkn. trettio;*sænas* sv. 1 »själnas», dö¹) (urin-)blåsa. Se Tamm, Et. Ordb. Bläddra f. ock Falk-Torp, Blære.²) 'slarva, bära sig illa åt, särsk. räcka ut tungan'. Rz 43 a blädra v. a. 'svänga' hs.³) röste. Östsv. Ordb. 'fjäder I *fjädär* stm. 1 'gavel av ett tak', Sj.; Rz 143 a *fjär* f. 'gavel på hus' ög.⁴) fläksvål. Ingår i sammans. *græn-svæd* »grönsvärd», igänlagd åkermark.⁵) tistelstäng.⁶) få undervisning, gå i skola. Subst. *læra* f. 2 bf. sg. betyder vanligen 'konfirmationsundervisningen'.⁷) Väl lån från ty. *schere*.⁸) mlt. *schräder* schneider.

i *kælek* m. kärlek ock *nemara* komp. närmare har *æ* sin förklaring i det försvunna r:et. Återstå följ. exempel:

bækor m. 1 bågare

nævor f. 2 näver

hæpon sv. 1 häpna

svævor m. 1 svavel.

I g, II g:

brænd ipf. sup. av bränna

krævd ipf. sup. av kräva

bræmsk f. 2 ut. pl. »brämska»¹

lærke f. 2 a lärka

drægg m. 1 a dräng

rænd ipf. sup. av ränna

dræft ipf. sup. av dräpa

strægg m. 1 a sträng

fkæts n. 1 bortskämt barn²

vræggas sv. vb »vrängas»

klæmd ipf. sup. av klämma

ærle adj. ärlig.

I *bæld* m. 1 bale (fsv. *bæpil*) ock *fægg* m. 1 a »tväng», skorem, står *æ*, utan att *r*, *k* eller supradental finns i dess närhet.

§ 56. *æ* förekommer egentligen endast i starktoniga stavelser³, men är i detta fall, jämte *a*, dialektens vanligaste vokalljud. Det motsvarar först ock främst fsv. *æ* av olika upprinnelse, vidare i vissa ställningar fsv. *ī*, genom den regelmässiga delabialiseringen ofta nog fsv. *ø*, ävensom *ÿ*, samt i en del fall fsv. *iæ* ock *iø*. Undantagsvis har målets mot den gamla diftongen *ei* svarande *a*₂ utvecklats till *æ* under svagton i orden *tæo* pr. de (m.) ock *ræo* adv. redan. Ljudet är för övrigt i målet den regelbundna korta motsvarigheten mot långt *e* (ock *ø*). I lånord motsvarar *æ* de långgivande språkens korta *e*-, *ä*- ock *ö*-ljud (även estn. *õ*). Ljudet förekommer i alla en- ock tvåstaviga typer, som innehålla kort vokal, samt i tre- ock fyrstaviga flexionsformer ock avledningar.

Exempelsamling för de förstnämnda typerna följer härmed.

I a. Huvudsakligen första sammansättningsleder, t. ex.

bræ-lq n. 1 »brödlag»⁴

snæ-kniv m. »snedkniv»⁶

mæ-lq n. 1 mjöl-slag⁵

træ-lø n. 1 trälås;

¹) brånad, hetta, iver.

²) lån från ty., se Kluge, Et. wb. *fläz* m. 'flegel'.

³) Under svagton förekommer det blott i mindre införlivade lånord (t. ex. *avænt* f. 1 advent) ock sammansättningar, som stå på gränsen till enkla ord (t. ex. *qkæt* ~ *qk-bæt* m. 2 »al-bläkt», strandskata). Jfr dels, att *bonsæt* n. 1 barnsöl har en biform *bonsak* ock att den svagaste formen av *tæo* pr. de (m.) är *da* (s. 97 ovan), dels sådana former som *haykø* n. 1 »handklä», vante.

⁴) matlag.

⁵) ~ *mæt* n. 1 mjöl.

⁶) bandkniv.

dessutom *mæð* adv. prep. med samt de nyssnämnda *ræð* adv. redan ock *tæð* pr. de (m.).

II a. Högst sällsynt typ: *bræa*-bräd¹, *dræa* vb draga, *træa* vb träda.

I b. Huvudsakligen första sammansättningsleder, t. ex.

bræs-lausa bf. sg. »brödlösan» *kæt-kæld* n. 1 kött-kärl

bær-buusk m. 1 bärbuske *lær-bakan* Lerbacken³

bæn-dag m. böndag *træs-gjæd* f. 2 trädsgärde

*ælk-kut*² m. 1 igelkott *ælk-kap* m. 4 ölkappe;

dessutom *hæmm* pr. hvem ock det alltid svagtoniga *æn* konj. än, att.

II b. 1) Andra stavelsen öppen. Inom denna talrikt företrädde typ märkas subst. av deklinationerna m. 1 b, m. 3, f. 2 a, f. 3 ock n. 2 med en del flexionsformer samt kortstaviga värbalinfinitiver på -a eller -e jämte en del andra värbformer. Ex.

ogs-ære m. 1 b »ugns-ären»⁴ *næva* bf. pl. av näve

næva m. 3 näve *næsa* bf. sg. av näsa

bæke f. 2 a bälg *hæko* bf. sg. av haka

læte f. 2 a ut. pl. lättja *bræme* bf. sg. av »bräm»

pære f. 2 a hushåll, gård⁵ *skæra* st. 4 skära

hæta f. 3 nöd, fara⁶ *læpa* st. 6 lapa

næsa f. 3 näsa *læta* st. vb låta (lassen)

blæso f. 3 bläs *bæka* sv. 1 hecka

gævo f. 3 »gäva»⁷ *fæka* sv. 1 föla

hæko f. 3 haka *hæra* sv. 1 »håra»¹⁰

krævo f. 3 kräva *svære* vb svärja, avlägga ed

væko f. 3 ? »vaka»⁸ Fv. Bv. Odh. *bæke* sv. 1

bræme n. 2 »bräm»⁹ »bälja»¹¹

¹) i t. ex. *bræa-bita* m. 3 brädbit.

²) jämte *ælk-kut*.

³) skiftesn.

⁴) ugnsgolv.

⁵) estn. *pere* 'gesindestelle, hausgenossen' m. m.

⁶) estn. *hæda* 'not, gefahr, angst'.

⁷) höfång. Jfr Rz 194 b *gev* 1 f. (*geva*, *kogjäv* m. fl. former).

⁸) benämning på den böjda delen av »fimmern» (se s. 152), vilken omsluter julaxeln. (?) Jfr Rz 787 a *vakan(e)* n. 'banken på en ved- l. skogskälke' hs.

⁹) bräddjup. Mlt. *brem(e)* 'rand, kant'; se Tamm, Et. Ordb., Bräm ock Falk-Torp, d:o.

¹⁰) säges om 'sura uppstigningar' i halsen. Jfr Rz 283 a *hæra*.

¹¹) böla (Nu. *bølge* sv. 2).

kræve sv. 1 kräva*læse* impt. pl. av läsa*sæte* sv. vb sätta*bæka* ipf. sup. av becka;*læte* sup. av låta (lassen)

vidare bf. sg. av ord efter n. 1 a ock n. 1 b; t. ex.

græse bf. sg. av gräs*bæke* bf. sg. av beck*næte* , , , nät*fæke* , , , föl (s. 98);kompositionsformer sådana som *ræva*-ræv- i t. ex. *ræva-fæl* f. 2 rævfälla;

enstaka former:

sæke bf. pl. av *sæk* m. säl*æra* pres. pl. av vara*væga* bf. pl. av *væg* m. väg*fære* prep. adv. för, före.

2) Andra stavelsen slutet:

ord på -*ol*, -*or*, -*on*; t. ex.*hækol* sv. 1 häckla (lin)*stædor* ob. pl. av *stg* m. stad*æpol* n. 1 äpple*sæbor* m. 1 vän (s. 117)*bætor* adj. bättre*næmon* sv. 1 nämna*tæfor* adv. därför*rækon* sv. 1 räkna;substantiv på -*yg*, t. ex. *hæsyg* m. 1 a »hälsing», hundhalsband, *spæring* m. 1 a »spär(v)ing», hög; ord, som tillförts denna typ, genom att en lång konsonant mellan de båda vokalerna förkortats framför slutetultima:*hænar*, -*as* pr. hänne, -*es**stækat* adj. kort¹*kæras* gårdn. (?) Kärr(s)*ælas* adv. äljest;

enstaka ord, t. ex.

(bæral) } gårdn. Bärtels
bæfuls }Nu. *genom* prep. adv. genom*færald* n. 1 fjäril*kærest* m. 1 ugnsvälv²*mækes* gårdn. Melis³;

flexionsformer ock avledningar av ord inom mom. 1, t. ex.

nævar ob. pl. av näve*sæter* ob. pl. av säl*næsar*

näsa

vægar

väg

hækor

haka

læsor pres. sg. av läsa*bræmer*

»bräm»

fækar

föla

græser

gräs

lævand n. 1 »levande».⁴¹) jämte *stakat*, *stakat*. -æ- från komp. superl. *stækre*, *stækost*.²) estn. *keris* 'obere abteilung des bauerofoens'.³) endast i byn Birkas. Jfr bynamnet *Melis* på Dagö (Russw. §

104 o. flerst.).

⁴) hushåll, hushållsbestyr.

Exempel på æ ← i, y inom denna typ:

| | |
|---|--|
| <i>bræn</i> sv. 2 brinna, bränna ¹ | <i>ræn</i> sv. 2 rinna, springa ¹ |
| <i>fvæt</i> sv. 1 kanthugga ² | <i>sæs</i> f. 2 syrsa |
| <i>klæk</i> m. 1 »klikk» ³ | <i>træl</i> sv. 3 trolle ⁵ |
| <i>ræl</i> f. 2 »rilla» ⁴ | <i>væt</i> f. 2 vört; |

dessutom i följande ord, där övergången ägt rum i samband med stavelseförlängning:

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| <i>an-læt</i> n. 1 a anlete | <i>skæn</i> n. 1 »sken» ⁶ |
| <i>bæk</i> n. 1 a beck | <i>skæp</i> n. 1 a skepp |
| <i>bæt</i> n. 1 a bett | <i>sæm</i> m. 1 rep ⁷ |
| <i>dæn</i> m. 1 »dön», ljud | <i>væn</i> m. 1 vän |
| <i>fæn</i> n. 1 »fen», fiskfjäll | <i>væt</i> n. 1 a ut. pl. vett. |

På grund av stavelseförlängning föreligger typen I e även i följande ord:

| | |
|---------------------------------|--|
| <i>blæs</i> m. 4 »bläse», panna | <i>næt</i> n. 1 a nät |
| <i>græs</i> n. 1 a gräs | <i>læk</i> n. 1 a »släk». ⁸ |
| <i>næs</i> gårdn. Näs | |

Märk slutligen — av olika skäl — följande ord inom typen:

| | |
|--|--|
| <i>dæt</i> n. sg. st. av <i>de</i> död | <i>næk</i> sv. 1 neka |
| <i>æn</i> m. sg. av art. o. räkn. en | <i>ræt</i> n. sg. st. av <i>re</i> röd |
| <i>æt</i> prep. adv. efter | <i>svæm</i> m. 1 ut. pl. sömn ⁹ |
| <i>fæg</i> m. 1 man (s. 28) | <i>tæt</i> konj. tillsdessa. |

II e. Hit höra först ock främst substantiv ock värb på -ge ock -ke; t. ex.

| | |
|---------------------------|--|
| <i>hæge</i> f. 2 a hägg | <i>dæge</i> sv. 2 dägga |
| <i>læge</i> f. 2 a slägga | <i>læge</i> ¹⁰ sv. vb lägga |

¹) æ beror väl här också till en del på att det transitiva värbet segrat över det intransitiva.

²) Jfr Rz 153 a flittja v. a. 'med täljyxa avklyva' hs.

³) klase. Jfr Rz 327 a klikk m. 'jordklimp' m. m. (ock 325 b klase m. 'klump, koka, lerklimp' m. m.).

⁴) träräuna (t. ex. i kvarn).

⁵) da. trylle.

⁶) 'solrök; tung, tjock luft; fläck på åkern, där allting växer sämre eller alldeles uttorkas'. Jfr Rz 586 a sken n. 2) torka; därav skenjöl f. 'sandig ock torr jord, varpå gräs ock säd vissna under långvarig torka' vb.

⁷) jämte *sem*. Fsv. *sime*, fvn. *simi*.

⁸) havstång. Se Hess., s. 82. ⁹) fvn. *svæfn* m.

¹⁰) jämte *læge*.

kæke m. 1 b, f. 2 a¹*tæke* f. 2 a »täck»²*ræke* sv. 3 räcka, sträcka*læke* sv. 3 släcka;

vidare flexionsformer, avledningar ock därmed jämnställda bildningar av ord till föregående typ, t. ex.

fluto-græna »Flott-grynnan»(s. 81 not 7)³*gæda* bf. sg. av gädda*pælas* gårdn. Pälls*rænak* m. 2 rännil*kætar* m. 2 kätte⁴*skrætyn* Skrätten⁵*skerat* adj. förargad;

dessutom mera enstaka former, t. ex. *mæner* ob. pl. av man, *stækat* adj. kort, *træta*⁶ räkn. trätton, *vætanst* i uttr. *lite vætanst* lite grand; mest lånord ock historiska sammansättningar, t. ex.

fæll m. 1 fjärdedel⁷*spætor* m. 1 inspektör

If) Enstaviga ord slutande på konsonantgrupp, t. ex.

hælg f. 1 hälg*kælk* m. 4 kälke*skælm*, *skælm* m. 1 skälm*hælv* sv. 2 hvälva*færg* f. 2 färg*særk* m. 1 särk*bærm* m. 1 jäst⁹*hærv* f. 2 härva*bælt* n. 1 bälte*hænt* sv. 1 hämta*kæns* pres. sg. pass av känna*dæmp* sv. 3 »dämpa» (s. 26)*sæpok* n. 1⁸*hædoe* pingst (s. 170).*bræms* m. 2 bröms*bæyk* m. 1 bänk*tægt* ipf. sup. av tänka*tæld* m. 1 täckvagn¹⁰*pæng*, *pægg* m. 1 pänning*stræmg* m. 1 a strömming*ælv* räkn. älva*træsk* n. 1 träsk*hæst* m. 1 vallack*fæsk* adj. färsk*fæst* m. 1 verst (§ 83)*sæks* räkn. säx

¹) paltbröd. Estn. *kakk*, *kökk*, *kögi*, 'klos, ballen, blutklos'.

²) nedersta ändytan på halmen vid husets långsidor.

³) med *æ* ← *ÿ* efter *r*.

⁴) bildat på bf. sg. *kætān*; jfr paradigmerna för m. 4 ock m. 2 (ss. 20, 21).

⁵) ungefär = 'spiritus', rå, tomte. Se Rz 596 b *skrate* m.

⁶) jämte *stækat* (se s. 143), *stakat*, *stakat*.

⁷) ty. *viertel*.

⁸) ett slags brudkrona, förfärdigad av papp, överklädd med färgrikt tyg ock översållad med glasprydnader. Estn. *sepel* 'mit münzen verziertes kopfband der bräute'.

⁹) Rz 77 a *bärma*, *bärme* f. öldrägg, jäst. Enl. Falk-Torp är *da. bærme* lån från mlt. *berm*.

¹⁰) estn. *töld* kutsche.

ræps sv. 1 räfsa
knæft m. 2 knekt¹
æmt f. 2 svan

kælgg f. 1 a käring
fræmst superl. främst
svænsk m. 2 svensk.

På æ ← samnord. ei framför konsonantförbindelse uppvisar målet åtminstone följande exempel:

bæsk m. 1 »besk», galla
bæks adj. besk
fræst sv. 1 fresta

hælg f. 1 helg
mæst superl. mest;²

æ motsvarar iæ i följande ord av denna typ:

hælm m. 1 hjälm (på kor)
hælp sv. 3 hjälpa
æst m. 1 jäst
mælt m. 4 mjälte

*sælv*³ själv
stælk m. 1 stjälk
stælp sv. 3 stjalpa;

æ ← i, ĳ:

bræms m. 2 bröms
gælp f. 2 »gölpa»⁴

mærk adj. mörk
ænt inte.

Märk *hælv* sv. 2 hvalva.

II fa. Hit höra först ock främst substantiv ock värb på -ge ock -ke; t. ex.

krægke f. 2 a »kränka»⁵
mænske f. 2 a »människa»⁶
ægge- äng.⁷
ægke f. 2 a änka
mærke n. 2 märke

drægke sv. 3 dränka
hække sv. 3 springa, fjäska⁸
stægke sv. 3 stänka
tægke sv. 2 tälja
vække sv. 3 snegla;

dessutom trädnamnen *bæste* lind⁹ ock *kæmpe* alm, liksom *bærke* björk ock *æske* ask, efter f. 2 a.

Vidare höra hit ord som sluta på -or, -ok, -l; t. ex.

hældor konj. eller

hælvor m. 1 härvel

¹) i kortspel.

²) likaså *æn* räkn. art. en (m.) inom I e.

³) sällsynt biform till *solv*.

⁴) djupare ställe i å. Rz 232 b *golpa* f. d:o kl.

⁶) träställning för slipsten m. m. ⁵) kvinna.

⁷) i t. ex. *ægge-val* m. 1 äng-vall.

⁸) estn. *hel'joma*, *hāl'joma*, *hōl'joma* 'schweben, sich bewegen' m. m. (estn. -l'j- ← -lk-, som är kvar i fi. *helkun*, *helkyn*, *hålkyn* i liknande betydelser).

⁹) Fr.-V. Ordb. *bästé* f. lind, RW; vg. (Hof) *bæste* lind (»ita vocatur a *bast*, quod tilia corticem notat»); jfr östg. (Kolmården) *bastskog* lind, fvn. *besti* n. 'bast, især lindebast'.

skældor pres. sg. av *skälla* *bæggot* m. 1 liten flaska
tændor ob. pl. av *tand* *krætsl* m. 1 laddstake;
 gårdnamnen *ærkos* Erkers ock *hændos* Henriks förutsätta person-
 namnen *ærkor* ock *hændor* (jfr om det sista s. 99 n. 5).
 Flexionsformer, avledningar ock liknande bildningar; t. ex.

kætkan bf. sg. kälke *kæmpas* sv. 1 »kämpas»¹
bæntas gårdn. Bengts *sæmpat* adj. ? »sämpig»²
hærmas sv. 1 härmas *hæske* adj. härskan.

Lånord ock historiska sammansättningar, t. ex.

dænsek m. 2 kalfaktor³ *æmbat* n. 1 ämbar
hælsing Helsingfors *bæsse* Bergsby, by
kæstar m. 2 klockare⁴ *tærpa* adv. »däruppå»⁵.

II f β, γ, δ. Huvudsakligen flexionsformer ock avledningar, så-
 dana som:

gæmta bf. sg. »gämlan»⁶ *æykkyg* m. 1 a änkring
gætna bf. sg. »gätan»⁷ *bætra* komp. bättre
stædre bf. pl. av stad m. *stækre* komp. av »stackot»
tændre bf. pl. av tand *læggre* komp. längre
vævjar ob. pl. av väv *hætrat* adj. fjäskig, ängslig¹⁰
bærkias Birkas, by *læktat* adj. knäig
bædlar m. 2 skojare⁸ *hævias* sv. vb jäsa
tækklyg m. 1 a »täckling»⁹ *sæmias* sv. 1 sämjäs.

Dessutom lånord, t. ex. *vædro* f. 3 ämbar (estn. *wedrō*, *wedru*
wedro, russisches *maass* für flüssigkeiten, ry. *ведро* n. eimer, spann).

På æ ← i, y har jag funnit följande exempel inom II f:

bærke f. 2 a björk¹¹ *gælkass* sv. vb hakväljningar¹²
dælgæ sv. 2 dölja *hærmot* adj. förskräcklig¹³
fælgæ sv. 2 följa *hærmot* sv. 1 hota¹⁴

¹⁾ kappas.

²⁾ säges om smaken på nybryggt dricka.

³⁾ estn. *ten'tsik*, ry. ord.

⁴⁾ estn. *köster*, *köstre*, ty. *küster*.

⁵⁾ ändå.

⁶⁾ ålderdomen.

⁷⁾ i uttrycket *hova gætna from noa* 'ha nytta av något'.

⁸⁾ mlt. *bedeler*, *bettler*.

⁹⁾ sparv.

¹⁰⁾ utbildning på *hæta* f. 3 'nöd, fara', varom se s. 142.

¹¹⁾ förmodligen av *birk*, ty jfr bynamnet *bærkias* Birkas ock f. ö.
många sv. dial:s *birk* för björk.

¹²⁾ Se Nor. Sv. Etym. s. 35.

¹³⁾ estn. *hirmus*.

¹⁴⁾ estn. *hirmutama*.

| | |
|---|---|
| <i>kæste</i> Kerstin | <i>snærke</i> sv. 3 »snörka» ² |
| <i>kærke</i> f. 2 a kyrka | <i>stærke</i> sv. 3 strypa(s) |
| <i>længe, lægge</i> f. 2 a »linning» ¹ | <i>væltæt</i> adj. villig |
| <i>ræpke</i> f. 2 a rynka | <i>værke</i> n. 2 virke ³ ; |

likaså i ett ord till III f: *ræðana* »Rödjorna», skiftesn.

Av ië är æ uppkommet i *spæke* sv. 3 »spjälka», splittra, splittras.

Beträffande æ:s uppgift inom flexionen är att märka: inom nominalflexionen sådana former som *fæke* bf. sg., *fæker* ob. pl., *fækena* bf. pl. av *fēk* n. 1 b föl, samt de starka singulära neutralformerna *dæt*, *ræt*, *snæt* av adj. *dē* död, *rē* röd, *sne* sned. Vad värben angår, tillhör æ presensstammen i en del värb av st. 3 (*smælt*, -or; *smæl*, -ldor) samt presensstammen ock supinum i de flästa värb av st. 6 (*græva*, -or, -e).

§ 57. ɔ. Detta ljud förekommer såsom avslutningselement efter ordslutande korta vokaler, som stå under satsbetoning. De exempel, mitt material innehåller, äro redan fullständigt meddelade i kap. I (§ 9).

B. Diftonger.

§ 58. a₂ är en ganska ymnigt uppträdande diftong. Den är nämligen målets regelbundna motsvarighet till fvn. ei, æi, fgutn. ai (fsv. ē), ävensom — genom delabialiseringen — fvn. ey, øy, fgutn. oy (fsv. ē). Dessutom ersätter a₂ i lånord icke blott de långivande språkens ai, utan ock — i gamla lån — ei ock öi (även estn. õ + i, y)⁴ samt t. o. m. ē. I ett par enstaka fall (orden *na₂* nej ock *sa₂* sv. vb säga) är a₂ den direkta utvecklingen av den fsv. förbindelsen æj; ock inom en mindre del av språkområdet (några byar i Fv.) har a₂ äntligen uppstått

¹) rockkrage.

²) snörpa. Jfr Rz 641 a *snórka* m., m. m.

³) Hit hör tydligen ock *bæns₂* m. 1 ögla, ty jfr Rz 32 b bindsel m. 'förstoppning' bl., fsv. *binzel* m. 'band, rep', mlt. *bintsel*. Ordet bör alltså återges med ett hsv. »bindsel» ock ej, såsom skett s. 20, med »båndsel».

⁴) Om balt. ty. ei ock eu se s. 30.

— tydligen i modern tid — av ett långt *a* + svagtonigt *i*, som sammanstött (supinformerne *dra₂* dragit, *la₂* lett, *la₂* slagit, *ta₂* tagit, jämte de s. 86 nämnda normala formerna *dra_e* o. s. v.)¹.

Exempel inom en- ock tvåstaviga typer lämnas härmed:

I c. Vanligen är denna typ uppkommen genom bortfall av en följande konsonant (ð, 3, undantagsvis *v*), eventuellt även vokalapokope. Ex.

| | |
|---|--|
| <i>bra₂</i> adj. bred | <i>la₂</i> sv. 2 leda |
| <i>ba₂</i> sv. 2 böja | <i>la₂</i> sv. 2 »leva», ⁵ |
| <i>da₂</i> m. 1 deg | <i>la₂</i> ipf. sg. av »lida», ⁶ |
| <i>da₂</i> st. vb dö | <i>ma₂</i> f. 1, f. 2 med |
| <i>dra₂</i> sv. 1 svara ² | <i>pa₂</i> Paj, by ⁷ |
| <i>dra₂</i> sv. 2 dröja | <i>ra₂</i> sv. 2 reda |
| <i>b₂la₂</i> ³ ipf. sg. av bliva | <i>ra₂</i> f. 2 rö(r), vass |
| <i>a₂</i> pron. egen | <i>ska₂</i> f. 1, f. 2 »sked», ⁸ |
| <i>fra₂</i> n. 1 frö | <i>stra₂</i> sv. 2 strö |
| <i>ga₂</i> sv. 1 »göa», ⁴ | <i>-va₂</i> f. 2 ⁹ |
| <i>ha₂</i> n. 1 hö | <i>vra₂</i> adj. vred |
| <i>la₂</i> adj. led | <i>a₂</i> f. 1 ö. |

II c. Flexionsformer, avledningar och därmed likställda former, t. ex.

| | |
|---|---|
| <i>ba₂as</i> sv. vb »bedas», ¹⁰ | <i>dra₂ar</i> m. 2 svarvare |
| <i>bra₂or</i> m. pred. av bred | <i>a₂e</i> , <i>a₂et</i> adj. »egen», släkt |
| <i>ta₂as-folk</i> n. manfolk (s. 160) | <i>spa₂at</i> adj. ? »spöig», ¹¹ |

lånord, t. ex. *ma₂ak* m. 1 fyrbåk (s. 57).

I d. *a₂* framför slutjudande *k*, *p*, *t*, *d*, *l*, *m*, *n*, *r*, *s*, *v*. Ex.

| | |
|---------------------------------|--|
| <i>na₂k</i> f. 4 nek | <i>spa₂k</i> f. 4 juleker |
| <i>ra₂k</i> m. 1 rök | <i>fla₂p</i> sv. 3 »flepa», ¹² |

¹) Även utom detta område har jag iakttagit biformen *ba₂t* till *baket* adv. prep. »baketter», sedan; jfr § 129, anm.

²) mlt. *dreien* dre. hseln.

³) jämte *b₂la₂v*.

⁴) skälla (i överförd bemärkelse).

⁵) lemna (kvar). Fvn. *leifa*.

⁶) *l₂* st. 1 hinna.

⁷) Skrevs förr (enl. Russw. § 162) *Poy*, *Pöha*, *Pohä*, *Poyby* m. m. ock är tydligen det estn. ordet *põhi* 'norden' (fi. *pohja*), alltså = 'Norrby'.

⁸) vävsked; skäfteträ (vid linberedning); fruktskida.

⁹) i *sift-va₂* »sikt-», käpp till utmärkande av gräs. Estn. *wai* 'pflock, keil, pfahl, stange, stab' (Saxén, s. 236).

¹⁰) bedja om (Ormsö: tigga). Fsv. *bēpas*, fvn. *beiðask*.

¹¹) bitande, kall (om vind). ¹²) snörpailhop, vårdslöst vecklaihop.

raip n. 1 rep*vaip* f. 2 lakan¹*aip* sv. 1 jälpa²*haip* adj. het*laip* f. 4 löt*naip* sv. 3 nöta*raip* sv. 3 röta³*taip* sv. 3 »töta»⁴*braip* f. 2 »bredd»⁵*klaip* f. 2 »klövd»⁶*raip* f. 1 redd*svaip* f. 1 »svedd»⁷*daip* m. 1 del*faip* m. 1 fel*gaip* m. 1 gäl*haip* adj. hel*blaip* f. 2 blemma*draip* sv. 2 drömmaII d) Ord på *-ke*, t. ex.*blaipke* sv. 3 bleka*laipke* sv. 3 leka*raipke* sv. 3 röka¹²*aip* sv. 1 imma⁸*laip* n. 1 slem*aip* art. räkn. f. sg. en*klaip* adj. »klen», ömtålig*skaip* sv. 1 skena*taip* m. 1 ten⁹*gaip* m. 1 »ger»¹⁰*aip* f. 2 öra*grais* Grejs¹¹*haip* adj. hes*haip* sv. 1, sv. 3 ösa*raip* sv. 3 resa*raip* sv. 3 rensa*braip* n. 1 brev*draip* ipf. sg. av driva*skaip* adj. skev*laip* f. 1 slev*vaip* f. 1 vev.*laipke* sv. 3 slicka¹³*staipke* sv. 3 steka¹⁴*aipke* m. 1 b »ök», häst;

trädnamnen *aipke* ek ock *aipne* en, efter f. 2 a; några ord på *-ok*, *-or*, *-on* med svarabakti-*o*: *skaipvol* sv. 1 »skevla», ragla, *aipor* f. pl. etter (sing.), *blaipkon* sv. 1 blekna; lånord, t. ex. *naipva*

¹⁾ Rz 801 b *veipa*, *vepa* f. yllotäcke m. m.; fvn. *veipa* f. et slags *tøi* (Sn. E. II, 494).

²⁾ estn. *aitama* helfen.

³⁾ lin, hampa.

⁴⁾ tuta (i ett *tæit-(h)on* »töt-horn», vallhorn). Fvn. *þeyta* (tt) »bringe til at lyde»; gotl. *táita*, *tátti*, *tátt* (Säve, De st. värben s. 2).

⁵⁾ en viss mängd utbrett hö.

⁶⁾ planka.

⁷⁾ mindre sänka (i t. ex. betesmark).

⁸⁾ äv. »det är norrsken».

⁹⁾ järnstång (t. ex. i slipsten).

¹⁰⁾ kilformigt tygstycke att lappa kläder med.

¹¹⁾ Gregoriusdagen i almanackan (12 mars); även gårdn. I de s. 6 nämnda »wackenbücher» från 1600-talet är Greiss ett ofta förekommande mansnamn.

¹²⁾ fisk, kött (bland de äldre även om tobak).

¹³⁾ närmast »seka», såsom i änsv. ¹⁴⁾ på glöd.

I c. Vanligen är typen uppkommen genom att *ö*, *z* eller *v* bortfallit efter diftongen. Ex.

| | |
|--------------------------------------|---|
| <i>da<u>u</u></i> adj. döv | <i>fa<u>u</u></i> f. 2 påfågel ¹ |
| <i>fla<u>u</u></i> ipf. sg. av flyga | <i>snau</i> adj. »snöd» ² |
| <i>ha<u>u</u></i> adj. bög | <i>tra<u>u</u></i> adj. trög ³ |
| <i>klau</i> f. 2 klöv | <i>tau</i> n. 1 »tög» ⁴ |
| <i>lau</i> n. 1 löv (koll.) | <i>au</i> f. 2 öga. |

II c. Flexionsformer ock avledningar, t. ex. *klaua* bf. sg. av klöv, *nauat* adj. »nödig» (s. 44 not 3).

I d. *au* står vanligen framför någon av följande konsonanter: *p*, *t*, *k*, *m*, *n*, *r*, *s*. Ex.

| | |
|---|--|
| <i>dra<u>u</u>p</i> ipf. sg. av drypa | <i>baun</i> f. 2 böna |
| <i>lau<u>p</u></i> st. vb »löpa» ⁵ | <i>grau<u>n</u></i> m. »grön» ⁹ |
| <i>rau<u>t</u></i> sv. 1 »röta» ⁶ | <i>maur</i> f. 2 myra ¹⁰ |
| <i>ba<u>u</u>k</i> m. 1 »böl» ⁷ | <i>aur</i> m. 1 ör ¹¹ |
| <i>kaum</i> sv. 1 »kömma» ⁸ | <i>kraus</i> f. 2 »kröson» ¹² |
| <i>saum</i> sv. 1 »sömma», sy | <i>laus</i> ¹³ adj. lös. |

Genom systemtvång står *au* även framför *k* i sådana former som *strauk* ipf. sg. av stryka (jfr *guk* m. 1 gök o. s. v., sid. 123).

I lånordet *haub* f. 2 kvinnors huvudbonad (ty. *haube*) står *au* framför *b*.

II d. Utom flexionsformer finnas endast följande exempel: *auta* räkn. aderton (se ovan s. 152), *laudar* m. lördag, *raune* f. 2 a rönn.

I g, II g. Endast orden *bausk* sv. 1 storma ock räгна, samt *dausk* n. 1 lätt dimma, jämte deras flexionsformer ock avledningar.

au är sonanten i ipf. sg. av st. 2, försåvitt presens-stammen har *u* (icke *u*, jfr §§ 67, 51), alltså *braut*, *flau*, *fraus*.

1) ty. *pfau*.

2) *tarvlig*, *simpel*, *fattig*.

3) Neutralformen *trut* visar, att *trau* närmast vore ett hsv. »tröd», fsv. *trauðr* (se f. ö. Nor. Sv. Et. s. 40 f.).

4) rep. Rz 740 a *tög* f. 'notrep', norrl., sdm., ög.

5) *gå* (i motsats mot springa, om människor).

6) råna.

7) utväxt på träd.

8) icke tåla, må illa av. Rz 314 a *kauma* 'jämra sig' f., *kaum* n. 'jämmer, olät' g. (ty. *kaum* adv. är avljudsform härtill, se Kluge, Et. Wb.₆ och v. Bahder, Verbalabstr., s. 138).

9) *ljung*, *lingonris* o. d.

10) fsv. *mör* m., fvn. *maurr* m.

11) stengrund m. m.

12) *lingon*.

14) även *laus*.

§ 60. *oɪ* motsvarar i gamla inhemska ord fornspråkligt postkonsonantiskt *wī* eller — genom förlängning framför *n* ← *rn* eller *ld* — *wæ*. Det knapphändiga materialet meddelas fullständigt.

I c. *boɪ* sv. 1 vagga¹ *koɪ* sv. 1 kvida

hoɪ sv. 1 hojta *koɪ* f. 2 kviga.

II c, III c. Dessa ords flexionsformer.

I d. *hoɪl* sv. 1 hvila² *koɪn* f. 1 kvarn³

hoɪt adj. hvit *poɪt* lockord till grisar.

hoɪv sv. 1 »hyvar, kasta

II d. *hoɪpaɪ* m. 2 nyponbuskar (fsv. *hiupon*; märk den egendomliga metatesen), *hoɪmat* dåsig⁴; dessutom flexionsformer.

III d. Flexionsformer, t. ex. *koɪnana* bf. pl. av kvarn, *hoɪmator* m. pred. av *hoɪmat*; dessutom lånordet *moɪdogest* adv. naturligtvis (estn. *muidugis* naturlich, versteht sich).

I g, II g, III g. *koɪld* (jämte *koɪld*) n. 1 kväll, med dess flexionsformer.

§ 61. *oɪ* har ännu inskränkta användning än *oɪ*:

hoɪs (jämte *hoves*, *hus*) adv. »hvad vis», huru; *hoɪt* n. 1 hvete;

lånorden *boɪ* hundnamn, *boɪ* m. 1 boj (sjöt.), *boɪ* n. 1 ut. pl.,

en tygsort, *poɪke* m. (-en, -ar, -a) pojke;

samt biformerna *foɪ*, *goɪ*, *stoɪ* jämte de vanliga *foe*, *goe*, *stoe* sup. av få, gå, stå.

§ 62. Om *æɪ* se ovan i kap. I, § 15 (s. 45).

§ 63. *ɪa* motsvarar i en del inhemska ord brytningsdiftongen äfsv. iä, yfsv. ië, när denna förlängts i målet. Mitt material meddelas fullständigt:

I c. *ɪa*⁵ ja; jag;

I d. Vanligen framför *ɔ* eller *n*, *ɪ*, som uppstått av *rn*, resp. *sl*:

fɪaɔ räkn. fjärde *spɪan* sv. 1 spjärna

gɪaɔ f. 2 gärde *stɪan* m. 1 stjärna

ɪan n. 1 järn *gɪaɪ* n. 1 gärdslä

kɪan, *tɪan* f. 2 kärna *skɪaɪ* n. 1 (?) »skärgsel»⁶.

¹) i barnspråk; därav ett subst. *boɪ* f. 2 vagga.

²) vanl. aktivt: 'låta vila'. ³) fsv. (ock änsv.) *qvärn*.

⁴) Jfr fvn. *hvima* 'to wander with the eyes'; Rz 271 a *hvimsa* 'vara yr' m. m., hs., Lind (1749) *hvimska* f. yrsla.

⁵) jämte *ɪaɔ*.

⁶) skälm, slarver. (?) Jfr Rz 592 b *skärga* 'gräla på någon' m. m. s. g., *skärrsa* 'träta' vg.

Dessutom orden *pɹas* gårdn. »Pedars», *sɹat* räkn. sjätte, *tɹan* sv. 1 tjäna. Märk särskilt *tɹar* = *tæ-år* de andra.

II d. Utom flexionsformer endast:

gɹator Gertrud

ɹakop Jakob

tɹanest f. 1 tjänst

*ɹakas*¹ gårdn. Jakobs.

I g. Orden *gɹant* adv. gärna ock *tɹald* n. 1 »tjäll», täcke.

§ 64. *ɹa*. A. Under starkton förekommer *ɹa* ganska sparsamt i dialekten, förnämligast i första sammansättningsleder av typ I b, förkortat av *ɹa*, t. ex. *fɹaɹd-dagen* fjärdedagen (i hälg), *ɹan-lat* f. 2 »järn-latta», -skena; vidare i följande enkla ord:

*ɹas*² ja; jag

ɹam adj. jämn

*ɹakas*³ gårdn. Jakobs

ɹams sv. 1 prata (s. 45)

ɹak f. 2 jacka

*sɹaɹk*⁴ ipf. sg. av sjunka.

B. Svagtonigt *ɹa* spelar en avsevärd roll inom flexionen ock ordbildningen.

Substantiv. Slutljudande *-ɹa* är ändelse i bf. pl. av m. 1 a (*læɹɹa*, *huldɹɹɹa*) ock m. 1 b (*morɹa*, *aɹkɹa*) samt i bf. sg. av f. 2 a (*kærkɹa*, *bisɹa*, *kariɹa*, *qɹa*).

-ɹar är ändelse i ob. pl. i deklinationerna m. 1 a (*læɹɹar*, *huldɹɹɹar*), m. 1 b (*morɹar*, *aɹkɹar*), f. 1 a (*eggɹar*) ock f. 2 a (*kærkɹar* o. s. v.). Bf. pl. av de båda sistnämnda fem-deklinationerna ändas på *-ɹana* (*eggɹana*, *kærkɹana*).

-ɹar är vidare slutelementet i substantiv, som äro avledda på *-are* av värb på *-e*, t. ex.

fiskɹar m. 2 fiskare ~ *fiske* sv. 1 fiska

fæɹgɹar »följare»⁵ ~ *fæɹge* sv. 2 följa.

laɹkɹar »lekare» ~ *laɹke* sv. 3 leka.

ɹa medföljer här i alla paradigmatets former (*-ɹar*, *-ɹan*, *-ɹarer*, *-ɹare*).

Adjektiv. I de adjektiv, vars stam slutar på *-e* (t. ex. *ɹpe* öppen, *hele* belig), inträder *-ɹa*, *-ɹar*, *-ɹan*, *-ɹast* såsom ändelser i de former, som regelbundet ändas på resp. *-a*, *-ar*, *-an*, *-ast* i målets adjektivflexion (se s. 95 ovan), alltså: *ɹpɹa*, *ɹpɹar*, *ɹpɹan*, *ɹpɹast*.

¹) jämte *ɹakas*, se nästa §.

³) jämte *ɹakas*.

⁵) funktionär vid bröllop.

²) jämte *ɹa*.

⁴) jämte *sar**k*.

För det vanliga adjektivsuffixet *-at* inträder likaså *-iat*, när huvudordet slutar på *-e* eller ock på *-g*, *-k* med föregående främre vokal. Ex.

heggiat »hängig»¹ ~ *hegge* sv. 2 hänga
piniat gnällig ~ *pine* sv. 1 »pynja»²
rigiat »ryggig»³ ~ *rig* m. 1 rygg
leggiat slängig ~ *legge* sv. 2 slänga
væliat villig ~ *væle* m. 1 b ut. pl. vilja
wiat »övrig»⁴ ~ *we* adv. prep. över.

Värb. *ia* är ändelsen i ipf. ock sup. av värb efter sv. 1, som ändas på *-e* i inf. (*niia*, *fiskia*); samma värb ha i pres. sg. ändelsen *-iar* (*niiar*, *fiskiar*); likaså i pass. t. ex. *ilskias*, *-ias*, *-iast* ilskas.

Utan flexions- eller ordbildningsuppgift uppträder svagtonigt *ia* mera sällan, t. ex.

| | |
|---------------------------------------|--|
| <i>bærkias</i> Birkas, by | <i>mikial</i> Mikael |
| <i>færiat</i> adv. »föråt», förut | <i>rigia</i> f. 3 »rygga» (s. 23) |
| <i>karjas</i> m. 2 herde ⁵ | <i>sant-wia</i> »Sankt-Örjan» ⁶ ; |

märk slutligen det alltid svagtoniga *sia* adv. »sedan», då, så.

§ 65. *io* är dels den direkta motsvarigheten till äfsv. *iō*, fvn. *iō*, dels uppkommet genom förlängning av äfsv. ock fvn. *iō*. Materialet är knapphändigt ock meddelas fullständigt, så när som på flexionsformer ock vanliga avledningar.

| | |
|--|-----------------------------------|
| I c. <i>biō</i> sv. 1 lulla ⁷ | <i>snio</i> m. 1 snö |
| <i>miō</i> adj. smal ⁸ | <i>tio</i> n. 1 tjog. |
| <i>siō</i> m. 1 sjö | |
| I d. <i>biōn</i> m. 1 björn | <i>iof</i> f. 2 hjortron |
| <i>giōd</i> f. 2 gjord | <i>ion</i> f. 2 fart ⁹ |
| <i>giōd</i> ipf. sup. av göra | <i>iod</i> f. 1 jord |

¹) hängfärdig.

²) gnälla, lipa, hänga läpp. Jfr Rz 515 b *pynja* 'sy illa, rynka ihop, hastigt hopsy' ha. vb.

³) om ko, som har en rand längs ryggen av olika färg mot den övriga kroppen.

⁴) överflödig.

⁵) estn. *karjas*.

⁶) den 23 april.

⁷) synes vara en tillfällig bildning i barnspråket; jfr *boi* sv. 1 vagma (s. 154).

⁸) fsv. *mior*, fvn. *mjór* d:o.

⁹) estn. *jõn* 'richtung, trieb, ansatz, anlauf, schwung' m. m.

kɹoɹ m. 1 kjortel

skɹor f. 2 skata²

lɹom adj. ljum¹

skɹt f. 2 skjorta;

stɹoɹ f. 2 stövel företer den anmärkningsvärda biformen *stɹoɹ* (jfr § 130).

II d. *fɹoɹost* adv. ifjol

ɹonas Jonas

fɹota räkn. fjorton

ɹosop Josef.

I g. *gɹost* ipf. sup. pass. av göra.

§ 66. *ɹo*. Utom i första sammansättningsleder av typerna Ia ock Ib, där *ɹo* är förkortat av *ɹo*, t. ex. *snɹo-ba* n. 1 »snöbad», starkt snöfall, *gɹoɹ-svaɹp* m. 1 »gjord-svep»³, är *ɹo* sällsynt. I *ɹoan* Johan beror det på förkortning enl. § 130; f. ö. är det uppkommet av iū framför *ɹ* eller *t* (jfr under *o*, s. 116). Mina exempel äro:

pɹogks sv. 1 cacare⁴

stɹogg, skɹogg m. 1 styng⁵

sɹogg sv. 2 sjunga

*sɹota*⁶ räkn. sjutton.

skɹogg m. 1 skört

§ 67. *ɹu* är den regelbundna motsvarigheten till fornspråkets iū utom efter *r* ock *ɹ*⁷ ock förekommer därför speciellt i presensstammen av värb efter st. 2. Dessutom har det inträtt, genom förlängning av iū⁸, i ipf. pl. ock sup. av sådana värb inom nämnda konjugation, som i målet förlorat sin stamkonsonant; likaså i *tɹue* ock *tɹund* räkn. tjugo, -nde.

Även här meddelas materialet fullständigt.

I c. *hɹu* st. 2 bjuda

sɹu st. 2 »sjuda»¹⁰

fɹu, vɹu sv. 1 vina⁹

tɹu f. 2 tjuga

lɹu st. 2 ljuga

tɹu m. 1, m. 2 tjuv.

sɹu räkn. sju

¹) fsv. *liomber*; jfr fsv. *lior* d:o.

²) Se Hessel. i Spr. o. St. 1905, s. 1 ff., särskilt s. 8.

³) änden på en laggkärlsgjord, som vrides om närmaste gjord.

⁴) jfr Rz 504 a *pjunka* f. 'klimp' hl., *pjukka* 'lägga i högar' n. sk.

⁵) insekten. Rz 574 a *sjung* n., sdm.; öland (Bodorf s. 66) *sjöngen*; östg. *stjung* (f-), Arvidi *stiung* (enl. Hellquist, Ark. IV, 301), Aasen *styng* m.

⁶) jämte *sɹuɹta*.

⁷) jfr under *u*, § 51.

⁸) med i analogiskt infört från presensstammen.

⁹) jfr fsv. *fiuka* (ipf. *fök*) 'fara hastigt i luften', fvn. *fjuka* (*fauk* o. s. v.) 'to be driven on, tossed by the wind'; ävensom *fɹuks* sv. 1 vina, härnedan.

¹⁰) *koka* (intr.); *stuva*.

II c. Flexionsformer sådana som *bjuor* pres. sg., *bju* impt. pl., *bjuo* ipf. pl., *bju* sup. av *bjud*; samt räkn. *tju* tjugo.

I d. Framför slutljudande *k*, *p*, *t*, *n*, *s*, ävensom *l*, *r*¹;

mjuk adj. mjuk

ljus n. 1 ock adj. ljus

sjuk adj. sjuk

nys st. 2 nysa

djup adj. djup

skjut n. 1 skjuts

nyp st. 2 nypa

skjut sv. 1 skjutsa

njut st. 2 njuta

djur n. 1 djur

skjut st. 2 skjuta

fyr räkn. fyra³

spjut n. 1 spjut

hjul n. 1 hjul

tjut st. 2 tjuta

jul f. 1 jul

fjun n. 1 fjun

jur n. 1 juver

guse, *duse* f. 2 »guse»²

tjur m. 1 tjur.

II d. Flexionsformer ock avledningar, t. ex. *mjukor* m. pred. av *mjuk*, *skjusar* (jämte *skjus*) m. 2 skjutskarl; lånordet *jula* Julia.

I g, II g. *fjuks*, *pjuks* sv. 1 vina, pipa (om fågelungar), *sjund* räkn. sjunde, *tjund* räkn. tjugonde, *ljustor* f. 2 ljustra; en ock annan flexionsform, t. ex. *tju* bf. sg. av *tjur*.

§ 68. *ju* kan först ock främst vara uppkommet genom förkortning av *ju* i första sammansättningsled, t. ex.

djupegge Djupängen, skiftesn. *jul-aftar* m. 2 julaften

dju-skote »Djurskottet»⁴ *sjusoas-daen* sjušovardagen;

¹) Om det öppnare uttalet av *ju* framför *l*, *r*, se ovan §§ 18, 6 (ss. 45, 40).

²) fiskmås.

³) Not vid korrekturet: I doktor HULTMANS nya bok Hälsingelagen — vilken först nu under tryckningen kommer mig tillhanda — uppgives (s. 92), att Nucköm. har kort *u* i räkn. *fjur*, detta med stöd av en undersökning, som dr H. företagit i Uppsala i min närvaro år 1899 av hr J. BLEES' språk. Ett missförstånd måste härvidlag ha ägt rum. Såvitt jag minnes vårt resonnemang vid tillfället ifråga, trodde vi oss, efter upprepade frågeexperiment med hr B. — vilken helt naturligt ej var fullt pålitlig i fråga om alla detaljer, helst vid dylikt utfrågande, då han i över tio års tid ej talat sin dialekt — kunna iakttaga, att *u* i *fjur* ock några andra fall var halvlångt — att det skulle varit kort, jämnställt med dial:s vanliga korta vokaler, kan jag för min del icke ha medgivit. I varje fall är *ju* i räkn. *fjur* fullt att likställa med *ju* i t. ex. subst. *djur* o. s. v., ock den förmodade (eller värkliga?) halvlängden på vokaler har jag sedermera vid mina besök på Nuckö ej kunnat konstatera eller beteckna.

⁴) en plats nära Nuckö kyrka, där det förr lär ha funnits en djurgård, tillhörig Paschlep.

likaså i några till enkla ord hopsmälta sammansättningar:

fjurete räkn. fyrtio

sjuete räkn. sjuttio

julvåd m. 1 hjulvård

sjufta räkn. sjutton¹;

vidare i flexionsformer; dels i n. sg. st. av några adjektiv med *ju* i paradigmatets huvudform: *djuft* av djup, *ljuft* av ljus, *mjuft* av mjuk; dels i ipf. pl. ock sup. av de värb efter st. 2, som icke förlorat sin stamkonsonant (jfr föreg. §) ock ej håller ha *r* eller *t* före stavvokalen (jfr *u*, § 51):

njupe, -e av nypa

tjueto, -e av tjuta

njueto, -e njuta

njueto, -e nysa

skjueto, -e skjuta

(likaså — genom hsv. invärkan — *sjunko*, -e jämte det regelbundna *supko*, -e av *sypke* st. 3 sjunka). Värbet *njus* st. 2 nysa, har fått en svag biform: *njusa* sv. 1; i *njuk* sv. 1 jama, gnälla, synes *u* vara uppkommet av *au* framför *k* (såsom i *guk* m. 1 gök o. s. v., s. 123), ty jfr *njuks* sv. 1 i samma betyd.

Slutligen förekommer *ju* i lånord:

fjuen f. 2 fiol²

jurens gårdn. Jörgens³

jul m. 1 julle

jut f. 2 ock sv. 1 prat, -a.⁴

§ 69. *jo*, *jo*. Om *jo* (i advärben *jo* i år ock *jo*st i jäns) se § 19 (ock s. 84).

jo beror på förkortning av *jo* i *jorgal* adj. »iår-gammal», från i år; likaså i gårdnamnen *joks* »Jåkks» ock *jopos* »Jäppers»⁵.

I ett par ord med *jo* är *j* ett senare inskott (»pejorativt *j*»): *sjolk* n. 1 ock sv. 1 »solk(a)», slask(a), *sjota* sv. 1 sorla.⁶

På regelbunden övergång av *ä* till *å*-ljud framför ultimas *a* (s. 134 f.) beror *jo* i orden: *joka* sv. 1 »jaka», prata, *joma* »jama»,

¹) jämte *sjofa*.

²) ty. violine.

³) ? jfr estn. *Jürg*, *Jüri*, *Jürna* 'männl. name'.

⁴) estn. *jutt*, *juttuma*.

⁵) Dessa båda gårdnamn förutsätta tydligen ett par kortformer av vanlig typ till mansnamnet *Jakob*, regelbundet utvecklat till *Jåkob*. Det senare, *Jåpper*, med bibehållet nomin. -r, påträffas åtskilliga gånger i förut omnämnda 'wackenbücher', skrivet *Jopper*. (Andra kortformer till *Jakob*: *Jåbb*, anfört från Lule-socknarna i Sv. lm. VI. 3, s. 3, varav gårdn. *iobbas*, -es på Ormsö, enl. Fr.-V. Ordb., *Japer*, *Jap* i Sthns stads Skottebook 1501—10, flerst.; se f. ö. Hjelmqv. Förn. och Familjen. s. 58 ff.).

⁶) Jfr vg. *sjota* sorla.

prata, *sjosa* sv. 1 »sjasa», *viska*¹. Hit hör måhända ock *sjoka* sv. 1 porla, kvillra².

Slutligen förekommer *jo* i lånorden *fjöl* n. 1 fjolle, *jom-fru* f. 2 jungfru. Lån — från hsv. — är väl också *tjok* adj. tjock.

§ 70. *æ*, som jag endast funnit i det moderna lånordet *ægor* sv. 1 jaga (jfr estn. (Wied.) *jägersdäma* jagen; enl. K. Wälja även *jägrima*), tillhör icke egentligen målet, jfr särskilt *æ* (§ 63).

§ 71. *æ*, endast i orden *brod-ærp* m. 2 »brodd-järpe», *rapphöna*, *gran-ærp* m. 2 järpe ock *ærg* f. 1 ordning, tur m. m. (estn. *järk*, gen. *järga* 'absatz, stufe, mal' m. m.), synes icke håller vara den direkta fortsättningen av den fsv. diftongen *iæ*, ty jfr dels *jam* adj. jämn, dels framställningen i § 56 om *æ* ← fsv. *iæ* (ss. 144, 147, 149).

C. Reducerade diftonger.

§ 72. *æi* är målets reducerade form för diftongen *ai*. Den samma inträder

1) i första sammansättningsleder av typerna I a, I b, I f, II b, t. ex.

| | |
|---|---|
| <i>bræi-bæinat</i> adj. bredbent | ~ <i>brai</i> adj. bred |
| <i>dæi-sur</i> m. 1 »deg-sur» ³ | ~ <i>daï</i> m. 1 deg |
| <i>fæit-græs</i> n. 1 a »fettgräs» ⁴ | ~ <i>faït</i> n. 1 fett |
| <i>flæin-vatn</i> n. 1 »flen-vatten» ⁵ | ~ Rz <i>flen</i> m. en sjukdom |
| <i>græit-fat</i> n. 1 grötfat | ~ <i>graït</i> m. 1 gröt |
| <i>hæit-lævrat</i> adj. hetlevrad | ~ <i>haït</i> adj. het |
| <i>tæis-doast</i> adv. häromdagen | ~ <i>taï</i> ⁶ |
| <i>tæit-(h)on</i> n. 1 »töt-horn» | ~ <i>taït</i> sv. 3 »töta» (s. 151) |
| <i>bæits-lä</i> m. 1 »beteslag» | ~ <i>baït</i> sv. 1, sv. 3 beta (hudar) |
| <i>æike-skui</i> m. 1 hästsko | ~ <i>aïke</i> m. 1 b »ök», häst; |

¹) Jfr Rz 573 a *sjasa* 'släpa fötterna under gåendet ock därigenom åstadkomma ett skrapande ljud' götal.

²) om ljudet när man går på sank mark. — ? Jfr Ross *sjakka* 'gaa haltende paa begge been, vralté'.

³) surdeg.

⁴) ? Sedum.

⁵) terpentin.

⁶) i uttrycket *taï o tōr* karlar(na) ock kvinnor(na) samt i *taïas-folk* n. manfolk m. fl. sammansättningar.

Ävenså i några till enkla ord hopsmälta sammansättningar (ock därmed jämnställda ord):

| | |
|--|---|
| <i>dæɹtor</i> ¹ n. 1 degtråg | <i>næɹmans</i> gårdn. »Neumanns» ⁴ |
| <i>æɹsand</i> adj. ensam | <i>æɹseld</i> Ösel |
| <i>æɹtsn</i> adv. »ett-sinn» ² | <i>æɹstorbe</i> Österby, by; |
| <i>mæɹt</i> adv. »med ett» ³ | |
| 2) i n. sg. st. av adjektiv med <i>aɹ</i> i huvudformen: | |
| <i>bræɹt</i> ~ <i>braɹ</i> bred | <i>hæɹst</i> ~ <i>hays</i> hes |
| <i>hæɹt</i> ~ <i>hayt</i> bet | <i>klæɹnt</i> ~ <i>klayn</i> »klen» (s. 151) |
| <i>læɹt</i> ~ <i>lay</i> led ⁵ | <i>ræɹnt</i> ~ <i>rayn</i> ren |
| <i>vræɹt</i> ~ <i>vray</i> vred | <i>sæɹnt</i> ~ <i>sayn</i> sen |
| <i>blæɹft</i> ~ <i>blayk</i> blek | <i>skæɹft</i> ~ <i>skayv</i> skev; |
| <i>hæɹlt</i> ~ <i>hayl</i> hel | |

Även neutralformen *æɹt* ett (fem. *aɹn*, mask. *æn*);

3) i ipf. ock sup. av värb efter sv. 3 med *aɹ* i infinitiv:

| | |
|---|---|
| <i>bæɹt</i> ~ <i>bayt</i> beta (hudar) ⁶ | <i>ræɹst</i> ~ <i>rays</i> rensa |
| <i>bræɹt</i> ~ <i>brayt</i> »bröta» ⁷ | <i>ræɹst</i> ~ <i>rays</i> resa |
| <i>hæɹt</i> ~ <i>hayt</i> beta | <i>flæɹft</i> ~ <i>flayp</i> »flepa» (s. 150) |
| <i>mæɹt</i> ~ <i>mayt</i> meta ⁶ | <i>svæɹft</i> ~ <i>svayp</i> »svepa» (s. 26) |
| <i>næɹt</i> ~ <i>nayt</i> nöta | <i>blæɹft</i> ~ <i>blayke</i> bleka |
| <i>ræɹt</i> ~ <i>rayt</i> röta | <i>læɹft</i> ~ <i>layke</i> leka |
| <i>stæɹt</i> ~ <i>stayt</i> stöta | <i>ræɹft</i> ~ <i>rayke</i> röka |
| <i>tæɹt</i> ~ <i>tayt</i> »töta» (s. 151) | <i>læɹft</i> ~ <i>layke</i> slicka |
| <i>hæɹst</i> ~ <i>hays</i> ösa | <i>stæɹft</i> ~ <i>stayke</i> steka; |

Även passiva former, t. ex. *blæɹfst* blektes, blekts;

4) i några andra ord av typerna I e, II e, I f ock II f samt typ II b med sluten ultima, jämte dessa ords flexionsformer ock avledningar:

| | |
|---------------------------------|---|
| <i>bæɹl</i> n. 1 betsel | <i>dæɹlat</i> adj. »dödslig» ⁸ |
| <i>svæɹt</i> m. 1 ut. pl. svett | <i>æɹns</i> adv. ens |
| <i>træɹt</i> adj. trött | <i>æɹsket</i> , -es adv. alltid (s. 28) |

¹⁾ jämte *dæɹ-trō*.

²⁾ 'en gång', i ett uttryck som t. ex. detta: *som du æɹtsn kam* — — 'eftersom du nu i alla fall har kommit — —'.

³⁾ oupphörligt.

⁴⁾ en ny gård (i Stor-Harga), där on Neumann bor.

⁵⁾ *læɹt* användes även substantiviskt i betyd. 'spökeri, trolltyg'.

⁶⁾ även sv. 1.

⁷⁾ odla.

⁸⁾ dåsig, osund. Jfr ångerm. *i dōllom* slapp, dåsig (uppgift av H. Geijer) samt änsv. *dōdsel* död (Hellqu., 1600-talet, s. 220).

æist m. 2 est
glæmsk adj. glömsk
gæisp sv. 1 gäspa
hæils f. 2 hälsa

Su. *vrænsk* m. 1 a »vrensk»,¹
gæiting m. 1 a geting
hæleft f. 1 »heligt».²

Anm. *æi* har tendens att intränga för *æ* i en del ord av typ II b med *-e* till slutvokal ock dessas flexionsformer med *-ia(-)* efter konsonanten:

dræne ~ *dræne* sv. 1 »dröna» (s. 144)
dæise ~ *dæse* f. 2 a »dysja», dös (s. 144)
væne ~ *væne* sv. 1 vänja.

Även i ett par andra ord har jag funnit *æi*, jämte *æ*, framför konsonanter, som lätt muljeras (jfr ovan § 23): *klæintor* jämte *klæntor* Klemens³, *næi* jämte *næi* f. 2 näsela.

§ 73. *oi* förekommer först ock främst i första sammansättningsleder såsom reducerat *oi*; t. ex. *hoit-æg* n. 1 »hvit-ägg», äggvita, *koim-mis* f. 2 »kvarn-mässa», kyndelmässa (utmärkes på träkalendrarna av en väderkvarn, men är väl förvanskning av ordet »kyndelmässa»). Dessutom har jag blott följande exempel:

hois adj. hvass⁴
hoikat, hoiklat adj. glappande
hoika sv. 1 »hicka»⁵
hoit n. sg. st. av *hoit* hvit
hois sv. 1 hvässa
hoite sv. 1 »hvätja»⁶
hoits interj. »hyss»⁷

hoits sv. 1 »hyssa»⁸
koika m. 3 »kveke»⁹
koikon sv. 1 kvickna
*koist*¹⁰ m. 1 kvist
*koild*¹¹ n. 1 kväll
moiso f. 3 kyss.¹²

¹⁾ hingst.

²⁾ hälg (även om de gamla mässorna); *hæleft* är tydligen en gammal neutral-form av adj. 'helig', jfr sammansättningen *hælels-dag* m. hängdag.

³⁾ jfr änsv. *Klemet*; *-or* är det maskulina nom. *-r*.

⁴⁾ ombildat efter värbet *hois*, se strax nedan.

⁵⁾ glappa, vara rankig.

⁶⁾ vässa.

⁷⁾ säges till svinen för att skrämma undan dem. Se Falk-Torp under *Hysse* (oldn. *hviiss* som udraab for at jage nogen bort).

⁸⁾ gunga (små barn på armarna). Se Falk-Torp under *Hysse*.

⁹⁾ nagelrot.

¹⁰⁾ jämte *kuust*, se s. 122.

¹¹⁾ jämte *koild* (§ 60).

¹²⁾ skämts.

D. Triftongen ɹau.

§ 74. ɹau är den regelbundna sonanten i ipf. sg. av de värb efter st. 2, som bibehållit ɹu i presensstammen:

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <i>bɹau</i> ipf. sg. av | <i>bjuda</i> | <i>mɹaup</i> ipf. sg. av | <i>nypa</i> |
| <i>lɹau</i> | <i>ljuga</i> | <i>mɹaus</i> | <i>nysa</i> |
| <i>sɹau</i> | » <i>sjuda</i> » (s.157) | <i>skɹaut</i> | <i>skjuta</i> |
| <i>mɹaut</i> | <i>njuta</i> | <i>tɹaut</i> | <i>tjuta</i> ; |

dessutom uppträder det i ett par onomatopoetiska ord: kɹauks sv. 1 pipa (om småfåglar) ock mɹauks sv. 1 jama, gnälla (om katter).

E. Konsonanter.¹

Vid den följande redogörelsen för konsonanterna bortses från sådana mera tillfälliga konsonantförbindelser, som uppstå i sammansatta ord vid fogen mellan lederna. Associationen med det enkla ordet synes vara ovanligt stark i målet ock leder till att även konsonantgrupper, som äro rätt svåra att uttala, i dylikt fall bibehållas. Ex.

| | |
|------------------------|--|
| bon-bayn n. 1 barnsben | bæk-trø m. 1 bäcktråd |
| bæyn-værk m. 1 benvärk | barons-frua »baronfrun» ² . |

Sällsynta konsonantförbindelser, som endast förekomma i avledningar eller lånord, äro likaså någon gång avsiktligt uteslutna; t. ex. de inljudande förbindelserna i följande ord:

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| hædnigg m. 1 hedning | aftsam adj. aktsam |
| edvat Edvard | ældnigg f. 1 ut. pl. eldning |
| bæðlar m. 1 skojare (s. 148) | valba-mis f. 2 Valborgsmässa. |

§ 75. b motsvarar i regeln ärvt eller inlänat b; särskilt är att observera, att fornspråkets förbindelse mb är bibehållen (såsom mb). Dessutom har målets b i några fall ursprunglig upprinnelse:

¹) Såsom av uppräknningen s. 85 framgår, behandlar jag här, i samband med konsonanterna, även de stavelsebildande *l*, *m*, *n* (§§ 94, 100, 104).

²) Flera ex. ss. 78 ff.

dels har detsamma i en del lånord ersatt uddljudande *p*, detta på grund av — ofta oriktig — substitution under 'nabopposition' mot estniskan (se s. 30);

dels har det i inljudande intersonantisk ställning uppstått genom förkortning av långt *b* framför slutet ulti^a (§ 130);

dels beror *b* på inskott mellan *m* ock *l*, *r* i förbindelserna *mbk*, *mbr* ock är även i regeln bibehållet, när svarabhakti-vokal utvecklats framför det slutljudande *k* eller *r*, alltså i ordsluten *-mbok*, *-mbor*;¹

i bynamnet *spitamb* Spitham (jfr Russw. § 164) ock det därmed likalydande substantivet *spitamb* m. 2 Spitham-bo, har *b* slutligen utvecklats i följd av en ljudtendens, varom se nedan under *d* ock *g* (§§ 78, 85).

Exempel på ljudets förekomst i olika ställningar meddelas härmed:

1) uddljudande antesonantiskt, t. ex. *bark* m. 1 bark, *bæl* f. 2 bjällra, *bjon* m. 1 björn;

2) slutljudande postsonantiskt endast i ett eller annat lånord, t. ex. *haub* f. 2 huva (s. 153);

3) inljudande intersonantiskt: efter lång sonant blott i lånord, t. ex. *sibor* m. 1 spjäll², *hauba* bf. sg. av *haub* f. 2; även efter kort vokal tämligen sällsynt, dels beroende på förkortning av långt *b*, t. ex. *baba* m. 3 sår (se s. 90), *dubot* (jämt *dubot*) adj. dubbel; dels i ord på *-ol*, *-ok*, *-or* (mest lånord), t. ex.

bibol m. 1 bibel *dabok* sv. 1 »dabbla»³

bubok f. 2 bubbla *sæbor* m. 1 vän (s. 117)

ock andra lånord, t. ex. *kabe* f. 2 a hästhov⁴, *tubak* m. 1 ut. pl. tobak.

Vidare ingår *b* i konsonantförbindelserna *bl*, *bk*, *br*, *rb*, *mb*, *mbk*, *mbr*, av vilka förekomma

4) i uddljud endast *bk* ock *br*, t. ex.

bkes Blasius(-dagen)⁵ *bkes* f. 2 »blisa»⁶

¹) Jfr om uteblivet *b*-inscott nedan under *m*, § 98.

²) estn. *siber* schieber (im ofen); lån från detta tyska ord.

³) förvilla.

⁴) estn. *kabi* huf.

⁵) *Blees* är vanligt som personnamn i 'wackenbücher' från 1600-t., ock minnen härav äro dels ett gårdnamn *bkes* i byn Kluttarp, dels familjenamnet *Blees* (jfr s. 7), troligen taget efter just denna gård.

⁶) andhål på isen för sälarna. Bureus, Sumlen, s. 205: angerm. *bljisa*.

*b*rig m. 1 »pligg»¹*brask* n. 1 ut. pl. »prask»³*brök* f. 2 »broka»²*bräl* n. 1 ut. pl. »prassel»⁴;5) i slutljud endast *mb*, t. ex.*domb* sv. 1 damma*lomb* sv. 1 »lämma»⁵*dmb* f. 2 dimma*dromb* f. 2 »trumma» (s. 138);

6) i inljud samtliga de ovan uppräknade förbindelserna, *rb* dock endast i lånord, samt *bl*, *bt*, *br*, *mbt* ock *mbr* endast i flexionsformer ock avledda ord; t. ex.

rublar ob. pl. av rubel*slambor* sv. 1 slamra*bablat* adj. »babblig»*dimba* bf. sg. av dimma*sæbrar* ob. pl. av *sæbor* vän*rombot* m. 1 gumse (s. 116)*arbet* sv. 1 arbeta*tymbte* adj. »timlig»⁶*not-ærbor* n. 1 natthärbärge*lombat* adj. »slumrig».

Anm. Högst påfallande är *b* i *asbe* (jämte *aspe*) f. 2 a asp, med *s* sandhi-påvärvat av *b* enligt § 37, såsom i t. ex. *hqsbe* Hosby ock *s* i *bæsbe* Bergsby. Denna biform, som är rätt vanlig, torde bero på någon tillfällig, svåråtkomlig association.

§ 76. *h*, som är rätt sällsynt i målet, förekommer dels i slutljud efter kort vokal, t. ex.

boh sv. 1 gräla*skrah* sv. 1 skrapa*guh* m. 1 gubbe*stoh* m. 4 stubbe;

dels i inljud intersontiskt, mest i flexionsformer ock avledningar, t. ex. *klōha* bf. sg. av klubba, *truhāt* adj. trubbig; dessutom mera undantagsvis: *ohar* m. 2 abborre, *dubot* (jämte *dubot*) adj. dubbel, *labas* (jämte *labas*) gårdn. »Lill-Abbes».

§ 77. *h* står för vanligt kort *b* i slutet av sammansättningsled, när det föregås av *m* ock följande led börjar med icke homorgan explosiva (eller *f*, *m*, *s*, *v*; — jfr *d* ock *g*, §§ 80, 87; exempel på dessa senare fall saknas för *h*). Ex. *komb-tan* f. »kam-tand», tagg å karda, *lomb-kæt* n. 1 a ut. pl. lamkött.

§ 78. *d* motsvarar i regeln gammalt *d*; märk särskilt bibehållet *ld*, *nd* (*ld*, *nd*). Om uddljudande *d*- av *p*- i några svagtoniga pronominalformer gentemot starktoniga former med

¹) kil, plugg, mindre åkerlapp.²) figur på virkad vante.³) rörstubb, uppspolad på havsstranden. Rz 509 b *prask* n. 'blandning av allehanda, som ej duger' ög.⁴) Till betyd. = *brask*.⁵) lamma.⁶) tidig.

t- se s. 19¹. På uddljudande *d*- för *t*- genom nabo-opposition mot estniskan torde *dromb* f. 2 »trumma», bro, ock *dīslar* m. 2 snickare (estn. *tīslar* *tischler*) med sekundärt värb *dīsl* sv. 1 snickra, utgöra exempel.

d är vidare uppkommet genom inskott mellan *l*, *n* ock *r* (*ldr*, *ndr*) ock kvarstår även i ordsluten *-ldor*, *-ndor*; jfr att *d* kvarstår i förbindelsen *ndl* ock ordslutande *ndl*.

Undantagvis har *d* uppstått av *rd* genom dissimilation på grund av det följande *r*, i ordet *rdor* n. 1 årder. Likaså undantagsvis *d* för *g* i biformen *dīus* (Odh.) för *gīus* f. 2 »gjuse», fiskmås.

Tvåstaviga ord av typen II b sluta ej gärna i dialekten på *l* eller *n* (såvida *n* icke är böjningsändelse, i bf. sg. av maskulina substantiv eller i m. sg. attr. av adjektiv), utan ha tendens att tillägga ett *d* efter *l*, *n* (jfr *spitamb* Spitham § 75 ock nedan under *g*, § 85). Exempel äro:

| | |
|--|---|
| <i>iseld</i> f. 2 »is-ärla» ² | <i>færald</i> n. 1 fjärl |
| <i>usald</i> adj. usel | <i>æisand</i> adj. ensam |
| <i>æisel(d)</i> Ösel | <i>lokand</i> n. 1 lakan ³ . |

Samma tendens är det naturligtvis som bevarar *d* i sådana ord som *opald* f. 2 apel, *lævand* n. 1 »levande», hushåll. Däremot är etymologiskt berättigat *d* ostadigt i sådana långstaviga ord som nomina propria på *-lond* *-land*, t. ex. *æistlon(d)* Estland.

I följd av det ovan omnämnda inskottet av *d* mellan *l*, *n* ock *r* kommer *d* att spela en roll inom målets flexion, ity att det är utmärkande för sådana adjektiv- ock värbformer som följande:

| | |
|---|----------------------------------|
| <i>fuldor</i> m. sg. ock pl. pred. av <i>ful</i> full | |
| <i>hældor</i> | <i>hærl</i> hel |
| <i>brundor</i> | <i>brun</i> brun |
| <i>grondor</i> | <i>gron</i> grund |
| <i>ipendor</i> | <i>ipe</i> öppen |
| <i>brændor</i> pres. sg. av | <i>bræn</i> sv. 2 brinna, bränna |
| <i>faldor</i> | <i>fāl</i> st. vb falla. |

¹) En dylik svagtonig form med *d* är ock *dor* adv. där, jämte starktonigt *tær*.

²) sädesärla. Även i formen *is-eld*, med bibehållen sammansättningsbetoning, har *-d* inträtt.

³) *kæld* n. 1 kärl, förmodar jag ha uppstått ur ett dylikt **kæreld*. Däremot synes *-d* mera svärförklarligt i *bæld* m. 1 bale (fsv. *bæpil*) ock *bīld* (jämte *bīl*) sv. 1 sikta (mjöl; mlt. *budelen* *beuteln*); männe metates?

Viktigare är, att *d* är regelbunden slutändelse i ipf. sup. ock part. perf. i konjugationen sv. 2 (utom hos värb på *t* ock *r*, som låta dessa sammansmälta med *d* till *d*; värb på *-d* tillägga ej något nytt *d*). Dessutom är *d* slutelementet i den allmänna part.-pres.-ändelsen *-and*. Ävenså i ordinaltalen på *-and*, hsv. *-onde* (se s. 96).

Exempel på ljudets förekomst i olika ställningar meddelas härmed:

1) uddljudande antesonantiskt, t. ex.

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| <i>dā</i> m. dag | <i>dævol</i> m. 1 djävul |
| <i>disk</i> m. 1 »disk», fat | <i>dolat</i> adj. fänig (s. 137) |
| <i>djup</i> adj. djup | <i>dola</i> m. 3 dvala; |

märk ock de ovanberörda pronominalformerna *du* du, *de* dig, *dæ*, *da* de (m.), *dor*, *dor* de (f.), *dom*, *dom* de (n.) ock advärbet *dor* där.

2) slutljudande postsonantiskt förekommer *d* i inhemska ord, förutom i sådana ipf., sup. ock part. perf.-former som *baꝛd* av *baꝛ* sv. 2 böja, *fēd* av *fē* sv. 2 föda ock *dūd* ipf. sup. av *dwa* duga, *hād* ipf. sup. av *hova* hava, endast i substantiv, som egentligen äro dylika participformer av värb, t. ex. *braꝛd* f. 2 »bredd» (s. 151), *groꝛd* m. 1, f. 2 grodd; dessutom i lånord, t. ex.

| | |
|-------------------------------------|---|
| <i>brād</i> n. 1 stek (s. 87) | <i>raꝛd</i> f. 1 redd |
| <i>lād</i> sv. 1 ladda ¹ | <i>ruꝛd</i> ruter (i kort) ² ; |

3) inljudande intersonantiskt förekommer *d* särskilt efter kort vokal i ord på *-or*, t. ex. *duꝛdor* m. »dodder» (s.), *fador* m. 1 fadder, *odor* f. 2 ådra; i ordet *kudo* f. 3 ko (väl en deminutivbildning *kudda*, vars långa *d* ljudlagsenligt förkortats i plur., kanske även i bf. sg.); vidare i lånordet *skada* m. 3 skada (se s. 89 f.); mycket sällan efter lång vokal — förutom i i flexionsformer av sådana ord, som omnämnas i föreg. mom., t. ex. *braꝛda* bf. sg. av »bredd», *brādar* pres. sg. av *brād* sv. 1 steka (s. 87) —:

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <i>āda</i> Adam | <i>līdor</i> f. pl. »löjder», lögn |
| <i>līde</i> adj. lydig ³ | <i>ōdor</i> n. 1 årder. |

¹) ty. laden.

²) estn. *rūt*, *rūdi*, 'raute, carreau (kortenfarbe)'; mlt. *rute* 'raute'.

³) Modernt hsv. lån; det inhemska ordet skulle heta '*liat*'. Sememet 'lydig' återges vanligen med ordet *fiks*, som kan sägas innefatta alla goda egenskaper hos ett barn ('snäll, duktig, rask, flitig, ordentlig, lydig').

Vidare ingår *d* — oavsett de i anm. nedan nämnda flexionsformerna — i kons.-förbindelserna *dr*, *ld*, *nd*, *ldr*, *ndr*, *ndl*. Av dessa förekomma

4) i uddljud endast *dr*; t. ex. *driv* f. 2 *driva*, *draçar* m. 2 svarvare (s. 150), *dræpa* st. 6 *dräpa*;

5) i slutljud *ld* och *nd*; t. ex.

föld m. 1 *fäll*

geld sv. 1 *gälla* (kastlera)

köld adj. *kall*

möld f. 2 *ho* (s. 139)

täld n. 1 »tjäll», *täcke*

bind st. 3 *binda*

blind adj. *blind*

blind sv. 1 *blunda*

hund m. 1 *hund*

sond m. ut. pl. *sand*

trind f. 2 *trinda*

tend sv. 2 *tända*;

6) i inljud alla de ovan nämnda förbindelserna — *dr*, *ldr*, *ndr* ock *ndl* dock endast i flexionsformer ock avledningar samt ett ock annat lånord —, t. ex.

buldor sv. 1 »bullra» (s. 127)

huldug m. 1 a *hulling*

koldan m. sg. attr. av *kall*

traldor sv. 1 »trallra»¹

blindug m. 1 a *blinding*

handl sv. 1 *handla*

sondor adv. *sönder*

tendor pres. sg. av *tända*²

odra bf. sg. av *ådra*

buldrar pres. sg. av »bullra»

taldrek m. 1 *tallrik*

sondrat adj. *söndrig*

andle adj. *andlig*

handla ipf. sup. av *handla*.

Anm. Endast i ipf., sup. ock perf. part. av värb efter sv. 2 förekomma de slutjudande förbindelserna *gd*, *md*, *gd*, *vd*, *kgd*, *rgd*, *kvd*, *rvd*, t. ex.

bigd av *bige* *bygga*

hogd *hog* *hugga*

klæmd *klæm* *klämma*

næmd *næm* *nämna*

sioyd *sioyg* *sjunga*

trejd *treyge* *tränga*

krævd av *kræve* *kräva*

fækgd *fæge* *följa*

særgd *sæge* *sörja*

hækvd *hækv* *hvälva*

ærvd *ærv* *ärva*.

På *-nd* ändas samma former av de få värben på *-n* ock *-nd*:

brænd av *bræn* *brinna*

kænd *kæn* *känna*

rænd *ræn* »ränna»

tend av *tend* *tända*

vænd *vænd* *vända*;

likaså *kund* ipf. sup. av *kuna* *kunna*; på *-ld* endast *skuld* ipf. sup. av *jälpv*. skola ock *vild* ipf. av *vila* *vilja*.³

¹) tralla.

²) Märk även de ovan s. 166 nämnda flexionsformerna *fuldor* m. pred. av *ful* *full*, o. s. v.

³) Däremot *hælt* ipf. sup. av *hæl* *hälla*, regelmässigt efter sv. 3.

§ 79. *q* förekommer i slutljud postsonantiskt ock i flexionsformer inljudande intersonantiskt, t. ex.

bad se sv. 1 »badda sig»¹ *koð* m. 1 »kudde» (s. 137)

baða se ipf. sup. av föreg. *ıð* n. 1 »ydd» (s. 108)

broð m. 1 brodd *ıde* bf. sg. av föreg.;

märk *rud* sv. 1 rödja (s. 122) ock *stoð* ipf. sup. av *ste* »stödja» (s. 115).

§ 80. *ð* står för vanligt kort *d* i slutet av sammansättningsled, när det föregås av *l* eller *n* ock följande led börjar med icke homorgan explosiva eller *f*, *m*, *s*, *v*. Ex.

bonð-fletas vb-subst. band- *kolð-smę* m. 2 »kallsmed»⁴
flätning *lonð-meðar* m. 2 land-

grunð-spok m. 1 »grind-spole»² »mälare»⁵

grunð-bibol m. 1 »grund- *sonð-græs* n. 1 »sand-gräs».⁶
bibel»³

§ 81. *q*, som i målet regelmässigt representerar *r* ock kakum. 1 + *d*, förekommer huvudsakligen efter lång huvudtonig vokal, dels slutljudande, dels — i flexionsformer ock avledningar — intersonantiskt, t. ex.

qeq f. 1 dæld, dal *gıoq* ipf. sup. av göra

æm-steq adj. »en-stel», envis *kqđ* f. 2 gång (mal)⁷

fıoqost adv. ifjol *meq* ipf. sup. av »mäla», mäta

fıaq räkn. fjärde *væq* f. 1 värld

feq ipf. sup. av föra *oq* ipf. sup. av *ære* ärja;

märk särskilt *soq* ipf. sup. av *sæke* sälja.⁸

Efter stark bitonig lång vokal, omväxlande med svagtonig kort, uppträder *q* i ett par ord på *-(v)oq* ~ *-(v)ođ* (jfr ovan s. 118);

¹) säges om fåglar, när de lägga sig i sand eller aska och slå med vingarna.

²) benämning på de långa smala stängerna i grinden.

³) bibel med kommentar.

⁴) skämtsam benämning på snickaren.

⁵) lantmätare.

⁶) ? Equisetum.

⁷) estn. *kord* 'ordning, reihe, mal' m. m.

⁸) När ord sådana som de här nämnda ingå i sammansättning såsom första led, blir vokalen vanligen förkortad, varvid *q* alltså kommer att stå efter kort huvudtonig vokal; t. ex. *gæđ-kar* n. 1 jäsning-kar ~ *gæđ* n. 1 jäsning (om dricka). Detsamma gäller i allmänhet även övriga korta konsonanter, utan att jag i regeln ansett det nödvändigt att för varje särskilt fall omnämnas.

t. ex. *aftas-(v)od* ~ *aftas(v)od* m. 1 aftonvard; endast det senare har jag funnit i *mulvod* ock *malvod* (se s. 118). Trots § 32 (s. 49) skriver jag här *q* även efter svagtonig vokal, då ljudet synes mig vara rent supradentalt också i detta fall; likaså i det enstaka *akvad* n. 1 ut. pl. allvar.

Slutligen uppträder *q* i den slutljudande konsonantförbindelsen *qst*, nämligen i ipf. sup. pass. av några värb, som i samma former av aktivum ändas på *q* (se nästa §); t. ex. *skodst* skildes, -ts, sköljdes, -ts.

Anm. 1. I ett par lånord från hsv. utgör *q* substitut för *d*: -*mod* (jänte -*mod*) sätt¹ ock *skeq* f. 2 »ked². Detta kan måhända bero på, att orden lånats från den finländska hsv., där ju *d* har en något supradental artikulering. Opposition mot *hak-velde*-bornas avsaknad av supradentaler (se s. 16) torde ock ha bidragit.

Anm. 2. Likasom övriga supradentaler inträder *q* även genom sandhi för *k* + *d* ock — mindre regelbundet än i hsv. — för *r* + *d*; t. ex. *kævo-qræas* vb-subst. »kavel-dragning», en brottningslek, *gq-du nuu* (eller *gor du nuu*)? går du nu?

§ 82. *q* representerar *r* eller kakum. 1 + *d*, såvitt jag funnit, endast i den historiska sammansättningen *hæqda* »hålgdagarna», pingst, ock i följande ipf.- sup.- ock perf. part.- former, där det alltid föregås av *o*:

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <i>skod</i> av <i>skæte</i> skilja | <i>svod</i> av <i>svære</i> svärja |
| <i>skod</i> <i>skæte</i> skölja | <i>vod</i> <i>væte</i> välja; |
| <i>smod</i> <i>smære</i> smörja | |

samt i flexionsformer av perf. part. *skod* skild o. s. v., t. ex. *skodor* m. sg. ock pl. pred. skild(a).

§ 83. *f* uppträder framför allt uddljudande ock i förbindelsen *ft*, ock det icke blott i samma fall som i hsv., utan därjämte i ett par andra, för dialekten karakteristiska ställningar. Dels har nämligen ordbegynnande *tv*- genomgående utvecklats till *f*-, ock dels har *ft* ersatt, utom *pt* ock *vt*, även förbindelsen *kt*. För hsv. *fs* har däremot dialekten regelbundet *ps*, förutom i några passiva värbformer på -*fs*, -*fst*: pres. sg. ock ipf. sup. av värb, vars stam slutar på -*v*: *hefs*, *hefst* av *hæväs* jäsa,

¹) i advärben *hola-mod*, -*mod* huru ock *toke-mod*, -*mod* sålunda (s. 28).

²) Finare dylik. Det vanliga ordet för 'sked', speciellt 'träsked', är *spøn* n. 1 »spån».

samt ipf. sup. pass. av värb, vars stam slutar på postsonantiskt *p* eller *k*, t. ex. *kefst* av *kep* köpa, *bkæfst* av *bkæke* bleka.¹

På nabo-opposition mot estn. beror uddljudande *f* åtminstone i ordet *fæst* m. 1 verst (balt. ty. *werst*, estn. *werst*, ry. *берст*); i estn. förekommer nämligen ej uddljudande *f*, utan detta ersättes i inlånade ord med estn. *w* (eller *p*).

I några lånord med intersonorantiskt *ff* har detta förkortats till *f* framför slutan ultima (i ordslutet *-fol*). Om inljudande *-fl-* se f. ö. strax nedan i den exempelsamling, som härmed följer, efter vanlig uppställning:

1) uddljudande antesonantiskt *f*, t. ex. *fast* adj. fast, *fuggor* n. 1 finger; mina exempel på *f-* för *tv-* meddelas fullständigt:

| | |
|---|---------------------------------------|
| <i>fotor</i> sv. 1 »tvaddra» ² | <i>fint</i> n. 2 »tvint» ⁶ |
| <i>foa</i> m. 3 <i>tvaga</i> ³ | <i>fö</i> räkn. två |
| <i>fe-græn</i> m. 1 »tve-gren» ⁴ | <i>fu</i> sv. 1 ? »tvoa» ⁷ |
| <i>filgg</i> m. 1 a tvilling | <i>fægg</i> m. 1 a »tväng» (s. 141) |
| <i>fin</i> sv. 1 tvinna | <i>fat</i> adj. tvär |
| <i>finng</i> m. 1 a tinning ⁵ | <i>far-hond</i> f. tvärhand; |

möjligen hör hit — såsom Vendell antager i Gram., s. 82 — värbet *fila* sv. 1 'vifta, svänga fram ock tillbaka (särsk. om svans)', ty jfr Ross *tvilla*, *tvinla*, *tvirla* 'snoe' m. m., men även *fla* (i) 'gjøre smaa bevægelser frem og tilbage, vifte med halen' m. m.; likaså för jag med tvekan hit *fikol* sv. 1 'fjäska, ställa sig in, skvallra', vilket kan vara ljud för ljud identiskt (se

¹) Hos värb efter sv. 3, vars inf. ändas på *kp* (*kv*, *rv*?), eller *kke*, *rke* synes ändelsen i ipf. sup. pass. vackla mellan *kfst*, *rfst* ock *kpst*, resp. *kkst*, *rkst*; se forml.

²) 'gå slarvigt, släpa med fötterna'. Ross *tvadra* v. n. 'gaa frem og tilbage og i ring planløst og langsomt'; omtr. = fuda, *tvadda* (hvaraf det er fremgaaet).

³) björkrisviska, varmed bordet avborstas efter måltiden.

⁴) tvevuxen gren.

⁵) Det begynnande *tv*, vilket finnes i eller förutsättes av så godt som alla östsv. former af detta ord — se PPM, s. 112 —, torde bero på framflyttning av senare ledens *v*, i fvn. *punnvengi* o. s. v. (enligt ett muntligen framställt förslag av doc. EKWALL).

⁶) bofink. Rz 767 a *tvinnt* m. d:o nb. vb. åm.; jfr Aasen *tvitt* (ii) m.

⁷) 'gnida, gnugga, draga (ett rep för att släta det)'. Jfr (?) Aasen *tvaga* 'vaske, rense l. valke uldtøi i varmt vand', *tvoga*, *tvogu*, *tvugu*, *tuu*, *too* f. 'vaskeklud, visk til at skure og skylle med', m. fl. besläktade ord.

nedan under *k*, § 89) med Ross *tvigla* 'forvikle; være i vildrede' m. m., varmed må jämföras Ross *tvagla* 'arbeide planløst' m. m. ock *tugla* '(for)kludre, (for)vikle'; omtr. = *fukla*, *fikla*; jfr å andra sidan just detta *fikla* 'logre, smidske, tale sødt' m. m. varom Hellquist, Ark. XIV, s. 17;¹

märk vidare följande ord med uddljudande *f*, beroende på lån från ty.:

| | |
|--|---|
| <i>falt</i> es gårdn. Valentins ² | <i>fjulen</i> f. 2 fjol; ³ |
| <i>fike-mak</i> m. 1 bennikemask | <i>fæt</i> l m. 1 fjärdedel; ⁴ |
| (s. 105) | |

2) inljudande intersonantiskt träffas *f* ytterst sällan. Det enda inhemska ord jag funnit med *f* i dylik ställning, är det oböjliga adjektivet *ıfol* »i-föl», dräktig (om sto), alltså en historisk sammansättning; dessutom lånord med ordslutet *-fol*:

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| <i>grıfol</i> m. 1 griffel | <i>tufol</i> f. 2 »kartoffel» (s. 21) |
| <i>skıfol</i> m. 1 skyffel | <i>tafol</i> m. 1 tavla (s. 65). |

f ingår vidare i följande konsonantförbindelser: *fl*, *fk*, *fr*, *ft*, *ıft*, *rft* ock (se ovan) *fs*, *fst*. Av dessa förekomma

3) i uddljud *fl* ock *fr*, t. ex.

| | |
|---------------------------------------|--|
| <i>flak</i> sv. 1 flacka ⁵ | <i>frak</i> m. 1 »frack», rock |
| <i>flı</i> sv. 1 »fly» ⁶ | <i>fre</i> m. 1 ut. pl. fred |
| <i>flık</i> f. 2 flicka ⁷ | <i>frys</i> sv. 3 »frysa» ⁸ ; |

4) i slutljud *ft* samt i flexionsformer även *ıft*, *rft*, *fs* ock *fst*; exempel på *ft* (se ovan s. 170):

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| <i>aft</i> sv. 1 akta | <i>knæft</i> m. 1 knekt (i kort) |
| <i>ııft</i> m. 1 »flykt» ⁹ | <i>maft</i> f. 1 makt |
| <i>fruıft</i> sv. 1 frukta | <i>skaft</i> n. 1 skäft |
| <i>fæft</i> sv. 1 fäkta | <i>tuıft</i> n. 1 toft. |

¹) Fr.-V. Ordb. anger såsom grundord för detta *fikul* ett lty. *ficheln* 'ställa sig in, smickra, smeka', men något dylikt lty. ord återfinnes ej i ordböckerna (Lübbe-Walter, Schiller-Lübben, Schade).

²) jfr Hjelmqvist, Förnamn och Familjen., s. 309: **Velten** (**Felten**), en biform i ty. till **Valentin** (som inlånats i änsv. svordomsuttryck: **sant fälten(s)** m. m.).

³) ty. *violine*, estn. *wiolin* d:o.

⁵) *resa*, äv. *springa*, *hoppa*.

⁷) Sakerligen från *hsv*.

⁹) 'vingtyget' på spinnrocken.

⁴) ty. *viertel*.

⁶) laga till, göra i ordning.

⁸) frusta (om hästar).

Vidare märkes slutljudande *ft* i sådana adjektivformer, n. sg. st., som följande:

| | |
|---|---|
| <i>blæft</i> av <i>blæk</i> blek | <i>loft</i> av <i>lov</i> låg |
| <i>dæuft</i> <i>dæup</i> djup | <i>rift</i> <i>rik</i> rik |
| <i>huft</i> <i>hau</i> hög | <i>rift</i> <i>riv</i> »riv» ² |
| <i>knæft</i> <i>knæp</i> »knapp» ¹ | <i>svæft</i> <i>svægg</i> svag; |

samt sådana ipf.- ock sup.-former efter sv. 3 som t. ex. följande:

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| <i>knæft</i> av <i>knæp</i> knäppa | <i>tift</i> av <i>tike</i> tycka |
| <i>keft</i> <i>kep</i> köpa | <i>læft</i> <i>lake</i> leka; |

lft ock *rft* förekomma endast i dylika adjektiv- ock värb-former, t. ex.

| | |
|------------------------|--------------------------|
| <i>arft</i> n. sg. st. | av <i>arg</i> arg |
| <i>halft</i> | <i>halv</i> halv |
| <i>skarft</i> | <i>skarp</i> skarp |
| <i>starft</i> | <i>stark</i> stark |
| <i>hæft</i> ipf. sup. | av <i>hælp</i> hjälpa |
| <i>hæft</i> | <i>hæke</i> (se s. 147); |

om *fs* ock *fst* se ovan s. ;

5) i inljud förekomma förbindelserna *fl*, *ft*, *lft* och *rft* i flexionsformer, avledningar ock ett eller annat lånord; t. ex.

| | |
|-----------------------------------|--|
| <i>griflar</i> ob. pl. av griffel | <i>hoka-riftar</i> m. 2 'haken-richter' ³ |
| <i>afstar</i> pres. sg. av akta | |
| <i>afstar</i> m. 2 afton | <i>keftan</i> m. sg. attr. av part. köpt |
| <i>amafte</i> adj. -vanmäktig | <i>hæftor</i> m. pred. av part. hjälpt. |
| (s. 72) | |

Anm. *f* står aldrig i slutljud, vare sig efter sonant eller konsonant.

§ 84. *f* uppträder ytterst sällsynt i dialekten, endast i några lånord, t. ex. *af* m. 2 apa, *graf* m. 2 greve, *skaf* sv. 1 skaffa, skicka, samt dessas flexionsformer.

§ 85. *g* motsvarar i regeln fornspråkets *g* ock är, i motsats mot förhållandet i hsv., bibehållet i förbindelserna *gg*, *lg*, *rg* (*gg*, *lg*, *rg*), ävensom framför len vokal ock halvvokaliskt i⁴. Ex. på uddljudande *g* genom nabo-opposition mot estn. uddljudande *k*, se s. 30; om *ge-*, *ge-* för hsv. *Je-* se § 16, anm. 2.

¹⁾ snål.

²⁾ dryg, tillräcklig. Fv.n. *rifr* 'munificent, abundant'.

³⁾ en slags lantdommare i Östersjöprovinserna.

⁴⁾ Obs. dock att Odh. har *dæus* gent emot det övriga områdets *gæus* f. 2 »gjuse», fiskmå, enl. § 78 ovan.

I ordslutet *-yg* förstummas ofta slut-*g*, om ordet är långstavigt (typerna II d, II e, II f, II g), t. ex. *danng(g)* f. 1 ut. pl. *dagning*, *bakng(g)* f. 1 ut. pl. »bakning». Däremot är detta aldrig förhållandet vid kortstaviga ord (II b), t. ex. *stutng* m. 1 a »stötting», bakkälke.

1) Uddljudande antesonantiskt står *g*, enligt det ovan sagda, framför såväl lena som hårda vokaler, äfvenså framför *ɹ* i de stigande diftongerna¹; t. ex.

gɑk, *gamok* adj. gammal

gɑt f. 4 get

giva st. 5 giva

gɔv ipf. pl. av föreg.

gɪd f. 2 gjord

gok adj. gul

got n. sg. st. av föreg.

guld sv. 1 förgylla

gɔs f. gås

gæs ob. pl. av föreg.

gɪd f. 2 gärde

gæsp sv. 1 gäspa

ge sv. 2 göda

guk m. 1 gök.

2) Slutljudande postsonantiskt står *g* ytterst sällan, mest i lånord, t. ex.

bog se sv. 1 »boga sig»²

drig adj. dryg, stolt³

väsentligen inhemska äro väl dock: *leg* adj. »slög», händig, *taig* (jänte *taɪ*) m. 1 teg, *veg* m. väg, *vog* ipf. av *væga* st. 6 väga.

sog f. 2 ock sv. 1 såg, -a

vog f. 1 våg (bölja)⁴;

3) Inljudande intersonantiskt *g* förekommer ej håller ofta; mest i ordsluten *-gok*, *-gor*, *-gon*, framför vilka stavvokalen ofta förlängts (*a*, *e*); t. ex.

hagok sv. 1 hagla

dragok sv. 1 dregla

fagor adj. »fager»

svagon sv. 1 svagna.

Rena lånord äro *bogor* sv. 1 muddra (s. 135) ock *digon* n. 1 dygn; väl också *ogok* f. 2 ugglas.

Andra exempel: *brugoman* (jänte *brukoman*) m. brudgum, *læge* (jänte *læge*) sv. vb lägga, *væga* st. 6 väga, *væga*- väg- (s. 95).

g ingår i följande konsonantförbindelser: *gd*, *gt*, *gn*, *gr*, *gs*, *lg*, *mg*, *ng*, *yg*, *rg*, *lgg*, *kgd*, *rgd*, *yggt*, *ygr*. Om *gd*, *kgd* ock *rgd* se § 78 anm. För de övriga redogöres härmed:

¹) På *g* framför triftongen *ɹau* saknas tillfälligtvis exempel.

²) (om vinden) ändra riktning helt litet; mlt. *bogen* 'beugen, biegen'.

³) Tydligt direkt hsv. lån; jfr *drut* adj. dryg, varaktig, stor.

⁴) För Odh. uppgives *vø*.

4) I uddljud förekomma förbindelserna *g^l*, *gn* ock *gr*; t. ex.

glans m. 1 ut. pl. *glans* *gm^l* sv. 1 *gnissla*

glimt sv. 1 *glimita* *gran* m. 2 *granne*

gnova sv. 1, st. 6 *gnaga* *gr^l* f. 2 *grissla*.

5) I slutljud förekomma *lg*, *rg*, *yg* ock de sällsynta *mg*, *ng*, *lyg*; dessutom i flexionsformer de förut behandlade *gd*, *l^gd*, *rg^d*, ävensom *gs*, t. ex. *bigs* pres. sg. pass. av bygga. Exempel på slutljudande *lg*, *rg*, *yg*:

tal^g m. 1 ut. pl. *tal^g*

logg adj. *lång*

ælg m. 1 a, m. 2 *älg*

s^zogg sv. 2 *sjunga*

bærg n. 1 *bärg*¹

segg f. 1 a *säng*

org f. 2 *orgel*

tugg sv. 1 »tinga»²

lagg m. 2 *gäst* (s. 92)

ogg adj. *ung*.

Orden på *mg*, *ng*, *lyg* anföras fullständigt: *stræmg* m. 1 a *strömming*, *pæng* m. 1 *pänning*, *kylgg* m. 1 *killling*, *kælg* f. 1 a *käring* (»käriling»), *vælg* m. 1 *välling*; dessutom med inljudande *ng*: *længe* f. 2 a »linning», *rockkrage*, *længe* f. 2 a *fönsterbeslag*³.

6) I inljud förekomma f. ö. de nyss nämnda förbindelserna *lg*, *rg*, *yg*, *mg*, *ng*, *lyg* i flexionsformer ock avledningar av ord sådana som de senast anförda; *lg*, *rg* ock *yg* även i andra ord, t. ex.

fælg^e sv. 2 *följa*

dygge f. 2 a *dynga*

særg^e sv. 2 *sörja*

hogg^r m. 1 ut. pl. *hunger*

bægg^ot m. 1 »bängel»⁴

tugg^et n. 1 »tingest»⁵;

slutligen förekomma inljudande förbindelserna *gl^t*, *gn*, *gr*, *yg^t*, *ygr*, nämligen i flexionsformer ock avledningar till ord på *-g^ot*, *-gon*, *-gor*, *-yg^ot*, *-ygor*; t. ex.

seg^ta ipf. sup. av *segla*

fagran m. sg. attr. av »fager»

vagnar ob. pl. av *vagn*

bægg^tar ob. pl. av *bægg^ot* m. 1

bograr pres. sg. av *bogor*

hogg^rat adj. *hungrig*.

¹) Märk dock sammansättningen *spitam-bære* »Spitham-bärgen», kulle i byn Spitham. Jfr *bæ^e* f. 2 a *bälg*.

²) *källa*, *bjuda*.

³) Samtliga orden med *mg* ock *ng* ha ock biformer med *yg*: *stræyg*, *pæyg*, *læyg*, *længe*. De förra, ursprungligare formerna tillhöra området Nu.

⁴) *liten flaska*.

⁵) *kärl*, *bytta* (t. ex. *s^zokk-tugg^et* *slaskhink*).

1) spec. = komma obju
 2) 'skäfteträ' på arbetsv
 3) vid förlovning.
 4) Användes endast för
 en sats.

5) Ingår i en hel del frå
 6) Måne ett >hvad-led-ut

7)

Vidare *hozpak* m.
 med en märklig meta

lakor sv. 1 »slakra»¹ *takot* adv. ofta (s. 107)
stikot-bär n. 1 stickelbär *vakon* sv. 1 vakna;
 ser lång vokal, endast i flexionsformer, avledningär ock lånord,
 t. ex.

jakas gårdn. Jakobs *byt-lakkar* m. 2 »hytt-slickare»
rukor pres. sg. av ryka *vikar* m. 2 »vikare»².

Vidare ingår *k* i följande konsonantförbindelser: *kt*, *kn*, *kr*,
lk, *tk*, *pk*, *rk*, *sk*, *sk*, *ksl*, *ksn*, *kst*, *lkn*, *tkr*, *tk*, *pk*, *pk*,
rk, *rk*, *rks*, *sk*, *lsk*, *msk*, *nsk*, *tsk*, *tkst*, *rkst*.

4) I uddljud förekomma av dessa: *kt*, *kn*, *kr*, *sk* ock *skr*;

t. ex.

klar adj. klar *kramp* f. 2 krampa

klag f. 2 klinka *skola* sv. 1 skala

knaft adv. knappt *skola* sv. 1 skvala

knakat adj. »knyvlig»³ *skriva* f. 3 skreva;

5) i slutljud *ks* *lk*, *tk*, *pk*, *rk*, *sk*, *sk*, *kst*, *lsk*, *msk*, *nsk* samt
 flexionsformer *tk*, *tkst*, *rks*, *rkst*; t. ex.

aks n. 1 ax *esk* sv. 1 »älska»⁸

aks n. 1 »bakhus»⁴ *bækst* n. sg. st. av besk

aks adj. besk *blkst* sv. 1 »blixta» (s. 109)

aks gårdn. Jäkks (s. 159) *falsk* adj. falsk

aks sv. 1 »kaksa» (s. 138) *bræmsk* f. 2 »brämska» (s. 141)

aks m. 1 »pinne» (s. 60) *svænsk* m. 2 svensk

aks n. 1 folk *folks* gen. ob. sg. av folk

aks m. 1 a bänk *spætk* pres. sg. pass. av »spjäl-
 ka»⁹

aks adv. hvar *spætkst*¹⁰ ipf. sup. pass. av d:o

aks n. 1 »särk»⁵ *stærks* pres. sg. pass. av »styr-
 ka»¹¹

aks n. 1 päls⁶ *stærkst* ipf. sup. pass. av d:o

aks adj. rysk

aks 2 tysk

aks 3 karsk»⁷

sitta lös; fina; slarva. ²) en säl-art.

kurvig. Jfr Friesen Med.-gem., s. 60 knubb o. s. v.

stall eller mindre rum bredvid 'stugan', tjänaande till skafferii.

kjol (av halvyll, vanligen randig).

ukas, kazuk, kask pelz.

uttryck, t. ex. *han eskar ant e*, han tål det inte.

3 splittra, splittras.

11) stærke sv. 2 strypa, strypas.

§ 86. *g* motsvarar regelmässigt gammalt *gg* ock förekommer postsonantiskt i in- ock slutljud; t. ex.

brige f. 2 a brygga

lag f. 1 lagg

brige st. 3 brygga

snog sv. 1 snugga¹

kog m. 1 kugg

æg n. 1 ägg;

märk *fæg* m. 1 karl ock *mig* f. 2 kvinna (s. 28) med *öj* assimilerat till *g*.

§ 87. *g*. Se ovan under *d*, § 80. Den föregående konsonanten är här alltid *g*. Ex.

logg-fridan Långfredagen

mogg-folda bf.sg. »mångfällan»³

logg-ve m. 1 »långved»²

rigg-bet vb-subst. ringbyte⁴.

§ 88. *h* förekommer, liksom i hsv., endast i uddljud antesonantiskt, närmare bestämt framför enkel vokal och fallande eller reducerad diftong. I motsats mot förhållandet i hsv., är *h* bibehållet i de ord, där det i fornspråket stod framför *w* ock framför konsonantiskt *i*, om detta efterföljdes av kort vokal, men i har därvid i dialekten bortfallit, ock ej håller *w* har bevarats såsom sådant. Exempelen på *hi* + kort vok. ock *hw*- äro:

hælm m. 1 hjälm (på ko)

hæmm pr. hvem

hælp f. 1 hjälp

hojt n. 1 ut. pl. hvete

hæf f. 2 hjärta

hoika sv. 1 »hvetica» (s. 162)

ha hvad⁵

hoil sv. 1 hvila (s. 154)

ho- hvad⁶

hoimat adj. (s. 154)

hote-út adv. hvartåt⁷

horv f. 2 »hvirva» (s. 112)

holp m. 1 (h)valp

holvor m. 1 hvirvel

holv n. 1 hvalv

hoits sv. 1 »hyssa» (s. 162)

hagk adv. hvar

hoit adj. hvit

*hoar*⁸ pr. hvar

hælv sv. 2 hvälva

hoi adv. hvart

hois sv. 1 hvässa

horv n. 1 hvarv

hoite sv. 1 »hvätja» (s. 162).

Vidare *hoipak* m. 2. ut. pl. nypon(buskar), fsv. *hiupon*, med en märklig metates; men däremot — utan *h* — *ioi* f. 2

¹) spec. = komma objuden till bröllop.

²) »skäfteträ» på arbetsvagn.

³) bladmagen hos idisslare.

⁴) vid förlovning.

⁵) Användes endast för att fråga om, icke såsom inledningsord till en sats.

⁶) Ingår i en hel del frågeord, se ovan s. 134.

⁷) Männe ett »hvad-led-ut»?

⁸) jämte flera former; se formel.

hjärttron ock *mul* n. 1 hjul; ävenså, på grund av svagton, *or-äror* pr. hvarandra (m.).

F. ö. uppträder *h* i likhet med förhållandet i hsv., exempelvis

ha n. 1 »hag»¹

hæls f. 2 ut. pl. halsa

hal m. 1, f. 2 »hall»²

hil f. 2 hylla;

dessutom, utan motsvarighet i hsv., i *hork* sv. 1 orka (med subst. *hork* f. 2 ut. pl. styrka, kroppskrafter) ock *hazs* sv. 3 ösa.

Även i estn. lånord med uddljudande *h* är detta i allmänhet bevarat, trots att i den nutida estniskan ljudet förstummats i sådan ställning. Ex.

haik f. 2 vedträ (s. 91)

hosot Hapsal (s. 131)

hæmot sv. 1 hota (s. 148)

hæta f. 3 nöd (s. 142).

Anm. 1. Det enda exemplet i mitt material på bortfall av *h* i ett estn. lånord är *agkrop* Halliklepp, namn på den ena av de båda ännu svensktalande byarna under Wichterpal.

I början av senare led är *h*, åtminstone efter explosivor ock *s*, ostadigt eller vid upphörd association alldeles försvunnet, t. ex.

bond-(h)oka m. 3 »band-hake»³ *hond-(h)ævol* m. 1 handhyvel

bagk-(h)el m. 4 »bank-häl»⁴ *not-ærbor* n. 1 natthärbärge;

samma är fallet med avledningssuffixet *-hant-* het; t. ex. *bæks(h)ant* f. 1 ut. pl. beskhet, *krokat-(h)ant* f. 1 ut. pl. krokighet.

Anm. 2. Undantagsvis har jag påträffat inljudande *h*-ljud framför *k* i ordet *ohke* adj. högfärdig, direkt lån från estn. *uhke* 'stolz, hof-färdig' ock knappast införlivat i målets formsystem (det synes vara oböjligt); jfr nästa §. Att såsom Vend. Gram., s. 86, uppger, *ht* skulle kunna stundom i Nuckö ersätta *ft* för hsv. *kt*, förnekas däremot av mina meddelare.

§ 89. *k* motsvarar i regeln fornspråkets korta *k*, ock detta är även bibehållet såsom *k*-ljud framför främre vokaler ock halv vok. *i*. En mindre del av området (åtminstone byn Gutanäs) har emellertid formerna *tio2*, *tian* för vanligt *kio2* m. 1 kjortel, *kian* f. 2 kärna. Då tvärtom ordet *stio2g* m. 1 'styng' (insekten) uppvisar biformen *skio2g*, torde denna ha sin grund i opposition inom dialekten mot sådana former som det nyssnämnda *tio2*. En biform med *k* för ursprungligt *t* företer även ordet *muln*

¹) primitiv ris-gårdsgård.

²) benämning på stenar, som användas till sänken på nät. Rz hall f.; Aasen hall m.; fsv. hal f. o. m.? häll, flat sten.

³) hake, varmed man spänner på gjordar (»band») på laggkär. l.

⁴) järnnagel, som trådes igenom banken (på vagn).

sv. 1 multna : *mulkon*, som det synes, genom invärkan från de estniska dubbelttformerna *mõl'kijas* = *mõl'ts* adj. 'diek, trübe, im ersten stadium des verderbens befindlich (von flüssigkeiten)' jämte därav avledda värb¹.

Uddljudande *k* står före hsv. *g* i orden

klug m. 1 glugg

kruus n. ut. pl. grus

knæge sv. 2 gnägga

kom n. 1 gummi

väl också genom estn. påvärkan².

Om inljudande intersonantiskt *k* för dels *kk*, dels *g* se strax nedan.

Exempel på *k* i olika ställningar meddelas härmed i vanlig ordning.

1) Uddljudande antesonantiskt *k*:

kalv m. 1 kalv

kost m. 1 kvast

kik f. 2 gunga³

koist, kuust m. 1 kvist

kist f. 2 kista

kõ f. 1 kåda

kõk sv. 1 koka

keld f. 2 källa

kuust sv. 1 kosta

kæt n. 1 a kött

kojn f. 1 kvarn

koş-tajn m. 1 skorsten;

om *kõl*, *kõn* (med biformer på *t*-) se ovan.

2) Slutljudande postsonantiskt *k* är helt vanligt efter långvokal ock diftong (dock ej efter *au* annat än i ipf. sg. av st. 2, se s. 153); t. ex.

bõk f. 4 a bok

pik f. 2 piga

naik f. 4 nek

rauk ipf. sg. av ryka;

3) Inljudande intersonantiskt *k* är stundom uppkommet genom förkortning av *kk*, t. ex. *noka* Nuckö (se § 130, anm.), *stakat* (jämte *stakat*) adj. kort; samt av 3 åtminstone i *flakor* sv. 1 »flagra» (s. 90)⁴; vidare ex.

boka sv. 1 baka

ruko ipf. pl. av ryka

bokar m. 2 bagare

ruke sup. av d:o

baket prep. adv. »bakefter»

viko f. 3 vecka

¹) Dubbelformerna i estn. bero på konsonantförmildringsförhållanden.

²) Wiedem. har *krüz* »grus», *kies*, »grant», ock *kummi* 'gummi'. Värbet 'gnägga' har f. ö. former med *k*- även på många håll i Sverige (t. ex. vg. *knæga*), även i änsv. (se t. ex. Grip Sv. hn. XVIII. 4, s. 5).

³) estn. *kik* schaukel.

⁴) Jfr *smktas* sv. 1 »sneglas» härnadan samt under *p* ock *t*. §§ 108, 118.

lakor sv. 1 »slakra»¹*tikol* adv. ofta (s. 107)*stikol-bær* n. 1 stickelbär*vakon* sv. 1 vakna;

efter lång vokal, endast i flexionsformer, avledningar ock lånord,
t. ex.

jakas gårdn. Jakobs*bit-lai²kar* m. 2 »hytt-slickare»*rukor* pres. sg. av ryka*v³kar* m. 2 »vikare»².

Vidare ingår *k* i följande konsonantförbindelser: *kk*, *kn*, *kr*,
ks, *lk*, *tk*, *gk*, *rk*, *sk*, *sk*, *ksl*, *ksn*, *kst*, *lkn*, *tkr*, *tk*, *gkt*, *gkn*,
rkt, *rkn*, *rks*, *skt*, *lsk*, *msk*, *nsk*, *tsk*, *tkst*, *rkst*.

4) I uddljud förekomma av dessa: *kk*, *kn*, *kr*, *sk* ock *skr*;
t. ex.

kl⁴ar adj. klar*kramp* f. 2 krampa*kl⁴pk* f. 2 klinka*skola* sv. 1 skala*kn⁴ft* adv. knappt*skola* sv. 1 skvala*kn⁴vat* adj. »knyvlig»³*sk⁴vo* f. 3 skreva;

5) i slutljud *ks* *lk*, *tk*, *gk*, *rk*, *sk*, *sk*, *kst*, *lsk*, *msk*, *nsk* samt
i flexionsformer *tk*, *tkst*, *rks*, *rkst*; t. ex.

aks n. 1 ax*esk* sv. 1 »älska»⁸*baks* n. 1 »bakhus»⁴*bækst* n. sg. st. av besk*bæks* adj. besk*blækst* sv. 1 »blixta» (s. 109)*j⁴oks* gårdn. Jåkks (s. 159)*falsk* adj. falsk*koks* sv. 1 »kaksa» (s. 138)*bræmsk* f. 2 »brämska» (s. 141)*pulk* m. 1 »pinne» (s. 60)*svænsk* m. 2 svensk*fo⁴tk* n. 1 folk*fo⁴tk* gen. ob. sg. av folk*bæ⁴pk* m. 1 a bänk*spæ⁴tk* pres. sg. pass. av »spjäl-
ka»⁹*ha⁴pk* adv. hvar*særk* m. 1 »särk»⁵*spæ⁴tkst*¹⁰ ipf. sup. pass. av d:o*kask* m. 1 päls⁶*stærk* pres. sg. pass. av »styr-
ka»¹¹*risk* adj. rysk*stærkst* ipf. sup. pass. av d:o.*tisk* m. 2 tysk*ka⁴pk* adj. »karsk»⁷¹) glappa, sitta lös; flina; slarva.²) en säl-art.³) luddig, lurvig. Jfr Friesen Med.-gem., s. 60 *knubb* o. s. v.⁴) tillbyggnad eller mindre rum bredvid 'stugan', tjänande till skafferiet.⁵) tarvligare kjol (av halvulle, vanligen randig).⁶) estn. *kazukas*, *kazuk*, *kask* pelz.⁷) frisk, kry.⁸) i negativa uttryck, t. ex. *han eskar ænt e*, han tål det inte.⁹) *spæ⁴ke* sv. 3 splittra, splittras.¹⁰) jämte *spæ⁴fst*, se s. 171 n. 1. ¹¹) *stærke* sv. 2 strypa, strypas.

6) I inljud förekomma följande förbindelser, som innehålla *k*: *kʔ*, *kn*, *kr*, *ks*, *lk*, *ʔk*, *gk*, *rk*, *sk*, *ʔk*, *ksl*, *ksn*, *kst*, *lkn*, *ʔkr*, *gkt*, *gkn*, *rkʔ*, *rkn*, *skʔ*, *lsk*, *msk*, *nsk*, *tsk*; av dessa förekomma *kst* ock de som sluta med *l*, *ʔ*, *n*, *r* endast i flexionsformer ock avledningar (en del även i lånord). Ex.

snikʔas sv. 1 »sneglas»¹

tikʔa komp. oftare

tækʔrig m. 1 »täckling», sparv

stikʔnas sv. 1 »sticknas»²

likʔrat adj. »lickrig»³

ʔakra ipf. sup. av »slakra»

aksat m. 2 (jul-)axel

bakʔn sv. 1 baxna

vækʔsl sv. 1 växla

bulʔkon f. 2 (se s. 108)

spækʔke sv. 1 »spjälka» (s. 149)

fækʔkor n. 1 förkläde

drogʔkon sv. 1 drunkna

hagʔko n. 1 »handklä» (s. 92)

bærʔke f. 2 a björk

ʔarkʔo sv. 1 »slarkra»⁴

storkʔon sv. 1 storkna

hesʔke f. 2 a hyska

trisʔke st. 3 tröska

trisʔko m. 1 tröskel

æsʔke f. 2 a »äsk», ask

hæsʔke adj. härsken

vækʔslar pres. sg. av växla

bakʔsnar pres. sg. av baxna

blækʔstar pres. sg. av »blixta»

trolʔkna-græs n. 1 a »troll-

kone-gräs»⁵

fækʔkre bf. sg. av förkläde

hagʔkte bf. sg. av »handklä»

drogʔknar pres. sg. av drunkna

ʔarkʔkat adj. slarvig⁶

storkʔnar pres. sg. av storkna

trisʔktar ob. pl. av tröskel

falsʔkor m. pred. av falsk

blʔomsʔkas sv. 1 blomma

mænsʔke f. 2 a »människa»⁷

atsʔkad n. 1 »arsgat» (s. 97);

skʔ har jag endast funnit i bynamnet *paʔskʔop* Paschlep, som vanligen bortkastar *ʔ*: *paʔskop*.

§ 90. *k*, som endast uppträder efter kort enkel vokal eller kort stigande diftong, motsvarar i regeln gammalt långt *k*; t. ex. *rokʔ* m. 1 (spinn)rock, *stakʔat* (jämte *stakat*) adj. kort, *triʔke* sv. 3 trycka. I ordet *maʔk* m. 1 mask, orm, är det uppkommet av *pk*. Efter *au* har kort *k* förlängts i dialekten till *k* ock reducerat

¹) 'smyga sig fram tafatt'. Jfr Rz 642 b *sniga* (*sneg*) 'smyga' götal.

²) bli retad; stegra sig o. d. (om hästar).

³) läckergon(s-aktig). Jfr mlt. *licken* 'lecken', *lickerer* 'der gerne leckt'.

⁴) slarva. Även *ʔarkʔkor*.

⁵) en liten, skarpt luktande ormbunke (»växer alltid på norra sidan om busken»).

⁶) Även *ʔarkʔrat*.

⁷) kvinna.

den föregående diftongen till *u*; t. ex. *guk* m. 1 gök (övriga ex. se s. 123). Genom stavelseförlängning står *k̄* för gammalt kort *k* även i sådana ord som *bæk* n. 1 a ut. pl. beck, *lok* n. 1 a lock.

I det estniska lånordet *sak* m. 1 plog (estn. *sahk* 'pflug-schar, pflug') representerar *k̄* estn. *hk*.

Förutom i slutljud postsonantiskt ock i inljud intersonantiskt, på vilka ställningar ovan nämnda ord giva exempel, kan *k̄* i flexionsformer uppträda framför *k*, *r*; t. ex. *stækre* komp. av *stakat* kort, *trikkar* ob. pl. av *triko* m. 1 »tryckel», bösshane.

§ 91. *k̂* står för vanligt kort *k* i slutet av sammansättningsled, när det föregås av *y* eller *s* ock följande led börjar med icke homorgan tenuis, alltså *p*, *t* eller, när *y* föregår, *s*; likaså, när *y* eller *s* föregår, enligt § 37 (s. 51), om den följande leden börjar med *b*, *d* eller *g*. Ex. *hayk-tet* adv. hvar till, *fisk-disk* m. 1 fiskfat.

§ 92. *l*, som i regeln motsvarar gammalt kort *l*, men stundom även är uppkommet genom förkortning av *ll* eller assimilation av *dl*, *nl*, *rl* (ex. se nedan), förekommer i målet närmare bestämt i följande ställningar:

1) uddljudande antesonantiskt; t. ex.

lond n. 1 land

lo-loko f. 3 loglucka

is-læg m. 1 a »is-lägg»¹

avo-logg adj. avlång;

märk *likot* m. 1 nyckel, med bibehållet uddljudande *l*. I uddljud av senare led kan *l* även genom sandhi stå för *rl*; t. ex.

ho-lok m. 1 härlock, *ho-lær* n. 1 härkläder;

2) slutljudande postsonantiskt:

a) efter starktonig lång sonant: i inhemska ord motsvarande gammalt *l* (icke *öl*, *rl*, se nedan), endast om sonanten är *ɹ*, *aɹ* eller *oɹ*:

bɹl f. 2 bila

sɹl m. 1 syl

fɹl m. 1 fil

daɹl m. 1 del

ɹl n. 1 »il»²

faɹl m. 1 fel

kɹl m. 1 kil

haɹl adj. hel

mɹl f. 2 mila

hoɹl sv. 1 hvila;

¹) en slags primitiv skridsko av ben (hästens skenben).

²) ryck, anfall, ilning.

i lånord även efter andra sonanter:

fjøl m. 1 »fiol»¹

spæl m. 1 spel

stæl n. 1 ställe

petor-pául »Peter-Paul»²;

vidare när *l* står för *öl*, *rl*:

»*bæl*- »bedel-»³

kæl Karl

bıl(d) sv. 1 »bydla» (s. 166)

sæl m. 1 sadel;

b) efter svagtonig kort sonant endast i lånord; t. ex.

bıbol m. 1 bibel

rikol Rickholtz

grıfol m. 1 griffel

mıķæl Mikael⁴

potel f. 2 butälj

tafol m. 1 tavla;

3) inljudande intersonantiskt:

a) efter starktonig kort vokal i inhemska ord motsvarande gammalt *l* (icke *öl*, *nl*, *rl*, se nedan), endast om sonanten är *i* eller *æ*: *sıla* (jänte *sæta*) m. 3 sele, *vıla* vb vilja (jfr *væke* m. 1 b ut. pl. vilja), *hæıleft* f. 1 »heligt», helg; även efter andra sonanter, om *l* beror på förkortning av *ll* eller assimilation av *öl*, *nl*, *rl*:

brılap n. 1 bröllop⁵

kola sv. 1 »kvadla» (s. 136)

gole adj. »gärlig» (s. 28)

fıla sv. 1 ? »tvilla» (s. 171)

ılakat adj. elak⁶

fıııgg m. 1 a tvilling

kıla sv. 1 »killa»⁷

elas adv. äljest;

kola sv. 1 »korla» (s. 136)

vidare i de ursprungligen sammansatta *holekan* pr. hvilken (»hvad lik») ock *kola* pr. hvad (»hvad slag»; med *l* närmast ur *l*, jfr § 130 anm.) samt lånord, t. ex.

aleks Alex(ander)

kılo f. 3 anjovis (s. 107)

bælet n. 1 »beläte»⁸

æle f. 2 a olja⁹.

¹) en liten trätingest, varigenom man låter tråden löpa, när man nystar upp från nystvindan.

²) Petrus-dagen, den 29 juni (i den estniska almanackan: *Peetri Paawli päew*).

³) i *bæls-man* m. böneman.

⁴) Mikael-dagen, den 29 sept.

⁵) Även *brılap* m. m., se s. 112.

⁶) Manne ej första leden i detta ord hållre är *en-* (som i t. ex. *envis*, *enveten*, *västg. ɛnnák*, *ɛnák*, Nuckö *æın-steđ*, *æın-træte* — alla med samma betydelse —) än fsv. *æ* 'alltid', som vanligen antages?

⁷) yngla, om get. Även *kıl* sv. 1.

⁸) bild, tavla.

⁹) estn. *eli*, *õli* öl.

b) efter starktonig lång vokal motsvarande gammalt *l* endast i flexionsformer (ock avledningar) av ord inom mom. 2 a ovan, t. ex. *bila* bf. sg. av. *bila*, samt i lånord (varibland särskildt en del avledningar på *-le* *-lig* ock *-lygg* *-ling*), t. ex.

myla Julia

*role*¹ adj. rolig

hele adj. helig

relygg m. 1 a reling;

vidare motsvarande *rl* i orden:

ales adv. annorledes

hole adv. »hårdligt»²

beligg m. 1 a bärling

kælek m. ut. pl. kärlek

fåle adj. farlig

nelas gårdn. Ner-Lars';

c) efter svagtonig sonant i flexionsformer av en del ord inom mom. 2 b ovan. t. ex. *potela* bf. sg. av butelj.

Vidare ingår *l* i följande konsonantförbindelser: *ld*, *lk*, *lm*, *ln*, *lp*, *ls*, *lt*, *lv*, *bl*, *fl*, *sl*, *fl*, *ldr*, *lft*, *lkn*, *ltn*, *lyg*, *lsk*, *lsn*, *lst*, *ltr*, *kst*, *ndl*, *nsl*, *tsl*, *lstr*. Inga av dessa förekomma i uddljjud.

4) I slutljud stå följande: *ld*, *lk*, *lm*, *ln*, *lp*, *ls*, *lt*, *lv*, *lft*, *lyg*, *lsk*, *lst*. Mera vanliga äro bland dessa endast *ld*, *ls*, *lt*. Ex.

ald m. 1 eld

galt m. 1 »galt»⁵

koïld, *koïld* n. 1 kväll³

fælt ipf. sup. av fälla

hæïls f. 2 helsa

kalt n. sg. st. av kall

nïls gårdn. Nils'

smælt st. 3 smälta

fæls pres. sg. av fälla

usalt n. sg. st. av usel

spïls f. 2 spilta⁴

ælt sv. 1 »älta»⁶;

ln förekommer endast i några flexionsformer ock avledningar, t. ex. *biboln* bf. sg. av bibel, *filn* bf. sg. av fil, *skaln* bf. sg. av skal m. 1 skalle, *suln* sv. 1 svullna;

lst i ipf. sup. pass. av värb på *l* efter sv. 3, t. ex. *filst* av *fil* fylla samt i *ælst* superl. älst;

lv har jag endast funnit i *ælv* räkn. älva (obs. *l* ← *ll*);

lft i motsvarande ordinaltal *ælft*;

lsk i falsk (jämte *fask*) adj. falsk;

om *lyg* se § 85;

¹) Även *roke*.

²) Även *hole*, varom se s. 13 not 2.

³) Andra ex. på *-ld* ovan s. 168.

⁴) Väl en s-avledning på det hsv. ordet.

⁵) vetebrödsbulle. Vanligen *hvit-galt* »hvit-galt» (eller »hvete-galt?»).

⁶) 'rulla (degen) på bakkbordet';opers. äv. 'gå dyningar'.

lk, lm, lp finnas endast i lånord, t. ex. *pulk* m. 1 pinne (s. 60), *skælm* m. 1 skælm, *hulp* sv. 1 springa ock hafsa (estn. *hilpama, hilpuma* 'flattern, »umher flidern»').

5) Inljudande förekomma de nyssnämnda förbindelserna (utom *lv* ock *lft*), en del endast i flexionsformer, ock dessutom följande: *bl, fl, rl, sl, tl, ldr, lkn, ltn, ltr, ksl, ndl, nsl, tsl, lstr*. Ex. på *bl* se § 75, *ld, ldr, ndl* § 78, *fl* § 83; *sl, tl, ksl, nsl, tsl* förekomma blott i flexionsformer av de i § 94 nämnda orden på *l*. För de övriga förbindelserna följa här exempel:

| | |
|--|---|
| <i>ærl</i> adj. ärlig | <i>smultor</i> f. 2 smultron |
| <i>dolkat</i> adj. fänig (s. 139) | <i>kælggar</i> ob. pl. av käring |
| <i>silke</i> n. 2 ut. pl. silke | <i>ilske</i> adj. ilsken |
| <i>pælmas</i> gårdn. Päll-Matts' | <i>hulstor</i> f. 2 hilster ¹ |
| <i>golnas</i> sv. 1 mogna | <i>mulkna</i> ipf. sup. av <i>multna</i> ² |
| <i>hulpar</i> pres. sg. af <i>hulp</i> | <i>multna</i> d:o d:o |
| <i>hælsyg</i> Helsingfors | <i>smultra</i> bf. sg. av smultron |
| <i>altar</i> m. 2 altare | <i>hulstra</i> bf. sg. av hilster. |
| <i>multn</i> sv. 1 multna | |

§ 93. *l* motsvarar i regeln gammalt långt *l*, stundom även genom assimilation *öl, nl, rl*. Det förekommer endast efter kort sonant i slutljud eller inljud. Ex.

| | |
|---|--|
| <i>al</i> pr. all | <i>brulap</i> ³ n. 1 bröllop |
| <i>bæl</i> f. 2 bjällra | <i>mula</i> adv. prep. emellan(åt) |
| <i>fal</i> st. vb falla | <i>kil</i> sv. 1 (se <i>kila</i> s. 182) |
| <i>pælas</i> gårdn. Pälls | <i>skril</i> st. 3 »skrilla» (s. 108) |
| <i>gral</i> adv. »grannla» (s. 12) | <i>vil</i> pres. sg. av vilja; |
| märk <i>bil</i> m. 1 farbror, morbror, varom § 48 anm. 3 (s. 108) ock lånordet <i>far-vél</i> farväl. | |

§ 94. *l* förekommer i slutljud efter dental i några ord på postsonantiskt *sl, tl, ksl, ndl, nsl, tsl*:

| | |
|---|---|
| <i>disl</i> n. 1 tistelstäng ⁴ | <i>traksl</i> f. 2 hängsle ⁵ |
| <i>disl</i> sv. 1 snickra (s. 166) | <i>væksl</i> sv. 1 växla |
| <i>fætl</i> m. 1 fjärdedel (s. 146) | <i>bænsl</i> m. 1 bindsel (s. 149 n. 3) |
| <i>handl</i> sv. 1 handla | <i>krætsl</i> m. 1 laddstake ⁶ ; |

¹⁾ en art vide.

²⁾ Se om biformen med *k* av detta ord s. 177 f.

³⁾ jämte förkortat: *brulap*.

⁴⁾ mlt. *disel* f. deichsel, estn. *tīzel, tīstel* d:o.

⁵⁾ jfr estn. *traks* hosensträger, balt. ty. *traksen* pl. d:o.

⁶⁾ jfr ty. *kritzel*?

ävenså framför ändelse-*n* i bf. sg. av de bland dessa ord, som äro maskulina substantiver, t. ex. *fæʔn*.

Såsom synes, äro de flesta, om ej alla, orden lån (från ty. eller hsv.). De båda första, med postsonantiskt *s̥l̥*, skulle, om de vore mera införlivade i målet, uppvisa *ʔ* i st. för sitt *s̥l̥*, se § 96 nedan.

§ 95. *ʔ* motsvarar i regeln gammalt *l* i de ställningar, där detta antages ha varit kakuminalt redan i fsv.

Genom metates har *ʔ* inträdt på *r*:s plats i åtminstone följande ord:

| | |
|-----------------------------|---|
| <i>fæʔkor</i> n. 1 förkläde | <i>klaggras</i> sv. 1 »krånglas» ¹ |
| <i>hokvor</i> m. 1 hvirvel | <i>klʔikor</i> sv. 1 »kryckla» ² |
| <i>hæʔvor</i> f. 2 härvel | <i>klækor</i> f. 2 kräckla (gröt-). |

Även eljest kan *ʔ* sporadiskt ersätta *r*:

| | |
|--|---------------------------------------|
| <i>dʔn-vqʔ</i> n. 1 »dyn-var» ³ | <i>marvord</i> m. 1 »marvård» (s. 12) |
| <i>fagok</i> adj. »fager» (s. 87) | <i>reʔ</i> f. 2 rör |
| <i>klʔt</i> f. 2 krita | <i>reʔ</i> sv. 2 röra. |

För *rō* står *ʔ* i senare leden av ett par ord: *anvake* »envärdig» (s. 76) ock *gʔsoke* »gys-vulen» (s. 77),⁴ tydligen på grund av svagton, ehuru orden ock kunna uttalas med sammansättningsbetoning.

I några värb efter sv. 1, t. ex. *gnavok* »gnavla», *gnaga*, *skavok* »skevla», *ragla*, *snapok* »snappla», *nafsa*, synes *ʔ* vara känt såsom ännu levande suffixelement (jfr *gnova* st. 6, sv. 1 *gnaga*, *skav* adj. *skev*, äv. *rusig*, *snop* sv. 1 *snappa*).

Ljudet förekommer, närmare bestämt, i följande fall i målet:

1) Slutljudande postsonantiskt: a) efter starktonig lång sonant, vare sig redan fsv. lång eller sedermera förlängd, dock aldrig efter *ʔ*, *aʔ* eller *oʔ* (jfr *l*, § 92); t. ex.

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| <i>baʔk</i> m. 1 »böl» (s. 153) | <i>kqʔ</i> m. 1 ut. pl. käl |
| <i>baʔk</i> sv. 1 böla | <i>sqʔ</i> f. 1 sol |
| <i>fuʔk</i> adj. »ful» (s. 121) | <i>væʔ</i> adv. väl |
| <i>gqʔ</i> ipf. av gala | <i>qʔ</i> m. 2 äl |
| <i>heʔ</i> m. 4 häla | <i>qʔ</i> m. 2 alfägel |
| <i>juʔ</i> f. 1 jul | <i>gaʔ</i> impt. sg. av gala |

¹⁾ sprattla; även *kragghas*.

²⁾ stappla, gå ostadigt.

³⁾ örngått svar.

⁴⁾ ävensom Fr.-V., Ordb. *marvul*, se s. 12, not 2.

- gār* adj. gammal
el-kuut m. 1 igelkott
meļ n. 1 mjöl
kōļ n. 1 a kol
 även lånord, t. ex.
betār sv. 1 betala
lār sv. 1 »lala»¹
 b) efter starktonig kort vokal endast i slutet av första sammansättningsled; t. ex. *stok-fær* f. 2 »stålfjäder», stålpena (ty. *stahlfeder*);
 c) efter svagtonig kort vokal; t. ex.
aksat m. 2 axel (jul-) *hævol* m. 1 hyvel
bonsæt, *bonsat* n. 1 barnsöl *hækol* f. 2 häckla (lin-)
hagkol n. 1 »handklä» (s. 92) *rævol* Reval
hompot sv. 1 »humpla» (s. 116) *vīpat* Wichterpal;
 2) inljudande intersonantiskt:
 a) efter starktonig lång vokal flexionsformer, avledningar ock liknande former, t. ex. *āle* f. 2 a al (utbildning på ett *ā*, se s. 24 överst); dessutom *āle* adv. »av-led»³;
 b) efter starktonig kort sonant regelbundet för gammalt 1, när sonanten icke är *i* eller *æi* (jfr *l*, § 92); t. ex.
ālē f. 2 a aln *mole* n. 1 b moln
ālō f. 3 alun *olas* gårdn. Olovs
bole adj. bulen *skæle* sv. vb skilja
kole bf. sg. av kol *stæla* st. 4 stjåla
gola st. 6, sv. 1 gala *stule* sup. av stjåla
gale adj. galen *toke* pr. sådan (s. 28)
gæljās sv. vb »göljas» (s. 148) *væle* m. 1 b ut. pl. vilja
kolanēs Kolanäs, by *væljat* adj. villig;
 märk *bæle* f. 2 a bälgi;
 c) efter svagtonig kort sonant i flexionsformer sådana som *aksatēr* ob. pl. av axel.

¹) tralla (särskildt om de ryska soldaternas egendomliga monotona sång).

²) Synes vara en missuppfattning av 'Petri stol'.

³) i uttr. *hova noan skru āle* 'ha någon skruv lös'; jfr Ross (s. 19 b) *aale* (tydliggen tryckfel för *avle*) adv. 'omkuld, över ende'; maaske for av led (side), sml. av vanda; *ria avle* 'falde omkuld' hard. — I fsv. heter ock 'ur led' af *liðh(i)*, se Sdw. s. 753 b.

l ingår vidare i följande konsonantförbindelser: *lg, lk, lm, lp, lv, bl, fl, gl, kl, ml, nl, pl, vl, lfs, lft, lgd, lkr, lks, lmt, lps, lvd, mbl, npl, pgl, plk, rkl, skl, rpl, lvr, lfst, lkst, lpst*.

Af dessa förbindelser förekomma

3) i uddljud *bl, fl, gl, kl, pl*, vilka även äro genomgående i lånord.

Exempel på *bl, fl, gl, kl* finnas i §§ 75, 83, 85, 89; ex. på *pl*: *plag* n. 1 plagg (även spec. = bröllopsskänk), *plät* m. 1 spisel (modernare sådan; estn. *plīt* fliese, metallplatte, »pliete», kochherd);

4) i sluttjud *lg, lk, lm, lp, lv, lfs, lft, lgd, lks, lmt, lps, lvd, lfst, lkst, lpst*. Exempel på *lg* se § 85, *lk, lks, lkst* § 89, *lfs, lft, lfst* § 83, *lgd, lvd* § 78, om *lpst* se s. 171 not 1; ex. på *lm, lmt, lp, lvs, lv*:

halm m. 1 halm

holp m. 1 (h)valp

hælm m. 1 hjälm (ko)

hætps pres. sg. pass. av hjälpa

æmt f. 2 svan (s. 28)

kalv m. 1 kalv;

5) Inljudande förekomma *lg, lk, lm, lp, lv, bl, gl, kl, kt, ml, nl, pl, vl, lkr, lmt, mbl, mpl, pgl, plk, rkl, rpl, lvr*. Ex. på *bl, mbl* se § 75, *gl, lg, pgl* § 85, *kl, lk, lkr, plk, rkl, skl* § 89, *kt* § 90; ex. på *lm, lp, lv, ml, nl, pl, vl, lvr, mpl, rpl* följa här:

svalmat adj. »svalmig»¹

Fv. Bv. *kavtar* ob. pl. av kavle

hæpor pres. sg. av hjälpa

Nu. Su. *kavtar* d:o d:o

akvad n. 1 ut. pl. allvar

skrævkræg m. 1 säl-labb

Fv. Bv. *gamtan* m. sg. attr.

holvrrar ob. pl. av hvirvel

av gammal

homptar pres. sg. av »humpla»

Nu. Su. *gamtan* d:o d:o

(s. 186)

taptar pres. sg. av tappla

nirpkat adj. »nirplig»².

kapte bf. sg. av kapell

¹) uppfylld av ånga.

²) 'som ej äter allt, kräsmagad'. Jfr nyl. *nirpoger* 'småförnäm ock bortklemad' samt vidare Aasen *nipperleg* (og *nipreleg*) 'fiin, tynd, let', Ross *niprefin* 'net, men ubetydelig', Rz 461 a *nippra* 'smanappa', hsv. *nippertippa*.

³) undantagandes i slutet av sammansättningsled framför annan led, som börjar med konsonant; om *l* i dylikt fall framför media, se § 37.

§ 96. *ɔ* är målets regelbundna motsvarighet till fornspråkets *sl*, såväl i uddljjud som efter lång sonant. Det förekommer alltså ej tillsammans med andra konsonanter³, utan endast i följande fall:

1) uddljjudande antesonantiskt, t. ex. *ɔɔ* st. vb slå, *lo-ɔndor* n. 1 »log-slinder», höskulle;

2) slutljjudande efter lång sonant, t. ex.

gɔɔ n. 1 »gissel», piska *mɔɔ* sv. 1 »myssla»¹

gnɔɔ sv. 1 gnissla *tɔɔ* m. 1 tistel.

Vanligen har sonantens längd vållats av konsonantbortfall mellan densamma ock *ɔ*:

gɔɔɔ n. 1 gårdsle

ɔɔ f. 2 oxeltand

kɔɔɔ m. 1 kjortel

skɔɔɔ n. 1? »skärgsel» (s. 154);

3) inljjudande intersonantiskt:

a) efter lång starktonig sonant, endast i flexionsformer ock avledningar av nyssnämnda ord; märk dessutom *lɔɔɔ* adv. »lättligt», sakta, varefter även *hɔɔɔ* — jämte *hɔɔ* — »hårdligt», fort;

b) efter kort starktonig vokal i orden (om *ɔ* i detta fall jfr § 36):

dɔɔɔ Dirslet, by

ɔɔɔ f. 1 »islätt» (s. 76)

gɔɔɔɔ f. 2 glödraka²

ɔɔɔɔ Rosslep, by.

§ 97. *ɔ* är målets regelbundna motsvarighet till fsv. *sl*, t. i efter kort vokal, ock står alltså

1) slutljjudande, t. ex.

gɔɔ f. 2 grissla (s. 108)

lɔɔ adj. liten

hɔɔ f. 2 »hässla»³

maɔ sv. 1 »massla»⁶

knɔɔ f. 2 ? »knyssla»⁴

nɔɔ f. 2 nässla

krɔɔ f. 2 krittelt⁵

roɔ sv. 1 rossla

kɔɔ m. 1 kittel

vaɔ m. 1 »vassle» (s. 91);

¹) vissla. Rz 451 a *myssla* d:o ul. sdm. nk. sm. vb.

²) *ɔ* har möjligen här uppkommit av -dl-, om l ock r omflyttats så tidigt, att d då ännu kvarstod. Eller kanske snarare *ɔ* är sekundärt ock beroende på invärkan från det till betydelsen närstående *gɔɔ* f. 2 »grissla, bakspade»? Fåröms form, som också är metatiserad, har vanligt l: *gråulaka* (Sv. Im. I., § 152). Båda förutsätta en fsv. biform *gloþ-raka*, med oomljudd vokal i första leden (som i fvn. *glóð*, sydv. dial. *glo* enl. Rz 200 b) vid sidan av belagt fsv. *glóðhraka*.

³) lindocka. Rz 285 b *håsla* f. d:o sdm. sm. fl. m. m.

⁴) »bakhuvud, skalle» (Hämts.). Manne ett äldre *»knytla* av *»knut»*?

⁵) i fläsk.

⁶) småsyssla, arbeta utan fart.

2) inljudande intersonantiskt, t. ex.

dæɫat adj. »dödslig» (s. 161) *mæɫɯŋg* m. 1 ut. pl. mässling
haɫe f. 2 a hassel *roɫar* pres. sg. av rossla.

§ 98. *m* motsvarar i regeln gammalt *m* ock förekommer i följande fall:

1) uddljudande antesonantiskt, t. ex. *mark* f. 4 a mark (måttet), *min* pr. min (m.); märk *m̥ras(a)* = *tom-áras(a)* »de andras», 'grannas', varmed kan jämföras t. ex. östg. *di nára* de andra, med *n-*, liksom i Nuckö-formen *m-*, överflyttat från artikeln¹.

2) slutljudande postsonantiskt: a) vanligen efter lång sonant (gammal vokallängd är i detta fall bibehållen i motsats mot förhållandet i *hsv.*); t. ex.

blaɯm f. 2 blemma *kraɯm* n. 1 kram
bom m. 1 bom *kaɯm* sv. 1 »kömma» (s. 153)
grim f. 2 grimma *lɯm* f. 2²;

märk *fr̥om* adv. prep. från, med bibehållet *m*;

b) efter svagtonig vokal är *m* i regeln borta — jag finner det endast i ortnamnet *askom*, en höjd på Odensholm;

3) inljudande intersonantiskt. Ex.

Fv. Bv. *hamonf*. 1, n. 1 hamn³ *koma* st. 4 komma
homar m. 2 hammare *sima* sv. 1 simma⁴
sumar m. 2 sommar *tomas* Tomas;

dessutom flexionsformer, t. ex. *blaɯma* bf. sg. av blemma; märk utan *b*-inskott mellan *m* ock *k, r*: *himoɫ* m. 1 himmel (förekommer knappast i plur., där *b*-inskottet särskilt skulle inträda), *komor* pres. sg. av komma (efter inf. *koma*).

Vidare ingår *m* i följande konsonantförbindelser: *mb, md, mg, mɫ, mm, mn, mp, ms, mt, lm, ɫm, rm, sm, mbɫ, mbr, mɫɫ, mpr, msk, mst, ɫmt, rms, rmt, rmst*. Av dessa förekomma:

4) i uddljud endast *sm*, t. ex. *smo* adj. små, *smælt* f. 2 »smälta», märkla, ögla⁵;

5) i slutljud *mb, md, mg, mm, mp, ms, mt, lm, ɫm, rm, msk, mst, ɫmt, rms, rmt, rmst*. Ex. på *mb* se § 75, *md* § 78,

¹) Om Vendells tolkning av detta ord se Nor., Sv. lm. II. v.

²) 'liten trekantig ryssja'. Enl. Saxén s. 166 lånat av estn. *līm* 'handnetz'.

³) Jfr nedan under *m*, nästa §.

⁴) även bada, näml. i sjön (däremot *boa* sv. 1 bada i badstu).

⁵) Öland (s. 83) *smäält* f. 'ögla (på fiskredskap)'.

mg § 85, *mm* § 101, *lm* § 92, *lm*, *lmt* § 95, *msk* § 89; ex. på *mp*, *ms*, *mt*, *rm*, *mst*, *rms*, *rmt*, *rmst* följa här:

| | |
|--|------------------------------------|
| <i>hamp</i> m. 1 ut. pl. <i>hampa</i> | <i>tarm</i> m. 1 <i>tarm</i> |
| <i>boms</i> sv. 1 »bumsa» (s. 116) | <i>fræmst</i> superl. främst |
| <i>rams</i> sv. 1 prata (s. 61) ¹ | <i>hærms</i> pres. sg. av härmas |
| <i>fæmt</i> räkn. fämte | <i>varmt</i> n. sg. st. av varm |
| <i>jamt</i> adv. jämt, alltid | <i>hærmst</i> ipf. sup. av härmas; |

6) i inljud *mb*, *mg*, *ml*, *mn*, *mp*, *ms*, *mt*, *lm*, *lm*, *rm*, *sm*, *mbk*, *mbr*, *mpl*, *mpr*, *msk*, *mst*, *lmt*. Ex. på *mb*, *mbk*, *mbr* se § 75, *mg* § 85, *ml*, *lm*, *lmt* § 95, *lm* § 92, *msk* § 89; ex. på de återstående förbindelserna, *mn*, *mp*, *ms*, *mt*, *rm*, *sm*, *mpl*, *mpr* ock *mst* följa här:

| | |
|---|---|
| Fv. Bv. <i>hamne</i> bf. sg. av <i>hamn</i> | <i>hærmst</i> adj. förfärlig (s. 148) |
| <i>ampor</i> adj. amper | <i>hærmas</i> sv. vb härmas |
| <i>hompok</i> sv. 1 »humpla» (s. 116) | <i>risma</i> bf. sg. av »risma» (s. 64) |
| <i>kæmpas</i> sv. 1 »kämpas» ² | <i>homptar</i> pres. sg. av »humpla» |
| <i>ramsar</i> pres. sg. av <i>rams</i> | <i>ampror</i> m. pred. av amper |
| <i>fænte</i> räkn. fämtio | <i>fræmstor</i> m. pred. av främst. |

§ 99. *m* motsvarar i regeln gammalt långt *m*, rätt ofta även genom assimilation *mn*. Det uppträder över hela området endast efter kort sonant:

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| 1) i slutljud, t. ex. | |
| <i>dom</i> adj. dum | <i>næm</i> sv. 2 nämna |
| <i>fæm</i> räkn. fäm | <i>rom</i> m. 1 romm |
| <i>fam</i> m. 1 famn | <i>stæm</i> sv. 2 stämma ³ |
| <i>jam</i> adj. jämn | <i>svæm</i> m. 1 ut. pl. sömn; |

2) i inljud intersonantiskt, i flexionsformer, t. ex. *næmor* pres. sg. av nämna; dessutom inom Nu. Su. i former sådana som följande:

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| <i>hamon</i> f. 1, n. 1 hamn | <i>namon</i> n. 1 namn |
| <i>himok</i> m. 1 himmel | <i>somon</i> sv. 1 somna. |

Inom Nu. Su. står vidare *m* framför konsonant i sådana flexionsformer som *hamne* bf. sg. av *hamn*, *gamtan* m. sg. attr. av gammal.

¹) *ams*, jämte *ans*, sv. 1 ansa, sköta (särsk. kreatur), torde vara en uppsnyggning av formen med *n*, i opposition mot sådana former som *buns*, jämte *boms*, sv. 1 »bumsa».

²) kappas.

³) t. ex. blod.

§ 100. *m* har jag endast påträffat i *ris~~m~~* f. 2 ock sv. 1 »risma», rispa, alltså i slutljud efter *s*; jfr *l* ock *n* §§ 94, 104.

§ 101. *m* förekommer endast som slutljud efter vanligt *m* i ett par vanligen svagtoniga ord när de uppbära starkton: *tomm* pr. de (u.) ock *hæmm* pr. hvem; jfr § 33.

§ 102. *n* motsvarar i regeln gammalt kort *n*; stundom genom förkortning långt *n* — *anan* pr. annan, *banas* (jämte *banas*) »bannas», svära, *hænar* pr. henne —; vidare regelmässigt *rn* (utom när *n* är flexions- eller avledningssuffix ock i moderna lånord), t. ex.

h~~æ~~on m. 1 björn

h~~æ~~n n. 1 horn

b~~æ~~n n. 1 barn

j~~æ~~n n. 1 järn

f~~æ~~nsk f. 2 »förska» (s. 99)

k~~æ~~n sv. 1 kärna

g~~æ~~nt adv. gärna

sk~~æ~~n n. 1 »skarn» (s. 130);

n står vidare för *m* i några ord framför *s* eller *t*:

*b~~æ~~ns*² sv. 1 bumsa

h~~æ~~nt sv. 1 hemta

æ~~æ~~sant m. sg. st. av ensam³

tont m. 2 »tomte»

ock för *g* i *f~~æ~~ofent* n. sg. st. av fåfäng⁴;

för *3n* åtminstone i orden *an* f. 2 *agn* ock *d~~æ~~n* sv. 1 digna; för *ðn* i *ð~~æ~~nst* adv. i jäns, ock för *nd(e)n* i *b~~æ~~n* bf. sg. av *b~~æ~~nd* m. bonde ock, *s~~æ~~n* bf. sg. av *s~~æ~~nd* m. sand — i *l~~æ~~n* m. lund (bf. sg. =) har *d* även bortkastats i ob. sg. (är däremot vanligen kvar i pl. *l~~æ~~undar*, -da;⁵ *k~~æ~~on* f. 2 klo ock *t~~æ~~n* f. 2 tå, ha fått in *n* i hela paradigmet från bf. sg.⁶

Uddljudande *n* synes vara uppkommet av *kn-* i ett par ord: *m~~æ~~ske* adj. fuktig, kvalmig, full med mögelsvamp (om rum), jfr Aasen *knyska* (yy) f. 'svamp paa træer'; *n~~æ~~vol* f. 2 tapp i en båts bottenhål (vanligen en blåntott, lite sjötång l. d.); jfr *kn~~æ~~vtat* adj. lurvig, luddig.

¹) Kakuminalt *l* + *n* ger däremot i regeln *n* men sporadiskt kan man även höra *b~~æ~~n* för *b~~æ~~n* sv. 1 bulna, *k~~æ~~n* för *k~~æ~~n* bf. sg. av köl o. s. v.

²) jämte *boms*.

³) Därefter har stamformen ombildats till *æ~~æ~~sand* (om -d jfr s. 166).

⁴) Därefter har även stamformen blivit likalydande med bibehållet *t*.

⁵) Jfr *h~~æ~~un* bf. sg. av *h~~æ~~und* nästa §.

⁶) Likaså har *m~~æ~~t* m. 2 mal, efter bf. sg. *m~~æ~~n* (sporadiskt för *m~~æ~~n*, enligt not 1 ovan) erhållit en biform *m~~æ~~n* m. 2, med *n* genom hela paradigmet. Jfr även *d~~æ~~on* f. 2 dörr, i nästa §.

3) inljudande intersonantiskt:

a) efter kort sonant, t. ex.

gona sv. 1 »gana» (s. 134) *spina* m. 3 spene*sino* f. 3 sena *trano* f. 3 trana;¹b) efter lång sonant, i flexionsformer ock avledningar av ord inom mom. 2 a ovan, t. ex. *brunan* m. sg. attr. av brun.*n* ingår i följande konsonantförbindelser: *nd*, *ng*, *nn*, *ns*, *nt*, *gn*, *kn*, *ln*, *mn*, *nn*, *rn*, *sn*, *gn*, *tn*, *tn*, *ndl*, *ndr*, *nsk*, *ns*, *nst*, *ntr*, *rns*, *nstr*. Av dessa förekomma4) i uddljud endast *gn*, *kn*, *sn*. Ex. på *gn* och *kn* se §§ 85, 89; ex. på *sn*: *snark* sv. 1 snarka, *snit* f. 2 »snyta», den förbrända vecken på ett ljus;5) i slutljud *nd*, *ng*, *nn*, *ns*, *nt*, *ln*, *rn*, *nsk*, *nst*, *rns*. Ex. på *nd* se § 78, *ng* § 85, *nn* § 105, *ln* § 92, *nsk* § 89; ex. för de övriga förbindelserna lämnas här:*hans* pr. gen. sg. hans*tænt* sv. 1 förtena*huns* n. 1 höns*birn* f. 2 päron³*sins* pres. sg. av synas*born* bf. sg. av bår*blint* n. sg. st. av blind*hærn* bf. sg. av härre*kant* m. 1 kant*suurn* sv. 1 surna*rønt* n. sg. st. av rund*sonst* ipf. av synas*tint* n. 1 bläck²*hærns* gen. bf. sg. av härre;6) i inljud *nd*, *ng*, *ns*, *nt*, *gn*, *kn*, *ln*, *mn*, *nn*, *rn*, *sn*, *gn*, *tn*, *tn*, *ndl*, *ndr*, *nsk*, *ns*, *nst*, *ntr*, *nstr*. Ex. på *nd*, *ndl*, *ndr* se § 78, *ng*, *gn* § 85, *nl*, *ln*, *ns* § 92, *kn*, *nsk* § 89, *mn* § 98, *nn* § 99; för de återstående lämnas här exempel:*bænsl* m. 1 »biudsel» (s. 149 n. 3)Fv. Bv. *vatne* bf. sg. av vatten*bæntas* gårdn. BenktsNu. Su. *vatne* d:o d:o*suurnar* pres. sg. av surna*finstor* n. 1 fönster*gisnar* pres. sg. av gistna*vintrar* ob. pl. av vinter*kognar* pres. sg. av kristna*finstre* bf. sg. av fönster.§ 103. *n* motsvarar i regeln gammalt långt *n*; i några fall vid stavelseförlängning kort dylikt: *dæn* m. 1 døn, ljud, *son* m. son, *væn* m. 2 vän; i *hun* bf. sg. av *hund* m. hund, står *n* för *nd(e)n* (jfr föreg. §, s. 191) ock i *døn* f. 2 dörr, har *n* i gammal tid inträngt från bf. sg. i hela paradigmet och sammansmält med det föregående *r* till *n*.¹) Flera ex. ovan s. 191.²) ty. tinte.³) ty. birne.

n förekommer

1) i slutljud efter kort sonant, t. ex. *tin* pr. din (m.), *han* m. 2 hanne,¹ *stin* adj. »stinn», stel, stram; märk särskilt följande ord, som behållit fornspråkets långa *n*, utan att, som i hsv., ett *d* tillfogats:

gron n. 1 grund

kin-kælk m. 4 »kind-kälke»²

gron adj. grund

tan f. tand;

2) i inljud intersonantiskt efter kort sonant, t. ex. *o-unas* sv. 1 avundas, *banas* (jänte *banas*) sv. 1 »bannas», svära, *rænal* m. 2 rännil.

§ 104. *η* uppträder i slutljud för hsv. -en eller -na regelbundet efter *d*, *d̄*, *q*, *l*, *l̄*, *s*, *s̄*, *t*, *t̄*, *ʈ*, *ʈ̄* ock konsonantförbindelser, som sluta med något av dessa ljud; t. ex.

baksn sv. 1 baxna

husn pr. denne

buitn n. 1 botten

koqn sv. 1 kristna

æitsn adv. en gång (s. 28)

tetn sv. 1 tätna

gisen sv. 1 gistna

vatn n. 1 vatten;

se f. ö. s. 102, där exempel på hithörande best.-sing.-former av substantiv efter m. 1 och m. 2 återfinnas; ävenså framför *s* i genetiv av dessa ord, t. ex. *hæstns* hästens.

§ 105. *n*. Enda exemplen äro *hann* pr. han, den där, ock *honn* pr. hon, den där; jfr §§ 33, 101.

§ 106. *η* har en mycket inskränkt förekomst i dialekten,³ i slutljud och inljud efter lång sonant, alltid ersättande kakum. *l* + *n*; t. ex.

kon bf. sg. av kål

menar m. 2 mjölnare

mon sv. 1 mulna

sæn sv. 1 »själnas».⁴

§ 107. *g*, *ng*-ljudet, förekommer endast i några konsonantförbindelser: *gd*, *gg*, *gk*, *gs*, *gt*, *ggk*, *ggr*, *gkl*, *gkn* ock *gst*, framför allt i *gg*, *ggt*, *ggr* ock *gk*, *gkl*, *gkn*, varom se §§ 85, 89; *gd* förekommer endast i ipf.-, sup.- ock part.-perf.-former av värb efter sv. 2, se § 78 anm. (s. 168); *gs*, *gt* ock *gst* uppträda endast i flexionsformer, avledningar (med *s*) ock lånord; t. ex.

broys n. 1 ut. pl. brons

hys sv. 1 »linksa», halta

¹) även = mansperson.

²) kindben.

³) Jfr dock om *n* såsom beteckning för ett mer eller mindre supradentalt *n* § 32 (s. 49).

⁴) dö. Jfr fsv. *siælas*, fvn. *sálask* d:o.

ogs-rek f. 2 ugnsrör*tragt* n. sg. st. av trång*opt* n. sg. st. av ung*længst* superl. av lång.

§ 108. *p* motsvarar i regeln gammalt eller inlånat *p*. I uddljud står det, genom estniskt inflytande, för *b* i lånordet *pak* sv. 1 backa (om båt) och för *f* i biformen *puks* till *fuks* sv. 1 vina, pipa. I de estn. lånorden *kæpo* f. 3 'gisp' i vagnens underrede¹ ock *lpa* n. 2 lo (s.) återger *p* det estn. *b*, vilket torde förklaras därav att de estniska mediorna äro tonlösa. Slutljudande *b* har — som i hsv. vardagsspråk — blivit *p* i *ɳakop* Jakob, varefter *ɳosop* Josef ombildats. Märk vidare med inljudande *p* för hsv. *bb* följande ord:

hapok sv. 1 »habbla» (s. 90)*kæpkas* sv. 1 käbbla(s)*kæpok* n. 1 käbbel*ɳapor* sv. 1 »slabbra» (s. 90).

ps är i målet bibehållet såsom *ps* — i motsats mot hsv. *fs* — ock detta har även inträtt för *vs*, när association ej hindrat; t. ex.

hopsve skiftesn.²*ræps* f. 2 räfsa*krap* sv. 1 krafsa*tups* m. 1 tofs.³

Anm. I *ampman* »amtmannen» (s. 77) har *p* ersatt *t* mellan de båda *m*:en; enligt Jespersen, Fonetik III, s. 493 är 'ampman' ett vanligt uttal av *amtman* även i tyskan; om den närliggande fonetiska förklaringen se a. st.

p förekommer i följande ställningar:

1) uddljudande antesonantiskt, t. ex. *pak* m. 4 »packe», träkubb, *pɪt* st. 1 »pita», skrika, tjuta;

2) slutljudande postsonantiskt, t. ex. *drup* st. 2 drypa, *raɪp* n. 1 rep, *ɳakop* Jakob;

3) inljudande intersonorantiskt; a) efter kort sonorant; t. ex.

drupa m. 3 droppe*drɪpe* sv. 1 »dröpja»*drupo* ipf. pl. av drypa*kopek* m. 1 kopek.⁴

För övrigt ingår *p* i följande konsonantförbindelser: *pr*, *ps*, *lp*, *ɪp*, *mp*, *rp*, *sp*, *pst*, *ɪps*, *mpl*, *mpr*, *rpl*, *rpn*, *spɪ*, *lpst*. Av dessa förekomma

¹) estn. *käbū*, *käbi*. 'gerader, vierkantiger pfriem' m. m.

²) Förmodligen ett »Hov-sved»; skiftet ifråga är beläget strax intill Rickholtz härrgård, *rikol-hqve*.

³) På samma sätt förmodar jag, att *nap-stok* m. 1 'julnav' är att förklara som »nav-stock». Fr.-V. Ordb. skriver ordet — på grund av felaktig etymologisering — *nabbstukk*.

⁴) Flera ex. ovan.

4) i uddljud *pr*, *sp*, *spr*; t. ex.

prost m. 2 prost

spjån sv. 1 spjärna

spok m. 1 spole

sprint f. 2 sprint;

5) i slutljud *ps*, *lp*, *tp*, *mp*, *rp*, *sp*, *pst*, *tps*, *tpst*. Ex. på *lp* se § 92, *tp*, *tps* § 95, *mp* § 98; om *tpst* se s. 171 not 1; ex på *ps* se ovan; ex. på *rp*, *sp*, *pst* följa här:

karp f. 2 bytta, ask¹

skarp adj. hård

gæsp sv. 1 gäspa

glæpst m. 2, n. 1 björnbär;

6) i inljud *pk*, *pr*, *ps*, *lp*, *tp*, *mp*, *rp*, *sp*, *pst*, *mpk*, *mpr*, *rpk*, *rpn*, *spk*. Ex. på *pk*, *tp*, *mpk*, *rpk* se § 95, *lp* § 92, *mp*, *mpr* § 98; ex. på *pr*, *ps*, *rp*, *sp*, *pst*, *rpn*, *spk* följa här:

laprat adj. »slabbrig»²

æpsug m. 1 a äfsing

korpen bf. sg. av korp

aspe f. 2 a asp³

rispok m. 1 »rispel»⁴

glæpster ob. pl. av *glæpst*

skarpnas sv. 1 hårdna

rispkar ob. pl. av »rispel».

§ 109. *p* motsvarar i regeln gammalt långt *p*; t. ex.

dap m. 1 pöl (s. 91)

kæp m. 1 käpp

slip st. 3 »slippa»⁵

lupo ipf. pl. av föreg.;

i ob. sg. av substantiv efter n. 1 a, genom stavelseförlängning, även kort *p*, t. ex.

drup dropp

-grip »grepp»⁶

hop hopp

skæp skepp;

likaså i *læp* m. 1 läpp.

Utom i slutljud ock inljudande intersonantiskt, varpå exempel här lämnats, förekommer *p* i några lånord framför *t* eller *r*; t. ex. *kapke* bf. sg. av *kapok* n. 1 kapell, *lapre* n. 2 lappri.

§ 110. *p* står för vanligt kort *p* i slutet av sammansättningsled, när det föregås av *m* (eller *s*⁷) ock följande led börjar med icke homorgan tenuis, alltså *k*, *t*, eller *s*; likaså, enligt § 37 (s. 51), om den följande leden börjar med *b*, *d* eller *g*. Ex. *klimp-sop* f. 2 klimpsoppa, *hamp-godn* skiftesn. »Hampgården».

§ 111. *r* motsvarar i regeln gammalt kort *r*. Särskilt äro att märka dess uppgifter inom flexionen ock ordbildningen:

¹) estn. *kar'p* schachtel.

²) sladderaktig.

³) märk den s. 165 omnämnda biformen *asbe*.

⁴) tvaga av björk- eller granris.

⁵) få gå, få följa med; särsk. 'gå fram' (vid konfirmationen).

⁶) i *honda-grip* n. 1 a »handgrepp», handtag.

⁷) Exempel saknas.

Inom substantivflexionen är *r* gemensamt karaktistikum för alla deklinationers ob. pl., i m. 3, f. 3 ock n. 2 direkt tillagt till paradigmstammen, eljest föregånget av *a* (m. 1, m. 4, f. 1, f. 2), *ɹa* (m. 1 a, m. 1 b, f. 1 a, f. 2 a), *e* (m. 2, n. 1, n. 1 a, n. 1 b) eller *o* (f. 4, f. 4 a); i bf. pl. bibehålles *r* endast af f. 4 ock f. 4 a, som där ha ändelsen *-re*.

För övrigt märkas substantiven på *-or* inom m. 1, f. 2 ock n. 1 (bland dessa en del med omflyttade 1 ock *r*; t. ex. *hølvor* m. 1 hvirvel) samt de på *-ar* inom m. 2 (även ett ock annat lånord inom n. 1, t. ex. *aykar* ankare).

Adjektivens flexion uppvisar *-or* i m. sg. ock pl. pred. ock *-ar* i f. pl. pred. (adjektiven på *-e* ha i dessa former *-endor*, resp. *-ɹar*). Ett adjektiv med stammen i fornspråket slutande på postkonsonantiskt *r*, t. ex. *magor* mager, böjes i sg. pred.: *magror*, *magor*, *magot*, (o. s. v.). I komparativ ändas en del adjektiv på *-re*, ex. s. 100; däremot är den vanliga komp.-ändelsen icke *-are*, utan *-a*, se s. 95.

Värbens pres.-sg.-ändelse slutas regelmässigt på *-r*: hos de starka samt i sv. 2 ock sv. 3 är densamma *-or* (dock i några fall *-ar* även här, se s. 96), i sv. 1 *-ar* eller (hos värb på *-e*) *-ɹar*. Inom sv. 1 märkas f. ö. värb, vars stam i fornspråket slutar på postkonsonantiskt *r* ock som i målet inskjutit svara-bakti-*o* framför *r*, sedan infinitivens *a* apokoperats; t. ex.

blāndor »blandra» (s. 92) *minstor* mönstra

blɹistor »blistra» (s. 105) *odor* åderlåta.

Märk även sådana, som inkommit i denna grupp genom att *r* ock 1 metatiserats, t. ex. *hælvor* härvla, *krɹikor* »kryckla» (s. 185).

r förekommer, enligt den vanliga uppställningen, i följande fall:

1) uddljudande antesonantiskt; t. ex. *raft* (Su. *ræft*) f. 2 »raft» (»räfta»), takribba, *rɹ* m. 4 ria;

2) slutljudande postsonantiskt: a) efter starktonig lång sonant; t. ex.

ar pr. andra (pl.) *der* adj. dyr

blæɹ f. 2 »blädra» (s. 140) *aur* m. 1 ör (s. 153)

hør n. 1 hår *ar* f. 2 öra;

b) efter svagtonig vokal, ex. se ovan;

Danell, Nuckömålet.

3) inljudande intersonantiskt; t. ex.

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| <i>burar</i> m. 2 borrh | <i>spærygg</i> m. 1 a hök |
| <i>eran</i> pr. poss. er (m.) | <i>ara</i> pr. annan (f.) |
| <i>fora</i> st. 6 fara | <i>maïra</i> komp. mera |
| <i>fare</i> sup. av föreg. | <i>homarer</i> ob. pl. av hammare. |

Vidare ingår *r* i följande konsonantförbindelser: *rb, rg, rk, rl, rm, rn, rp, rr, rv, br, dr, fr, gr, kr, pr, pr, tr, vr, rft, rgd, rkt, rkn, rks, rms, rmt, rns, rpt, rpn, rvd, ldr, ltr, lkr, lvr, mbr, mpr, ndr, ntr, ygr, skr, spr, str, rfst, rkst, rmst, lstr, nstr*. Av dessa förekomma

4) i uddljud *br, dr, fr, gr, kr, pr, tr, vr, skr, spr, str*. Ex. på *br* se § 75, *dr* § 78, *fr* § 83, *gr* § 85, *kr, skr* § 89, *pr, spr* § 108; för *tr, vr* ock *str* lämnas här exempel:

| | |
|-----------------------------------|--|
| <i>tramp</i> sv. 1 trampa | <i>vrin</i> sv. 1 »vrina» ¹ |
| <i>trår</i> pr. de andra (f. sv.) | <i>vríst</i> m. 4 vrist |
| <i>vraå</i> adj. vred | <i>vrogg</i> f. 4 a »vrång» (s. 132) |
| Su. <i>vrænsk</i> m. 1 a »vrensk» | <i>strika</i> m. 3 »streke» (s. 107) |
| (s. 162) | <i>ströt</i> f. 4 a, n. 1 »stråt» ² ; |
| <i>vrå</i> st. 1 vrida | |

5) i slutljud *rg, rk, rm, rn, rp, rr, rv, rft, rgd, rks, rms, rmt, rns, rvd, rfst, rkst, rmst*. Ex. på *rg* se § 85, *rk, rks, rkst* § 89, *rm, rms, rmt, rmst* § 98, *rn, rns* § 102, *rp* § 108, *rr* § 113, *rft* § 83, *rgd, rvd* § 78; om *rfst* se s. 171 not. 1; ex. på *rv*: *hærv* f. 2 härva, *korv* m. 1 korv;

6) i inljud *rb, rg, rk, rl, rm, rn, rp, rv, br, dr, gr, kr, pr, pr, tr, vr, rkt, rkn, rpt, rpn, ldr, ltr, lkr, lvr, mbr, mpr, ndr, ntr, ygr, str, lstr, nstr*. Ex. på *rb, br, mbr* se § 75, *rg, gr, ygr* § 85, *rk, kr, rkt, rkn, lkr* § 89, *rl, ltr, lstr* § 92, *rm, mpr* § 98, *rn, rpn, ntr, nstr* § 102, *rp, pr* § 108, *dr, ldr, ndr* § 78, *pr* § 109, *rpt, lvr* § 95; ex. på de återstående, *rv, tr, vr, str*, följa här:

| | |
|---|---|
| <i>tarvas</i> inf. pass. av tarva | Fv.Bv. <i>stavrar</i> ob. pl. av staver |
| <i>bætran</i> m. sg. attr. av bättre ³ | Nu. Su. <i>stavrar</i> d:o d:o |
| <i>hæit-lærvat</i> adj. hetlevrad | <i>hustra</i> bf. sg. av hustru. |

¹) lipa, gnälla; även om hästars läte, när de slåss.

²) gata (i stad).

³) *bætor* böjes som ett vanligt adjektiv, särskilt i betydelsen 'tillfrisknad'.

§ 112. *r* motsvarar i regeln gammalt långt *r* ock står endast efter kort vokal:

1) slutljudande, t. ex.

hær m. 2 härre *or* m. 2 orre

nor sv. 1 »nurra»¹ *spar* m. 1 sparre;

2) inljudande intersonantiskt, t. ex. *hære* bf. sg. av härre, *skærat* adj. »skärrig», förargad, skärande (om ton).

§ 113. *ɽ*. Enda exemplet är *torr* pr. de (f.); jfr §§ 33, 101, 105.

§ 114. *s* motsvarar gammalt *s* ock i lånord såväl vanligt *s* som det tyska tonande *s* ock det estn. *z* ('toulös media' jämfört med *s*). Inom flexion ock ordbildning har *s* flera uppgifter:

det är substantivens ock pronominas regelbundna genitiv-ändelse — i självständig ställning tillägges *-a* —; t. ex. *poj-kens(a)* pojken, *flickas(a)* flickans, *hans(a)* hans;²

s är passivmärke hos värben: infinitiv pass. ändas alltid på *-as*; pres. sg. i sv. 1 på *-as*, äljest endast *-s*, ipf. sup. *-ast*, resp. *-st*; märk sådana passivformer som

bæits pres. sg., *bæitst* ipf. sup. av *bazas* »bedas» (s. 150)

**its* » » *itst* » » » *ias* idas

lits » » *litst* » » » *lias* »lydas» (s. 104 f.)

med bibehållet *t* framför *s*, *st*;

s är vidare mycket vanligt såsom bindeljud i sammansättningar med substantiv som första led, t. ex.

barons-hærn bf. sg. »baron-härrn» ~ *baron* m. 2 baron

bæits-næt n. 1 a »betes-nät»³ ~ *bæit* n. 1 bete, agn

bræs-laus adj. brödlös ~ *bræ* n. 1 bröd

bis-flikana bf. pl. byflickorna ~ *bɿ* m. 1 by

bots-tiggest n. 1 »båtstingest»⁴ ~ *bøt* m. 1 båt;⁵

bland substantiv, avledda med *s*, märkes särskilt den typ, som exemplificeras av

¹) morra (om hund), gnälla, vara missbelåten.

²) följaktligen särskilt i en hel del gårdsnamn, t. ex. *ɿakas(a)* Jakobs (jfr s. 94, not 2).

³) nät, vari fångas småfisk till agn.

⁴) fartyg (större eller mindre).

⁵) *s* synes i detta fall vara vanligare än i hsv., men jag kan icke på grund av mitt nuvarande material lämna några regler för dess förekomst eller uteblivande.

bak-vels, *baks* m. 2 *bak-velde-bo*

bis m. 2 främling ~ *b₁* m. 1 by

oa-ens m. 2 person som bor i *oa-endan* i byn Höbring

rikol-vels, *riks* m. 2 Rickholtz-bo;

andra exempel på avledningar med *s* äro:

knops m. 1 »knops» (s. 138)

ræ-boms m. 2 »rör-bums», rördrom

ho-skræks f. 2 »hål-skräksa», knipa (sjöfågel)

nota-skræks f. 2 nötskrika

spils f. 2 spilta;

exempel på *s*-avledda värb (samtliga till sv. 1):

bløks »blaksa» (s. 138) ~ *bløka* sv. 1 »blaka» (s. 134)

broks »braksa» (s. 138) ~ *broka* sv. 1 braka

køks »kaksa» (s. 138) ~ Rz *kakka* slå

nks nicka ~ hsv. *nicka*

nauks jama ~ *nuk* sv. 1 jama;

ett par avledningar med *-sk* äro subst. *bræmsk* f. 2 brånad ock värbet *blømskas* sv. 1 blomma; *-st* är vanligare, t. ex. *bløkst* sv. 1 »blixta» (s. 109), *bløkst* sv. 1 slå, *bløkst* f. 2 ögla, *høkst* sv. 1 hicka.

-st är vidare slutelementet i adjektivens vanliga superlativ-ändelse *-ast* (stundom endast *-st*);

likaså ändas en del tidsadverb på *-ast*, se s. 97; ävenså på *-ost* eller endast *-st*: *fjødøst* i fjöl, *ronst* i jåns, *kølst* i går kväll; om *-os* ock *-øsk* i substantiv se s. 118.

Enligt den vanliga uppställningen, förekommer *s* i målet i följande ställningar:

1) uddljudande antesonantiskt; t. ex. *sino* f. 3 sena, *s₁ø* m. 1 sjö;

2) slutljudande postsonantiskt:

a) efter lång starktonig sonant; t. ex. *brus* gårdn. Brus', *gris* m. 2 gris;

b) efter kort svagtonig sonant; t. ex.

ambos gårdn. Ambros' *hopas* sv. hoppas

andos Anders *manos* m. 2 »mannus»¹

ales adv. annorledes *teves* (*tēs*) gårdn.;

¹) nyfött gossebarn. — Väl en avledning på 'man' med det i östsv. diall. ej ovanliga suffixet *-us* (enl. Saxén s. 98 f. av finskt ursprung).

3) inljudande intersonorantiskt: utom i flexionsformer ock avledningningar av ord i förra mom., endast efter kort starktonig sonorant; t. ex.

bosa sv. 1 »basa» (s. 134)

gisa sv. 1 gista

flisa sv. 1 flisa, fnissa

hisa pr. den här (m., f.)

fruso ipf. pl. av frysa

kas f. 3 vinst (s. 89).

Vidare ingår *s* i följande konsonantförbindelser: *sk, sl, sm, sn, sp, st, sv, fs, ks, ls, ms, ns, gs, ps, ts, skt, skr, spl, spr, str, ksl, lsk, lsn, lst, msk, mst, nsk, nsl, nst, gst, pst, tsk, tsl, tst, lfs, lks, lps, rks, rms, rns, lstr, nstr, lfst, lkst, lpst, rfst, rkst, rmst*. Av dessa förekomma

4) i uddljud *sk, sm, sn, sp, st, sv, skr, spr, str*. Ex. på *sk*, *skr* se § 89, *sm* § 98, *sn* § 102, *sp*, *spr* § 108, *str* § 111; ex. på *st* ock *sv* äro: *stak* m. 1 stack, *svat* adj. svart, *svi* st. 1 svida;

5) i slutljud *sk, sp, st, fs, ks, ls, ms, ns, gs, ps, ts, kst, lsk, lst, msk, mst, nsk, nst, gst, pst, tst, lfs, lks, lps, rks, rms, rns, lfst, lkst, lpst, rfst, rkst, rmst*. Ex. på *sk, ks, kst, lsk, msk, nsk, lks, rks, lkst, rkst* se § 89, *sp, ps, pst* § 108, *fs, lfs, lfst, rfst* § 83, *ls, lst* § 92, *ms, mst, rms, rmst* § 98, *ns, nst, rns* § 102, *gs, gst* § 107, *lps, lpst* § 95; ex. på de återstående, *st, ts, tst*, äro:

bast f. 2 badstu

ats n. 1 »ars», anus

bäst superl. bäst

ftæts n. 1 bortskämt barn

te bots till buds

(s. 141)

dets-frusan bf. sg. »dödsfrössan»

mits f. 2 mössa²

kast m. 1 kista¹

pits m. 1 piska (s. 105)

list ipf. sup. av lysa

stits m. 1 »stöts»³

sitst adj. sist;⁴

6) i inljud *sk, sl, sm, sn, sp, st, ks, ls, ms, ns, gs, ps, ts, skt, skr, spl, spr, str, ksl, lsk, lsn, lst, msk, mst, nsk, nsl, nst, gst, pst, tsk, tsl, tst, lstr, nstr*. På de förut ej behandlade, *st, ts, tst*, lämnas här exempel:

hustor f. 2 hustru

lutse Lucia(dagen)

ljustr f. 2 ljustra

otstar m. 2 onsdag

gitsigg m. 1 a mönster

ot-stajn »Oden-stenen».⁵

¹⁾ estn. **kast**, ty. **kasten**.

²⁾ ty. **mütze**.

³⁾ litet järnstöd utanför marstaken. Jfr Rz 692 a **stöttsa** f. »stötta, stöd» sdm. m. m.

⁴⁾ Flera ex. ovan s. 199.

⁵⁾ en större sten på Odensholm.

§ 115. *s*, som endast uppträder efter kort sonant i slutljud ock i inljud intersonantiskt, står vanligen för gammalt långt *s*, t. ex. *bæs* m. 1 »bässe», *bagge*, *bæsas* sv. 1 betäckas (om får), *las* n. 1 lass.

I några ord står *s* genom stavelseförlängning för kort *s*:

btæs m. 4 »bläse», *panna* *græs* n. 1 a gräs

bos n. 1 a ut. pl. boss *næs(a)* gårdn. Näs.

Märk dessutom *hus* adv. huru (s. 122) ock *soş* adv. så.

§ 116. *s* förekommer — förutom i de § 81 nämnda värbformerna på *-ds t* — endast efter starktonig sonant, efter lång sådan dels i slutljud, dels i inljud framför sonant eller framför *k* eller *t*; efter kort sonant endast framför *k* eller *t*. Ljudet företräder i regeln *r* eller *kakum*. 1 + *s*; stundom även för vanligt *s*, väl genom opposition mot *bak-velde*-språket, se s. 16. Detta sistnämnda är särskilt fallet med ord med förbindelsen *sk* — där altså även tysk invärkan är att antaga —, t. ex. *grisk* (jämte *grisk*) f. 2 spjäll (s. 30), *hesk* f. 2 ut. pl. (Fr.-V. Ordb. *hésk*) hästsjukdom, säkerligen 'rots',¹ *pask(t)op* Paschlep, gods; men även i andra ord: *hosok* (jämte *hosok*) Hapsal, *laus* (jämte *laus*) adj. lös, *lust* (jämte *lust*) n. sg. st. av föreg.

Exempel på *s* ← *r*, 1 + *s*:

bost m. 1 borste

bost n. 1 bröst (s. 126)

bruş gårdn. Brus-Säffers

fask adj. falsk²

fošt räkn. först

fes pres. sg. pass. av föra

fest ipf. snp. pass. av d:o

fæsk adj. färsk

hæske adj. härsken

ges pres. sg. av »göljas»

(s. 148)

gest ipf. sup. av d:o

has m. 1 hals

høskke adj. »hårdsiktig» (s. 132)

pøs gårdn. Påls

sašte adv. sålunda (s. 88)

tøstar m. 2 torsdag

esk sv. 1 »älska» (s. 179);

märk *te bøs* till bords ock *bæşbe* Bergsby, by, där *d*, resp. *g* utstöts.

§ 117. *s* förekommer endast efter kort starktonig sonant, huvudsakligen i slutljud ock i inljud intersonantiskt. Det re-

¹) Jfr (?) Ross *høs* m. uren andelyd, *høsa* f. asthma, m. m.

²) jämte *falsk*.

presenterar r eller kakum. 1 + s, i ett par lånord även tyskt sch. Ex.

fuʒ sv. 1 ljuga (s. 126)

maʒen m. 1, f. 2 maskin

koʒ n. 1 kors

paʒ f. 2;¹

koʒn sv. 1 kristna

märk orden *oʒebo* (jämte *ormsebo*) m. 1 Ormsöbo, ock *maʒ* jämte *mark(a)s* gårdn. Markus', där m, resp. k utstötts. I flexionsformer av värbet *koʒn* står ʒ framför kons. n, t. ex. *koʒnar* pres. sg.

§ 118. t motsvarar i regeln gammalt t ock, liksom i hsv., även uddljudande fsv. þ;² efter lång sonant även gammalt ht, t. ex. *dræt* n. 1 »drätt» (s. 140) *ute-let* f. 1 »i-slätt» (s. 76). t står vidare för hsv. dd i orden

flator sv. 1 fladdra

phator sv. 1 pladdra

glotrat adj. »gloddrig» (s. 138)

fotor sv. 1 »tvaddra» (s. 171);

likaså för estn. d i *hæta* f. 3 nöd, fara (s. 142) ock *muuta* m. 3 ut. pl. gyttja (s. 124); möjligen för k i orden *bitugg* m. 1 a böckling (dock även estn. *pütiug* »bückling»), *notas* sv. 1 nå, räcka (? »nåkas») ock *spitar-giaða* skiftesn. (? av *spikar* m. 2 visthusbod, sädesmagasin, mlt. *spiker* »speicher»).

Undantagsvis står t för rt efter starktonig vokal i *giator* Gertrud — anledningen är tydligen dissimilation på grund av det följande r —; efter svagtonig vokal är däremot t, enl. § 32, den regelmässiga representanten för r eller kakum. 1 + t, t. ex. *māgot* m. sg. st. av mager, *duhot* adj. dubbel.

Inom flexion ock ordbildning har t flera uppgifter:

adjektiven ändas på t i n. sg. st. såväl i pred. som attr. ställning; t. ex. *blot* av *blø* blå, *starft*³ av *stark* stark, *ipe* av *ipe* öppen;⁴

likaså är t vanligt slut i advärb, även andra än adjektiv-avledda sådana, t. ex. *giant* gärna; se andra ex. ss. 104, 200);

värben efter sv. 3 ha -t till ipf.- ock sup.-ändelse; t. ex. *fælt* av *fæl* fälla, *dæmt* av *dæmp* »dämpa»;

¹) benämning på de smala, lösa takstängerna i rian; estn. *par's* »latte, stange», *reieparred* »riegenlatten».

²) Om dublettformerna *tuo* ~ *du* o. s. v. se § 78.

³) Om *ft* se § 83.

⁴) I adjektiven *duhot* dubbel ock *fofent* fåfäng har detta t inträngt i hela paradigmet. Jfr också *nūt* »nyt» § 119 och *fat* tvär § 122.

om adjektivsuffixen *-ot*, *-at* se s. 19 ock om *-ast*, *-st* i superlativ af adjektiv ock i ipf. sup. pass. av värb se § 114 (s. 200).

Anm. *-t* såsom ändelse i bf. sg. av neutrala substantiv är däremot i målet försvunnet. Ett par minnen därav finnas i substantiven *spælt* f. 2 spjäll ock *æmbat* n. 2 ämbar.

t förekommer i följande ställningar:

1) uddljudande antesonantiskt; t. ex. *tak* n. 1 tak, *tan* f. tand, *tuo* (~ *du*) pr. du;

2) slutligen postsonantiskt:

a) efter starktonig sonant; t. ex. *bit* st. 1 bita, *trut* m. 1 trut, pip;

b) efter svagtonig sonant; t. ex. *arbet* n. 1 arbete, *arvat* sv. 1 tänka (s. 92), *arot* sv. 1 gissa (s. 72);

3) inljudande intersonantiskt:

a) efter starktonig lång ock efter svagtonig sonant endast i flexionsformer ock avledningar, t. ex. *bitor* pres. sg. av bita, *arbetar* m. 2 arbetare;

b) efter starktonig kort sonant; t. ex.

bito ipf. pl. av bita

flæte sv. 1 flytta

bite sup. av d:o

ntor ob. pl. av nöt

fote adj. fattig

sïte st. 5 sitta

fotas sv. 1 fattas

stättig m. 1 a »stötting (s. 104)

bruto ipf. pl. av bryta

ita st. vb äta;

inom Fv. Bv. även sådana ord som *butn* n. 1 botten, *vatn* n. 1 vatten; jfr nästa §.

t ingår vidare i följande konsonantförbindelser: *tl*, *tn*, *tr*, *ts*, *ft*, *lt*, *mt*, *nt*, *gt*, *st*, *tsk*, *tsl*, *tst*, *ltu*, *ltr*, *ntr*, *str*, *fst*, *kst*, *lft*, *lst*, *lft*, *lmt*, *mst*, *nst*, *gst*, *pst*, *rft*, *rmt*, *lstr*, *nstr*, *lfst*, *lkst*, *lpst*, *rfst*, *rkst*, *rmst*. Av dessa förekomma

4) i uddljud *tr*, *st*, *str*. Ex. se §§ 111, 114;

5) i slutljud *ts*, *ft*, *lt*, *mt*, *nt*, *gt*, *st*, *tst*, *fst*, *kst*, *lft*, *lst*, *lft*, *lmt*, *mst*, *nst*, *gst*, *pst*, *rft*, *rmt*, *lfst*, *lkst*, *lpst*, *rfst*, *rkst*, *rmst*. Ex. på *ts*, *st*, *tst* se § 114, *ft*, *fst*, *lft*, *rft*, *lfst*, *lpst*, *rfst* § 83, *lt*, *lft*, *lst* § 92, *mt*, *mst*, *rmt*, *rmst* § 98, *nt*, *nst* § 102, *gt*, *gst* § 107, *kst*, *lkst*, *rkst* § 89, *lmt* § 95, *pst* § 108;

6) i inljud *tl*, *tn*, *tr*, *ts*, *ft*, *lt*, *mt*, *nt*, *st*, *tsk*, *tsl*, *tst*, *ltu*, *ltr*, *ntr*, *str*, *kst*, *lst*, *lmt*, *mst*, *nst*, *pst*, *lstr*, *nstr*. Ex. på *tl*, *lt*, *tsl*, *ltu*, *ltr*, *lst*, *lstr* se § 92, *tn*, *nt*, *ntr*, *nst*, *nstr* § 102,

tr, str § 111, *ts, st, tst* § 114, *ft* § 83, *mt, mst* § 98, *tsk, kst* § 89, *lmt* § 95, *pst* § 108.

§ 119. *t* motsvarar i regeln fsv. långt *t, t*. ex. *kat* f. 2 katt, *sat* ipf. sup. av sätta, *sprit, sprut* st. 3 »spritta», hoppa; märk särskilt de neutrala pronominalformerna *tut* ditt ock *hut* det här, samt sådana adjektiv- ock värbformer som:

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| <i>fæt</i> n. sg. st. | av <i>fæt</i> adj. fet |
| <i>flat</i> | <i>flat</i> flat |
| <i>gut</i> | <i>gø</i> god |
| <i>ræt</i> | <i>re</i> röd ¹ |
| <i>bæt</i> ipf. sup. | av <i>bæt</i> sv. 3 beta. |

Andra anmärkningsvärda exempel äro: *ot* räkn. åtta, med gammalt *ht*, *æt* adv. prep. efter, med assimilerat *pt*, *hot* adv. hvart ock *ætor* f. pl. ärter, med *t* ← *rt*, samt, med *t* genom stavelseförlängning, följande subst. efter n. 1 a

| | |
|----------------------|-------------------|
| <i>an-læt</i> anlete | <i>næt</i> nät |
| <i>bæt</i> bett | <i>spæt</i> spett |
| <i>brot</i> brott | <i>væt</i> vett |

ock *not* f. nöt.

Utom i slutljud ock framför svagtonig vokal, på vilka ställningar här givits exempel, uppträder *t* inom Nu. ock Su. framför *n* i sådana böjda former som *butne, gatna* av Nu. Su. *butn* n. 1 botten, *gatn* f. 2 gata (på landet) ~ Fv. Bv. *butn, gatn*.

§ 120. *t* förekommer under samma betingelser som *k* ock *p*, med det tillägg, att den föregående konsonanten här också kan vara *l*. Ex.

| | |
|---|--|
| <i>bæst-bak</i> »Bäst-backe» ² | <i>præst-gød</i> m. 1 prästgård |
| <i>gylt-kære</i> »Gyltkärret» (s. 50) | <i>tint-gkas</i> n. 1 bläckhorn (s. 52). |

§ 121. *t* företräder *r* eller *kakum*. 1 + *s* ock uppträder efter starktonig sonant, t. ex.

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| <i>auſa</i> räkn. aderton | <i>fjōta</i> räkn. fjorton |
| <i>bat</i> n. sg. st. av bar | <i>hōt</i> f. 2 hjortron |
| <i>det</i> n. sg. st. av dyr | <i>skæt</i> n. sg. st. av »skär» |
| <i>hat</i> n. sg. st. av hal | <i>nu-tien</i> bf. sg. jultiden; |

¹) Adj. *nut* händig, duktig, är väl egentligen en dylik neutralform, jfr fvn. *nýtr*.

²) lokalitet i Fv.; av *bæste* f. 2 a lind.

genom sandhi även efter svagtonig sonant i ett sådant fall som *hæ-tóstan* »Hälg-torsdagen», Kristi himmelfärdsdag; slutligen i förbindelserna *st*, § 116, ock *dst*, § 81.

§ 122. *t* företräder likaså *r* eller kakum. 1 + *s*, alltid efter kort sonant, antingen i slutljud eller framför svagtonig sonant; t. ex.

| | |
|---|--|
| <i>bot</i> adv. bort, borta | <i>hat</i> n. sg. st. av hård |
| <i>bot</i> n. sg. st. av »bål» (s. 111) | <i>koter</i> n. 1 kvartér |
| <i>bætals</i> gårdn. Bärtels | <i>lot</i> m. 1 lort |
| <i>fætl</i> m. 1 fjärdedel (s. 146) | <i>matn</i> Martin(-dagen) |
| <i>got</i> n. sg. st. av gul | <i>pat</i> f. 2 and, anka ¹ |
| <i>hæt</i> f. 2 hjärta | <i>pate</i> n. 2 parti; |

märk *fat* adj. tvär, med det neutrala -*t* inryckt i paradigmstammen.

§ 123. *t* ersätter i slutet av första sammansättningsled *t* i förbindelsen *st*, när nästföljande led börjar med *s*, *k*, *p* eller media. Ex. *bošt-gegs* adv. prep. »bröstganges», bredvid, *bošt-sem* m. 1 »bröst-simme»², *fošt-dæn* första dagen (i hälg).

§ 124. *v* motsvarar i regeln gammalt *v*. I uddljud står det för *f* genom estniskt inflytande i *vnu*, biform till *fnu* sv. 1 vina, surra; i inljud för hsv. *ff* i *stavas* gårdn. Staffans ock *sævos*, *sævres* (jämte *sæfos*, *sæfres*) Säfvers (Sigfrids); för gammalt *ð* i *lavo* f. 3 lada ock *o-stavot* adj. ostadig; för *z* i orden:

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| <i>gnova</i> st. 6, sv. 1 gnaga | <i>lavo</i> f. 3 slaga |
| <i>lov</i> adj. låg | <i>stiv</i> st. 1 stiga |
| <i>rivot</i> m. 1 rigel | <i>tova</i> st. vb taga. ³ |

v uppträder i följande ställningar:

1) uddljudande antesonantiskt: t. ex. *vake* adj. »valen», valhänt,⁴ *vask* sv. 1 »vaska», tvätta», *vin* n. 1 brännvin;

2) slutljudande postsonantiskt; t. ex.

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| <i>drav</i> n. 1 mosse | <i>græv</i> f. 1 »gräv», grav |
| <i>drev</i> n. 1 drev (s. 98) | <i>rov</i> n. 1 välvt tak (s. 111) |
| <i>driv</i> f. 2 driva | <i>skrov</i> n. 1 skrov |
| <i>grov</i> adj. grov | <i>trav</i> n. 1 »trav», spår; |

¹) estn. *par't* ente.

²) 'rem, varned rankornas nedre ändar bindas ihop under hästens bog'.

³) Ett eget ursprung synes *v* ha i *vavets(a)* tydligen sekundär biform till det i mera vårdat tal använda *va-uts(a)* gårdn. »Vad-udds».

⁴) Skrivningen 'dvalhänt' är säkerligen oberättigad, ty jfr — utom adjektivet *vake* härovan — även andra östsv. former samt Rz 789 a *valna* 'bli stel av köld' götal., Aas. d:o d:o.

3) inljudande intersonantiskt:

a) efter lång sonant, huvudsakligen i flexionsformer, avledningar ock lånord; t. ex. *drave* bf. sg. av *drav* n. 1, *qvät* adj. avig, avundsjuk, *davets* gårdn. Davids; vidare i Nu. Su. i sådana ord som *havor* m. 1 havre, *kavot* m. 1 kavle (jfr strax nedan);

b) efter kort sonant; t. ex.

avænt f. 1 advent

kræve sv. vb kräva

duve adj. duven

krævo f. 3 kräva

havot adj. girig

snova sv. 1 snava;

vidare Fv. Bv. *havor* m. 1 havre, *kavot* m. 1 kavle o. d. ord.

v ingår i konsonantförbindelserna *vd, vt, vr, tv, rv, sv, tvd, tvr, rvd*. Av dessa förekomma *sv* endast i uddljud, *vd, tvd, rvd* endast i slutljud, *tv, rv* i slutljud ock inljud, *vt, vr, tvr* endast i inljud. Ex. på *vd, tvd, rvd* se § 78, *vt, tv, tvr* § 95, *vr, rv* § 111 ock *sv* § 114.

KAP. IV. LJUDREGLER.

I detta kapitel sammanfattas några regler för intressantare företeelser inom dialektens ljudhistoria. Som jag så gott som uteslutande hållit mig till målets eget ordmaterial, ligger det i sakens natur, att dessa regler, särskilt de som gälla äldre ock lokalt mera omfattande tendenser, ej framställas med alltför stora anspråk på att utgöra den slutgiltiga formuleringen.

§ 125. Förlängning av starktonig kort stavelse 'i slutljud' (Hess. § 133 ff.). För denna förlängning gälla inom dialekten följande regler:

1) Vokalen **a** förlänges (till *a*), oberoende av konsonantens kvalitet; härvid bortfaller -*ö*, -*z*, undantagsvis även **v**, **m**. Ex. se § 43, I c, I d (s. 86).

Undantag: *kam* ipf. sg. av komma, ock *lap* ipf. sg. av »löpa», förutsätta svagtonighetsutveckling. Sådan bevisas åtminstone för det senare ordet även av vokalkvaliteten (*a* ← *o*, enligt § 132).

2) Även andra vokaler än **a** förlängas framför konsonanterna *ö*, *z*, *l*, **r**, **v**; därvid förändras *ī*, *ȳ*, *iö* till *e*, *ū*, *ö* till *o*, *æ*, *iæ* till *e* eller *æ*; -*ö* ock -*z* bortfalla, för *l* står *ʔ*. Ex. se §§ 45, 49, 55, typerna I c, I d (ss. 98, 110, 111).

3) När vokalen är någon annan än **a** ock konsonanten är **k**, **p**, **t**, **n** eller **s**, förlänges konsonanten; vokalerne *ī*, *ȳ* förändras därvid till *æ*, *ū* (*ö*) till *o* (*o*). Ex. se §§ 50, 54, 56, I e (ss. 115, 145).

Undantag: Av värben *dræpa* dräpa ock *læsa* läsa (efter st. 6) känner jag i impt. sg. endast formerna *dræp* ock *læs*, vilka lätt torde förklaras genom systemtvång efter övriga värb inom samma konjugation (med antingen **a** till vokal eller *g*, *ʔ*, *r*, *v* till slutkonsonant).

i ock **u** ha bibehållits såsom **i** ock **u** i substantiven *brūk* n. 1 a blyxt, *honda-grip* n. 1 a handtag ock *tak-drup* n. 1 a takdropp, efter resp. värb; om *lut* m. 1 lott se s. 115 not. 2.

Anm. Ovanstående framställning avviker i en punkt från den formulering, som Hess. (se särsk. § 139) ger av stavelseförlängningslagen för alla de baltiska målen. Enligt denna skulle **æ** ha följt **ä** i dess utveckling vid stavelseförlängningen i slutljud, så att även **æ** förlängts oberoende av den följande konsonantens kvalitet. Såsom bevis för mitt påstående, att **æ** i stället följt de övriga korta vokalerna i detta fall ock alltså förblivit kort framför **k, p, t, (n,) s**, vilka förlängts, hänvisas till de s. 145 uppräknade exemplen. Den av Hess. efter Fr.-V. Ordb. anförda formen *læk* har jag — trots särskilda förfrågningar — ej kunnat finna tillhöra Nucköområdet.

§ 126. Behandling av starktonig kort stavelse utom slutljud. Hess. uppdelar samtliga de fall, då kort stavelse uppträder utom slutljud, i två stora grupper: 1) framför sonanter, vari inbegripas sonantiska **l, m, n, r**; 2) framför konsonanter; ock uppställer för de baltiska målen den regeln, att en stavelseförlängning, besläktad med den 'i slutljud' förekommande, inträffar i det senare fallet, framför konsonanter, men icke i det förra (se t. ex. Hess., s. 89).

Med utgångspunkt från förhållandena inom Nucköm. finner jag mig hellre böra urskilja följande grupper ock undergrupper:

1) framför sonant, undantagandes sonantiska **l, m, n, r**:

a) när konsonanten mellan de båda sonanterna är **k, p, t, l, m, n, r** eller **s**, bevaras såväl sonant som konsonant korta. Ex. se §§ 44, 48, 50, 52, 54, 56, II b.¹ Vokalkvaliteten är i allmänhet bevarad; dock har **ä** blivit **o**, när den andra stavelsens sonant är **a**, se s. 134 f.; **ü** har blivit **o**, när konsonanten är kakuminalt **l**, se s. 114, ock **ī, ŷ** ha blivit **æ** i samma fall, sporadiskt även under andra betingelser, se exemplen s. 144;

b) när konsonanten mellan de båda sonanterna är **ð** eller **z**, är densamma i målet bortfallen, ock den föregående sonanten är än kort, än lång:

¹) Subst., som i ob. sg. utgöras av en kort stavelse i slutljud ock som därför i denna form undergått stavelseförlängning i målet (enl. föreg. §), bibehålla i regeln förlängd sonant, resp. konsonant i sina flexionsformer, t. ex. *take* bf. sg. av *tak* n. 1 tak, *læpar* ob. pl. av. *læp* m. 1 läpp (undantag utgöra de tämligen få orden efter n. 1 a ock n. 1 b, se paradigmerna s. 22). Trädnamn sådana som *ake* al, efter f. 2 a, ha efter den grundform, **ak*, som är att förutsätta, genomförd stavelseförlängning i hela paradigmerna.

| | | | | |
|-----|----------|------|----------------|---------------------------|
| för | äða, äza | står | oa | (§ 50 II a); |
| » | äði, äzi | » | ae | (§ 43 II a); |
| » | äðu, äzu | » | ao, (au), avo; | ¹ |
| » | iða, iza | » | ea | (§ 46 II a); |
| » | iði, izi | » | ie | (§ 47 II c); |
| » | iðu, izu | » | io | (§ 47 II c); ² |
| » | üða, üza | » | oa | (§ 50 II a); |
| » | üði, üzi | » | ue | (§ 51 II c); ³ |
| » | üðu, üzu | » | uo | (§ 51 II c); |
| » | æða, æza | » | æa | (§ 56 II a); |
| » | æzi | » | æe | (dræe sup.); |
| » | æzu | » | æo | (dræor pres. sg.). |

Såsom härav framgår, är stamsonanten kort i målet, när den svagtoniga sonanten är *a*, däremot i regeln lång, när den svagtoniga sonanten är *e* eller *o*; ⁴

c) konsonanten *v* intager en mellanställning, så att den vanligen bevaras, men stundom bortfaller, nämligen i förbindelserna *äva*, *üva*, som sporadiskt bli *oa*, jämte *ova*, resp. *ova*; i ipf. pl. ock sup. efter st. 2 ha *-üvu*, *-üvit* gett *-uo*, *-ue* (*kluo*, *klue*), vilket kan bero på anslutning till inf. (*kluy*); mot dessa former stå *duve* adj. duven ock *sove* sup. av *sova*; efter *i* och *æ* är *v* alltid bibehållet, t. ex. *bluvo* ipf. pl. av *bliva*, *næva* m. 3 näve; ⁵

2) framför *l*, *m*, *n*, *r*, sonantiska såväl som konsonantiska:

a) när konsonanten framför *l*, *m*, *n*, *r* är *k*, *p*, *t*, *m* eller *s*, synes någon stavelseförlängning i regeln icke inträda; i varje fall förblir sonanten kort, t. o. m. *a*. ⁶ Emellertid är att märka,

¹) Ex. *flao* (*flau*) f. 3 »flaga» (s. 86), *lavo* f. 3 lada (s. 88).

²) Dock *ul-vreo* f. 3 »ullvred» med *eo*.

³) I flexionsformer av subst. även *qe*, § 49 II c.

⁴) De enda former, som tala emot denna regel, äro dels de tydligen sekundära biformerna *flau*, *blaut* till *flao*, *blaut* (se s. 86), dels *vreo* f. 3, som mest förekommer i sunns. *ul-vreo* ulldocka, något som möjligen kan ha bidragit till att vokalen är kort; å andra sidan må erinras om, att samtliga ord med *io* (och *ie*) äro värbformer — ipf. pl. (ock sup.) efter st. 1 — som kunna ha influerats av paradigmatets huvudform.

⁵) Vokalen i *læva* sv. vb *leva*, förklaras efter Hess. § 143.

⁶) Undantag utgöra de s. 88 nämnda flexionsformerna, *krakor*, *pkator* o. s. v., varmed jfr *krak* impt. sg., *fkæt* adj.; däremot förblir *æ* kort, i pres. sg.: *dræpor*, *lækor*, *læpor*, *læsor*, *lætor*.

att i förbindelserna **mn** ock **tn** förlänges det första ljudet inom en del av området: (Nu. Su. *-mon*, *-mn-*, *-tn*, *-tn-* mot Fv. Bv. *-mon*, *-mn-*, *-tn*, *-tn-*), ex. se §§ 99, 103; samt att **tl** ock **sl** ha gett **2**, ex. se § 97. I förbindelserna **ml** ock **mr** inskjutes **b**, enl. § 75 (ock i **sr** synes **t** vara inskjutet; fullt tillämpliga ex. saknas, jfr dock *hustor* f. 2 hustru). Exempel återfinnas f. ö. nedan i §§ 148—151.¹

b) när konsonanten framför **l**, (**m**), **n**, **r** är **ö** eller **3**, blir föregående vokal regelmässigt förlängd, varvid **ö** alltid bortfaller, men **3** än faller, än står kvar såsom *g*. Ex. se §§ 148—151.

i, **ÿ** motsvaras i detta fall av **e**; **ü** synes däremot bli bevarat som *u*, efter exemplen *fuht* m. 1 fågel, ock *un* m. 1 ugn, att döma;

c) i förbindelserna **vl** ock **vr** synes **v** bortfalla efter **ü**, som förlänges till **o**: *skqt* f. 2 skovel, *soht* n. 1 sovel. Eljest bevaras **v**, ock vokalen är i allmänhet kort, t. ex.

nvoht f. 2 »knyvla» (s. 191) Fv. Bv. *havor* m. 1 havre

knvht adj. »knyvlig» (s. 179) » » *kavot* m. 1 kavle

skrævht m. 1 a säl-tass » » *navot* m. 1 navle;

såsom redan ovan nämnts (ss. 16, 87), har emellertid Nu. ock Su. **a** i de sist anförda orden; märk f. ö. pres.-sg.-formerna *gnavor* av *gnova* *gnaga*, *har* av *hova* *hava*, *tår* av *tova* *taga*, samt *grævor* av *græva* *gräva*, *lævor* av *læva* *leva*, *sovor* av *so(v)a* *sova*;²

3) framför andra konsonanter än **l**, **m**, **n**, **r**. De former, som här huvudsakligen komma i fråga, äro några flexionsformer av från målets synpunkt oregelbundna värb, de flästa ipf. ock sup.-former på **-d**. Jag meddelar mina exempel fullständigt ock

¹) För **pr**, **pn** finner jag inga tillämpliga exempel; *hepon*, *hæpon* sv. 1 häpna, som Hess. (§ 137) anför bland bevisord för sin regel om stavelseförlängning framför konsonant, måste jag betrakta som rent lånord i dialekten; märk att ordet hör hemma i bibelspråket, på lån tyder även **æ**-vokalen, jfr § 55. — Väsentligen lånord äro även *stædor* ob. pl. av stad, ock *tædor* m. 1 tjäder. — Om *okor* m. 1 åker, ock *otor* adv. åter se s. 129 jämte not 1.

²) **æ** för gammalt (eller hsv.) **y** finner jag endast i orden **ævor* (i *ævo-darl* m. 1 »överdel») ock *hævoht* m. 1 ock sv. 1 hyvel, hyvla. Det förra anser jag vara lån från hsv. — jfr målets *ve* adv. prep. över, ock **oa-** i t. ex. *oa-end* m. 4 ovan-ände — ock i det senare förmodar jag, att **æ** direkt återger det nylty. ordets **ö** (eller **ä**), se t. ex. Falk-Torp, Et. Ordb.

avstår tillsvidare från att draga några allmänna slutsatser ur detta alltför knapphändiga material:

dud (s. 121), *had* (s. 87), *lad* (s. 87), *krævd* (s. 141), *levd* (s. 99), *grod* (s. 156), *tost* (s. 112), *soq* (s. 130), *od* (s. 130);

ges, *gest* (s. 98), *lens*, *lenst* (s. 99), *vant* (s. 88);

sat ipf. sup. av sätta, *stod* (s. 115), *skod* ock övriga s. 115 uppräknade former på *-od*, *tos* (s. 136), *skuld* ock *vild* (s. 168).¹

En del bland de av S. LANDTMANSON i Västgötam. 1- ock r-ljud, ss. 61 ff. diskuterade orden 'böld' o. s. v., ha även i Nucköm. former som förutsätta kakumin. 1, ock ha förlängt vokalen: *bed* n. 1 böld, *dēd* f. 1 dæld, *ked* f. 1 köld; jfr *has* m. 1 hals, *fask* adj. falsk, *esk* sv. 1 »älska» (s. 179). Men orden 'aln' ock 'moln' ha förblivit tvåstaviga: *ake* f. 2 a, *moke* m. 1 b.

§ 127. Vokalförlängning framför *ld*, *mb*, *nd*, *gg*. Framför de i målet oassimilerade förbindelserna *ld*, *mb*, *nd*, *gg* ha de starktoniga vokaler tendens att bli förlängda. Denna tendens synes dock ej alls gälla, när förbindelserna ifråga efterföljas av *l* eller *r*, vare sig *b* ock *d* i detta fall bero på senare inskott eller ej; icke heller drabbas alla vokaler med samma regelbundenhet av förlängningen.

ä blir regelmässigt förlängt framför samtliga förbindelserna, t. ex. *köld*, *domb*, *blond*, *logg* (andra ex. se s. 132). Enligt regelns formulering ovan är däremot *ä* bevarat i sådana ord som

galdor f. 2 »gallra»²

andor f. 2 »andra»

traldor sv. 1 tralla

blandor sv. 1 »blanda» (s. 92)

lambor sv. 1 slamra

kraggkas sv. 1 »krånglas».

Därjämte är *a* bibehållet i ett ock annat lånord, t. ex. *lagg* m. 1 gäst (s. 92, not 1), ock genom systemtvång i ipf. sg. *band*, *spragg*. Om *o* förkortat till *o* i ett par ord, se s. 133.

æ är likaså regelbundet förlängt framför alla förbindelserna, t. ex.

geld sv. 1 gälla (s. 168)

brænd ipf. sup. av bränna

lēm sv. 1 »lämma» (s. 99)

kēnd ipf. sup. av känna³

¹) Formen *dræft*, som Hess. anför (§ 137) efter Fr.-V. Ordb. har jag icke kunnat återfinna i målet; *dræpa* går regelbundet efter st. 6.

²) hampan's hanblomsstånd (odugligt). Jfr Rz 182 b: *gälla*, *gällerhamp* m. m.

³) Med anslutning till dylika former även *klæmd* ipf. sup. av *klæm* klämma.

vend sv. 2 vända*heyge* f. 2 a »hänga»¹*drægg* m. 1 a dräng*tegg* sv. 2 »tänga»²;

även trots det följande *r*, 1 analogiskt i sådana pluralformer efter f. 4 a som *rendor*, *rendre* (dock *hændor*, *hændre*) samt i *heggot* f. 2 »hängla» (s. 70), efter *heyge* sv. 2 hänga; av lånordet *hændos* gårdn. (s. 148) t. o. m. finnas former med förlängd vokal, de hopsmälta sammansättningarna *lændos* ock *nændos* »Lill-Händers», resp. »Ny-Händers»; ock ett av de s. 175 uppräknade orden med *gg* alternativt för *ng* (jfr n. 3 anf. sid.) har fått lång vokal framför detta ursprungliga *gg*: *lægge* ~ *længe* f. 2 a (däremot de övriga: *lægge*, *pægg* ock — av *mg* — *strægg*).

iæ (äfsv. *iä*) representeras av *ja* framför *ld*: *tjald* n. 1 »tjäll», täcke.

Av *ü* (ö) har jag följande exempel med förlängning:

huld f. 1 hull*grund* sv. 1 grunda*muld* f. 1 mull*lun(d)* m. 1 lund*skuld* f. 1 skuld*sprund* f. 1, n. 1 sprund*dumb* m. 2 dumbe*stund* f. 1 »stund», timme*blund* sv. 1 blunda*sund* n. 1 sund

samt *logg* adv. »lunge» (s. 112). Däremot stå med kort vokal:

dromb f. 2 »trumma» (s. 166)*sogg* sv. 2 sjunga*hund* m. hund*togg* adj. tung*rond* adj. rund*ogg* adj. ung*unde* adv. prep. under*ugg* n. 1 metkrok (s. 116),

värbformerna *skuld*, *buundo*, *bunde*, *kuund*, samt efter regeln ord med följande *r*, 1; t. ex.

bulldor n. 1 »bullen»*sondor* adv. sönder*blundor* »blundra» (s. 128)*hoggrat* adj. hungrig*flondor* f. 2 flundra*oggot* f. 2 telning (s. 116).

Av *i*, *y* har jag helt få exempel med förlängning, därav inga framför *gg*:

bild m. 1 bill*blind* adj. blind*dimb* f. 2 dimma*skind* sv. 1 skynda.*kimb* m. 1 »kimm» (s. 105)

Däremot med kort vokal (framför *nd*):

bind st. 3 binda*trind* f. 2 »trinda»*grind* f. 1 grind*vind* sv. 1 vinda,

¹) gångjärn.

²) klämma, krysta.

lånordet *bild* n. 1 bild, ipf. *vild* av vilja, samt alla ord med *i* framför *yg*, t. ex. *dygge* f. 2 a dynga, *tugg* sv. 1 »tinga». Likaså står kort vokal, när (1,) *r* följer: *trildor* f. 2 »trillra», block i vävstolen, *kimbör* n. 1 bekymmer, *lindor* n. 1 »slinder» (s. 188).

§ 128. Vokalförlängning framför *rd*, *rn*. Samtliga vokaler ha förlängts i starkton framför *rd*, *rn*, vilka i målet uppträda som *q*, resp. *n*. Denna förlängning har inträtt, innan övergången *ā* → *ā* upphört att värka i målet, vadan *ā* uppträder som *o* i detta fall; för *i* ock *y* står *e*, för *ü* ock *ö* *o*, för *æ* *e* (eller *e*?), för *iä* (äfsv. *iä*) *ia* ock för *iö* ock *iö* *io*. Ex.

goq m. 1 gård

gon n. 1 garn

skeq f. 1 skörd

fensk f. 2 »förska» (s. 99)

kod f. 2 estn. **kord** (s. 169)

hon n. 1 horn

fiaq räkn. fjärde

giant adv. gärna

giq ipf. sup. av göra

bjön m. 1 björn;

andra ex. se §§ 45, 49, 53, 55, 63, 65 I d.

§ 129. Reducering av första sammansättningsled. Denna reducering (som omnämnts redan i inledn., s. 18) drabbar först ock främst långa vokaler samt fallande ock långa stigande diftonger, såväl slutljudande som framför enkel konsonant ock konsonantförbindelse; *a* ock *e* synas dock aldrig bli förkortade, när de stå i slutljud. Några typiska exempel följa här (flera ex. finnas i kap. II, ss. 77—79, ock i kap. III, §§ 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 64, 66, 68, 69, 72, 73):

haq m. 1 hals ~ *haq-duk* m. 1 halsduk

ben f. 2 bön ~ *bæn-da* m. böndag

segg f. 1 a säng ~ *sæg-knups* m. 1 »säng-knops» (s. 127)

bi m. 1 by ~ *be-læ* by(a)laget

lin n. lin ~ *lin-hæko* f. 2 linhäckla

blind adj. blind ~ *blind-orm* m. 2 »blindorm» (s. 106)

lō m. 4 loge ~ *lo-golve* log-golv

hon n. 1 horn ~ *hon-knup* m. 1 hornknopp

flu f. 2 fluga ~ *flu-vigg* m. 1 flugvinge

brun adj. brun ~ *brun-stjāna* »Brunstjärna», konamn

sund u. 1 sund ~ *sund-stajn* »Sund-stenen»

grō adj. grå ~ *gro-sæt* m. gråsäl

gon n. 1 garn ~ *gon-sæken* »garn-säcken»¹

¹) skämtsamt namn på en funktionär vid bröllop.

| | |
|---------------------------|---|
| <i>lond</i> n. 1 land | ~ <i>lond-kat</i> m. 1 karta |
| <i>træ</i> n. 1 trä(d) | ~ <i>træ-tju</i> f. 2 trätjunga |
| <i>bær</i> n. 1 bär | ~ <i>bær-busk</i> m. 1 bärbuske |
| <i>haz</i> n. hö | ~ <i>hær-lavo</i> f. 3 hölada |
| <i>fæt</i> n. fett | ~ <i>fæt-fint</i> m. 2 »fett-tvint», talgoxe |
| <i>hau</i> adj. hög | ~ <i>hu-fædat</i> adj. högfärdig |
| <i>baun</i> f. 2 böna | ~ <i>bun-vælg</i> m. 1 a bönvälling |
| <i>ko:n</i> f. 1 kvarn | ~ <i>ko:n-vigg</i> m. 1 kvarnvinge |
| <i>fæd</i> räkn. fjärde | ~ <i>fæd-dæn</i> fjärde-dagen (i hælge) |
| <i>sjo</i> m. 1 sjö | ~ <i>sjo-pat</i> f. 2 and (se s. 206 n. 1) |
| <i>skjot</i> f. 2 skjorta | ~ <i>skjot-saum</i> vb-subst. »skjort-sömmande» |
| <i>dju:p</i> adj. djup | ~ <i>dju:p-eyge</i> skiftesn. Djupängen. |

Långa konsonanter bruka även förkortas i slutljud av första led — dock ej, synes det, lång explosiva framför begynnande *z* i följande led. Om kort explosivas övergång till överkort sådan efter vissa andra konsonanter i slutet av första led, se redogörelsen i kap. III för de överkorta explosivorna; märk ock sådana exempel som det nyssnämnda *sæy-knu:ps* m. 1 ~ *sæy* f. 1 a, där median h. o. h. försvinner framför homorgan explosiva.

Den här skildrade reduceringen av första led, speciellt den som gäller vokaler och diftonger, uteblir, som naturligt är, i många fall genom stark association med det motsvarande enkla ordet. Yttre betingelser, som synas särskilt understödja denna association, äro de ovan nämnda: *g* eller *e* i slutljud ock lång explosiva framför *z*. Se f. ö. exemplen ss. 79 f.

Anm. Även i historiska sammansättningar har en liknande reducering ägt rum, men mera påfallande är vanligen i detta fall den, som drabbat senare leden. Några exempel sammanföras här:

| | |
|---|---|
| <i>atskad</i> n. 1 »ars-gat» (s. 97) | <i>hækkol</i> n. 1 »handkläde» (s. 92) |
| <i>bast</i> f. 2 badstu | <i>hu:stor</i> f. 2 hustru |
| <i>baket</i> , <i>ba:t</i> adv. prep. »bakfter» | <i>hu:brigg</i> Höbring (s. 123) |
| <i>baks</i> n. 1 »bakhus» (s. 179) | <i>ælet</i> f. 1 »i-slätt» (s. 76) |
| <i>bonsak</i> n. 1 barnsöl (s. 97) | <i>zorgat</i> adj. »iårgammal» (s. 159) |
| <i>dætor</i> n. 1 degtråg | <i>labas</i> , <i>labas</i> gårdn. »Lill-Abbes» |
| <i>dælet</i> »Digerslätt», by (s. 107) | <i>lærkos-horva</i> »Lill-Erkers- |
| <i>fætkor</i> n. 1 förkläde ¹ | hvirvan», skiftesn. |
| <i>fost</i> f. 2 förstu | <i>lændos</i> gårdn. »Lill-Händers» |
| <i>færæt</i> adv. »föråt» | <i>mgos</i> gårdn. »Nygårds» |

¹) Jfr det hsv. vardagliga **förkle** (påpekad av Cederschiöld, Om kvinnospråk m. m., s. 58).

| | |
|---|-------------------------------|
| <i>nigjas</i> gårdn. »Nygärdes» | <i>oret</i> adj. orätt |
| <i>nendos</i> gårdn. »Ny-Händers» | <i>reans</i> gårdn. »Ri-Hans» |
| <i>nægod</i> m. 1 ladugård ¹ | <i>rilas</i> gårdn. »Ri-Lars» |
| <i>onet</i> adj. »o-nyt» (s. 104) | <i>æistorbe</i> Österby, by. |

Som mera medvetet elliptiska bildningar får man anse följande: *baks* m. 2 *bak-velde*-bo (*bak-vels*), *riks* m. 2 Rickholtzbo (*rikol-vels*), *brus* gårdn. Brus-Säffers, ävensom *gutabo* m. 1 Gutanäsbo, *kotabo* m. 1 Kolanäsbo.

§ 130. Stavelseförkortning i tvåstaviga ord med slutnen ultima. Tvåstaviga ord med lång sonant i första stavelsen eller en lång konsonant mellan de båda sonanterna (alltså av typerna II c, II d eller II e) samt med slutnen ultima ha tendens att reducera första stavelsen genom sonantens, resp. konsonantens förkortning. Tendensen är ej nog stark för att drabba flexionsformer ock vanliga avledningar, som ha stöd i bevarade enstaviga grundord, utan exemplen utgöras av mera fristående ord, vanligen lånord. De meddelas här så fullständigt, som jag kunnat hopsamla dem:

| | |
|---|---------------------------------------|
| <i>bibol</i> m. 1 bibel | <i>dubot</i> ³ adj. dubbel |
| <i>simas</i> ² gårdn. Simons | <i>sæfos</i> gårdn. Säffers |
| <i>spikar</i> m. 2 sädesbod (s. 107) | <i>skifol</i> f. 2 skyffel |
| <i>stivok</i> f. 2 stövel | <i>tufol</i> f. 2 potatis (s. 21) |
| <i>sinas</i> sv. vb synas | <i>bogor</i> sv. 1 muddra (s. 135) |
| <i>tomas</i> gårdn. Tomas | <i>ogok</i> f. 2 ugglas |
| <i>tonas</i> sv. 1 »tånas» (s. 133) | <i>stakat</i> ³ adj. kort |
| <i>odor</i> f. 2 ådra | <i>ilak</i> ⁴ adj. elak |
| <i>stædor</i> ob. pl. av stad | <i>anan</i> pr. annan |
| <i>tædor</i> m. 1 tjäder | <i>banas</i> sv. 1 »bannas» (s. 191) |
| <i>jakas</i> ² gårdn. Jakobs | <i>hænas</i> pr. hannes |
| <i>joans</i> gårdn. Johans | <i>tines</i> gårdn. Tönnes (s. 107) |
| <i>bubok</i> f. 2. bubbla | <i>kæras</i> gårdn. ?Kärr (s. 143); |

flera av de i anm. till föreg. § omnämnda historiska sammansättningarna erbjuda f. ö. direkta exempel på denna företeelse. I gårdnamnen *stavas* Staffans ock *sævos*, biform till det omnämnda *sæfos* Säffers har reduceringen gått längre än vanligt ock gjort den korta tonlösa konsonanten tonande; ännu längre

¹) Väl ett 'neyti-garör.

²) Även lång vokal.

³) Även lång konsonant.

⁴) Särskildt i uttr. *han ilaka* 'den elake', hin håle; eljest är ordet vanligen utbildat med -at.

i biformerna: *baxt*, *gnaukt*, *stjok* till resp. *baket* adv. prep. »bak-
efter», sedan, *gnavok* sv. 1 »gnavla» ock *stivok* f. 2 stövel.¹

I detta sammanhang må även erinras om att intersonan-
tiskt *2* är svagt tonande (»hauchstimmhaft») i några ord av typ
II b med sluten ultima, se § 36 (andra stycket).²

Med större regelbundenhet inträder reduceringen ifråga fram-
för avledningsändelsen *-ygg*, därvid även *a₂* ersättes av *æ₁*:

gætygg m. 1 a geting *stitygg* m. 1 a »stötting» (s. 107)

hærygg m. 1 a sill *filrygg* m. 1 a tvilling

spærygg m. 1 a hök (s. 143) *finrygg* m. 1 a tinning

[likaså utan förlängning följande ord på *-ygg* ock *-oyg*:

blindyg m. 1 a blinding *bonoyg* m. 1 bål (s. 114)

huldryg m. 1 a hulling *honoyg* m. 1 ut. pl. honung

lætyg m. 1 a lätting *konoyg* m. 1 konung].³

trinygg m. 1 a tredjedel (s. 107)

Anm. I följande ord, vars huvudform har öppen ultima, synes den
ovan beskrivna reduceringen ha inträtt ljudlagsenligt i flexionsformer
med sluten ultima ock därifrån överförs även till paradigmatets huvud-
form:

baba m. 3 sår (se s. 90) *kila* sv. 1 »killa» (s. 182)

fila sv. 1 vifta (s. 171) *kola* sv. 1 »korla» (s. 136)

gole adj. färdig (s. 136) *kola* sv. 1 »kvadla» (s. 136)

gole adv. redan *fkisa* sv. 1 fnissa.

Målets namn på Nuckö, *noka*, torde vidare kunna förklaras med
hjälp av denna lag, av ett **nok-a₂* — 'ö' heter regelbundet *a₂* f. 1
(fvn. *ey*) ock jfr beträffande svagtonsutvecklingen de svagtoniga pro-
nominalformerna *da* ~ *dæ* (fvn. *þeir*).

Om de svagtoniga orden *opa*, *ute*, *hisa* med konsonanten »hauch-
stimmhaft» (se § 36 första stycket) må slutligen i detta sammanhang
erinras. Måhända föreligger även dylik svagtonsutveckling i det ovan-
nämnda advärbet *gole* redan; säkerligen är detta fallet med *hola* pr.
hvad, »hvad (för) slag»; jfr de i § 36 (andra stycket) omnämnda
grolok o. s. v. med *2* uttalat med »hauchstimme». ⁴

¹) Männe *skjor* f. 2 skata, är på samma sätt uppkommet av det
i Fr.-V. Ordb. anförda *skävör* f. ?

²) Kanske i själva värdet samma förhållande äger rum med *f* i
sæfos härövan, som jag stundom uppfattat som rent *v*. I *stavas* är
emellertid *v*:et fullt säkert ock associationen med namnet Staffan upphörd.

³) En motsatt utveckling uppvisa emellertid de i § 85 uppräknade
orden på *-mg*, *-ng*, *-lyg* (*stræmg* m. 1 a strömming, o. s. v.).

⁴) Doc. HESSELMAN har vid något tillfälle för mig påpekat likheten
mellan den ovan beskrivna företeelsen — varpå han funnit ex. från

§ 131. Apokopering av oskyddad svagtonig vokal. Enl. Hultmans regel, § 1,49 (s. 142) har urspr. slutljudande ändelsevokal bortfallit i målet efter urspr. lång eller med svag tonvikt försedd stavelse; när halv vokaliskt i därvid kommit i slutljud, har detsamma sonantiserats till *e*; om svarabakti-vokals inträde framför *r*, *l*, *n* ock om sonantiserat *l*, *m*, *n*, se § 50, B med anm. 1 (s. 117). Ex. återfinnas s. 18, bland paradigmen ss. 20 ff. ock ss. 25 ff.; jfr f. ö. nedan §§ 143 ff.

Mot regeln kvarstår *-a* i f. sg. attr. av adjektiv, den gamla feminina ack.-ändelsen (s. 19), tydligen genom något slags morfologiskt systemtvång. Samma synes anledningen vara till *o:s* bevarande i ipf. pl. av starka värb.¹

§ 132. Övergång av svagtonigt *u*, *o* till *a* efter lång stamstavelse. Den av Hultm. § 9,9 (s. 201) beskrivna övergången av svagtonigt *å*-ljud till *a* synes i Nucköm. endast förekomma efter lång stamstavelse, möjligen även efter svagtonig stavelse, ehuru säkra exempel saknas. Övergången spelar stor roll i målets formsystem:

bf. sg. av f. 2 (långstaviga svaga femininer) ändas på *-a*, tydligen ← ack. *-ona*;

ob. pl. av samma dekl. på *-ar* ← *-or*;

bf. pl. av samma dekl. på *-ana* ← *-orna*;²

om långstaviga adjektiv på *-at* ← *-ött* (gent emot kortstaviga på *-ot*), se s. 96;

kardinaltalen 13—19, på *-a*, ock de s. 96 om nämnda ordinaltalen på *-and* (jfr Hultm. s. 202, not 1);

enstaka exempel:

andra sv. dial. — ock den finska s. k. konsonantförmildringen. Båda dera betingas av slutet ultima. Emellertid råder även en bestämd olikhet dem emellan, ity att den finska ljudlagen, såsom namnet angiver, endast gäller konsonanter, dels lång konsonant, dels kons.-förbindelse, den härövan skildrade företeelsen däremot, dels lång vokal, dels lång konsonant, men, såvitt jag kunnat finna, knappast konsonantförbindelse (ett par osäkra ex. på detta fall skulle vara: gårdnamnen *bærales*, *bæfals* Bärtels, ock *hinos* »Hindriks»).

¹) Utom regeln falla de till dekl. f. 2 a övergångna trädnamnen, *ake al*, *hale* hassel, o. s. v.

²) Däremot ändas de kortstaviga svaga femininerna — målets f. 3 — i dessa former på resp. *-o*, *-or*, *-ona*.

oþar m. 2 abborre

aftar m. 2 afton¹

aksat m. 2 axel

batat m. 2 »betel»

*brulap*² n. 1 bröllop

tatat m. 2 tåtel;

flera exempel återfinnas i nästa § (-on → -a).³

§ 133. Bortfall av slutljudande -n efter svagtonig vokal. Den av BECKMAN i Sv. lm. XIII. 3 påvisade sekundära nasaleringen av svagtoniga vokaler vid bortfall av ett följande kort n har i målet givit följande resultat:

-an → -a: bf. pl. av m. 1, m. 3, m. 4 (*fiska*, *drupa*, *enda*), komparativändelsen -a ← -ane, se s. 95;⁴

-un, -on (→ -an) → -a i långstaviga ord (enl. föreg. §): bf. sg. av f. 2 (*hena*); räkneorden 13—19, se s. 96; enstaka ord: *morga* adv. i morgon, samt *a*, den mest obetonade formen av *honn* pr. hon;

-un, -on → o i kortstaviga ord: bf. sg. av f. 3 (*viko*);

-in → -e: bf. pl. av m. 2 (*smee*), bf. sg. av f. 1, f. 1 a, f. 4, f. 4 a (*note*, *egge*, *gæte*, *bøke*); bf. pl. av f. 4, f. 4 a (*gætre*, *bekre*); adj. på hsv. -en (*ipe*); impt. pl. hos värben; enstaka ord: *ate* f. 2 a aln, *mote* m. 1 b moln, *more* m. 1 b morgon.

Ann. m-bortfall föreligger tydligen i *vila* »velom», varmed '1 pers. pl. impt.' omskrives (t. ex. *vila gø* låtom oss gå), väl ock i *æra* pres. pl. av vara; märk ock de ofta svagtoniga orden *gak* (jämte *gamok*) adj. gammal (ock *ga*, s. 89 not 1) samt *sā* pr. samme.

¹) Utgångspunkten för paradigmet är tydligen bf. sg.

²) Därjämte flera former, se s. 112.

³) Märk f. ö. ipf. sg. *lap* ock *kam*, s. 208.

⁴) Högst påfallande är, att -an bevarats (såsom -an) i m. sg. attr. av adjektivflexionen, kanske genom inflytande från substantivdeklinationen; jfr f. ö. att -a kvarstår i f. sg. attr. (§ 131).

KAP. V. FORNSVENSKA FONOLOGISKA TYPER MOTSVARIGHET I MÅLET.

Såsom en avslutning till framställningen av ljudläran uppställas här en del exempel på de vanligaste fornsvenska ordtyperna ock desammas motsvarighet inom målet. Ännu mindre än i föregående kapitel kan här någon fullständighet avses; jag har dock trott en dylik översikt kunna vara till någon nytta.

| | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------------|--------------------|
| § 134. nu adv. | : I a <i>nuo</i> | § 136. þar (fgutn.) pr. | : I b <i>torr</i> |
| bla adj. | : I c <i>bl̥o</i> | bodh f. | : I c <i>bō</i> |
| bo n. | : <i>bō</i> | thradh m. ack. | : <i>tro</i> |
| ey (fvn.) f. | : <i>ḁ</i> | flaug (fvn.) ipf.sg. | : <i>flay</i> |
| § 135. iagh pr. | : I a <i>iao</i> | þiuf m. ack. | : <i>tiu</i> |
| þom pr. | : I b <i>tomm</i> | far n. | : I d <i>fēr</i> |
| baþ ipf. sg. | : I c <i>bā</i> | bok f. | : <i>bōk</i> |
| lagh n. | : <i>lā</i> | beit (fvn.) ipf. sg. | : <i>bḁt</i> |
| wip m. ack. | : <i>ve</i> | fraus(fvn.) ipf.sg. | : <i>fraus</i> |
| rugh m. ack. | : <i>rō</i> | dom m. ack. | : <i>dōm</i> |
| tak n. | : I d <i>tāk</i> | gauk(fvn.) m.ack. | : I e <i>guk̥</i> |
| bar ipf. sg. | : <i>bar</i> | § 137. buk m. ack. | : <i>bok̥</i> |
| kram n. | : <i>kram</i> | tan f. | : <i>tan̥</i> |
| as n. | : <i>as</i> | § 138. læt adj. | : I d <i>lēt</i> |
| fyl n. | : <i>fēk̥</i> | nat f. | : <i>not̥</i> |
| miel | : <i>mēk̥</i> | ræt adv. | : <i>ræt̥</i> |
| gul adj. | : <i>gōk̥</i> | grat adj. n. | : <i>grōt̥</i> |
| bær pres. sg. | : <i>bær</i> | söt adj. n. | : <i>set̥</i> |
| drif n. | : <i>drēv</i> | heitt (fvn.) adj. n. | : I e <i>hæ̥t̥</i> |
| næt n. | : I e <i>næt̥</i> | § 139. barn n. | : I d <i>bōn̥</i> |
| bik n. | : <i>bæk̥</i> | iorþ f. | : <i>ioḑ</i> |
| hop n. | : <i>hop̥</i> | kyld f. | : <i>keḑ</i> |
| græs n. | : <i>græs̥</i> | hals m. | : <i>haḑ</i> |

- § 139. halt adj. n. : I d *haŧ*
 gult adj. n. : I e *goŧ*
 kors n. : *koſ*
 svart adj. : *svaŧ*
 half adj. : I f *haŧv*
 prask ipf. sg.: *trask*
 yx f. : *iks*
 lukt f. : *loft*
 galt m. ack.: *galt*
 hwalp m.ack.: *hoŧp*
 karsk adj. : *kaſk*
 hund m. ack.: *huund*
 ring m. ack.: *rygg*
 kald adj. : I g *kold*
 huld n. : *huuld*
 lamb n. : *lomb*
 band n. : *bond*
 æng f. : *egg*.
- § 140. fült adj. n. : I d *fuŧ*
 hreint (fvn.)
 adj. n. : I f *ræint*
 laust (fvn.)
 adj. n. : *lust*
 brunt adj. n.: I g *brunt*
 eld m. ack. : *aŧld*
 pydsk adj. : *tisk*.
- § 141. boa v. : I e *bo*
 boit n. bf. sg.: I e *bœ*.
- § 142. baþa v. : I I a *boa*
 sliþa m. ack.: *lea*
 'vriþu f. ack.: *vreo*
 skupa v. : *sko*a
 drægha' v. : *dræ*a
 luva v. : *lo*a
 blivu ipf. pl.: I I b *bluvo*
 næva m. ack.: *næva*
 gala v. : *go*a
 skuru f. ack.: *sku*ro
 sulu f. ack. : *so*lo
- § 142. vita v. : I I b *vita*
 græsit n. bf. sg.: *græ*se
 byria v. : *b*re
 hamar m. : *ho*mar
 konung m. ack.: *ko*nogg
 slaghit sup. : I I c *lae*
 badhit n. bf. sg.: *b*ae
 flaghu f. ack. : *f*ŧao
 ripit sup. : *r*ie
 flughu ipf. pl. : *f*ŧuo
 dræghit sup. : *dræ*e
 laþu f. ack. : I I d *lar*o
 (sakin f. bf. sg.: *s*ake
 takit n. bf. sg. : *t*ake
 miølit n. bf. sg.: *m*ære
 skinit n. bf. sg.: I I e *skæ*ne).
- § 143. biupa v. : I e *b*iu
 høno f. ack. : I d *he*n
 synas v. : I I b *sin*as
 hønor f. pl. : I I d *he*nar
 reykia (fvn.) v.: *ra*ŧke.
- § 144. backa m. ack. : I e *ba*k
 pænning m.
 ack. : I f *pæ*ng
 bannas v. : I I b *ba*nas
 tvilling m. ack.: *fi*lygg
 spunnit sup. : I I e *spu*ne
 bryggia v. : *br*ige.
- § 145. flætta v. : I d *fl*et
 siætte räkn. : *s*ŧat
 atta » : I e *o*t.
- § 146. kirna v. : I d *ke*n
 varta f. : I e *va*ŧ
 binda v. : I f *bi*nd
 gælda v. : I g *ge*ld
 fyrnska (fvn.) f.: *f*enſk
 iorþin f. bf. sg.: I I d *io*de
 bundit sup. : I I f *bun*de
 kirkia f. : *kæ*rke

